

現場説明書

1. 工事番号 末補R4-1

2. 工事名 みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その4)

3. 工事概要 本工事は三養基郡みやき町大字原古賀地内において、町が地域防災計画で定めた重要給水施設までの配水管を耐震化する工事を行うものである。工事内容は下記のとおりとする。

配水管布設工	φ 150	GX-DIP	L=512.0m
	φ 100	GX-DIP	L= 8.0m
消火栓設置工	φ 75×65	地下式単口消火栓	3基
補給弁設置工	φ 75×65	地下式補給弁	1基
既設管接続工	49 件		

詳細は設計書を参照

4. 提出書類

1. 施工計画書及び主要材料承認願い（請負契約後すぐ）
2. GX-DIP及びHPPE使用時は、配水管技能者登録証(耐震)及び水道配水用ポリエチレン管配管施工講習受講証の写し(施工計画書に添付)
3. 道路使用許可書及び通行制限届出書の写し（工事着手前）
4. 日報、写真及び給水台帳を含む竣工図(管布設完了後、速やかに提出)

5. その他

1. 交通誘導警備員については、企業団の設計基準により計上している。
(交通誘導員B：149人)
2. 詳細については担当者と協議を行うこと。
3. 地下埋設物については着工前に必ず調査(試掘含む)を行い、その結果を遅滞なく監督員に報告すること。
4. 佐賀東部水道企業団が発注した、工期が重複する近接した工事の受注者と同一業者が落札、契約締結し、現場代理人又は専任の主任技術者の兼任を行う場合は、設計変更により間接工事費等の調整を行う。
5. この工事は県の交付金対象事業であるため、「佐賀県ローカル発注促進要領」に則り、下請契約及び材料納入契約にあたっては県内企業との契約締結に努めること。しかしながら県外企業との契約が必要となる場合には、契約締結前に必ず理由書を提出すること。

6. 担当 事業推進課 事業推進係