

佐賀市川副町 水道配管図 S=1/12,500

管網計算 (給水人口: 15,400人)

配水管布設工: φ200~150 GX-DIP ΣL=8,000m (小口径推進工含む)

(4工区) φ200 L=700m 推進: 10m程度 - 3ヶ所
推進: 30m程度 - 2ヶ所

(3工区) φ200 L=1,500m 推進: 10m程度 - 3ヶ所
推進: 30m程度 - 4ヶ所

(2工区) φ200 L=1,200、φ150 L=800m 推進: 10m程度 - 10ヶ所
推進: 30m程度 - 2ヶ所

(1工区) φ150 L=3,800m 推進: 10m程度 - 9ヶ所
推進: 30m程度 - 1ヶ所



減圧弁設置工
護岸工
測量
地質調査

凡例	記号	口径	名称
—	—	φ300~400	送水管
—	—	φ250	配水管
—	—	φ200	"
—	—	φ150	"
—	—	φ125	"
—	—	φ100	"
—	—	φ75	"
—	—	φ50	"
—	—	φ50未満	"
◎	◎		減圧弁

φ200~150 新設配水管

平成14年 3月31日 製作
令和 3年 3月31日 修正

事業名	水道事業		
工事名	佐賀市川副町自衛隊施設建設に伴う配水管管網計算及び詳細設計業務委託		
図面名	水道配管図		
尺度	図示	図面番号	1/1
事業主	佐賀東部水道企業団		
施工年度	令和5年度	課長	主任係長