令和　5　年度

工　事　設　計　書

佐賀東部水道企業団

工　事　期　間	日間 完成期日　令和　6 年　1 月　31 日	摘要	○当該工事の予定価格や最低制限価格は、この金抜設計書により算出しています。 ○この金抜設計書の内容（図面や仕様書等の不整合を含む）に異議がある場合は、定められた期間内に質問を提出してください。
工　事　番　号	用補R5-1		
送　水　施　設	送水管布設工　φ300　GX-DIP　L=626.6m		
工　事　場　所	神埼市千代田町用作、餘江地内		
工　事　名	第5工区送水管更新工事(その４)		
工　事　概　要	本工事は神埼市千代田町用作、餘江地内において、送水管更新を目的に送水管(φ300 GX-DIP L=626.6m)を布設するものである。また要所には仕切弁、空気弁及び泥吐弁を設置するものとする。		

総　括　情　報　表

事務所名	佐賀東部水道企業団
設計書番号	
設計書名	実施設計書
変更回数	当初
諸経費区分・適用年	上水道　令和05年度
工種区分	開削工事及び小口径推進工事等
単価適用年月日	令和05年05月30日　実施
単価地区	佐賀地区
機損適用年月日	令和04年07月30日　公共／令和04年07月30日　農林
歩掛適用年月日	令和05年04月30日　上水道／令和05年05月30日　公共／令和04年07月30日　下水道

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	単位				当初			明細単価番号	基準
		数量	単価	金額	数量	単価	金額		
開削工事及び小口径推進工事等02	式				1				
送水管布設工１【補助事業】 φ300 GX-DIP L=603.8m	式				1			明 1 号	
送水管布設工２【単独事業】 φ300 GX-DIP L=22.8m	式				1			明 18 号	
管閉塞工【単独事業】 φ300 2箇所	式				1			明 43 号	
直接工事費計									
共通仮設費計	式				1				
共通仮設費(積上げ)	式				1				
運搬費	式				1				
土留材運搬 NO.0 発進立坑	式				1			明 45 号	
土留材運搬 NO.1 到達立坑	式				1			明 46 号	
共通仮設費(率化)	式				1				
共通仮設費率分	式				1				
純工事費	式				1				

佐賀東部水道企業団

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	単位				当初			明細単価番号	基準
		数量	単価	金額	数量	単価	金額		
現場管理費	式				1				
工事原価	式				1				
一般管理費等	式				1				
工事価格	式				1				万円止め(切り捨て)
合計									

佐賀東部水道企業団

諸 経 費 設 定 情 報

名　　称	値
【 週休2日補正 】	補正なし
【工区名称：開削工事及び小口径推進工事等02】	
[共通設定]	
施工地域	一般交通影響あり(2)
前払金支出割合区分	３５%を超える場合　(1.00)
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない　(0.00%)
工事価格端数調整	万円止め
現場環境改善費計上区分	計上しない
[共通仮設費]	
管材費控除割合(%)	50
率指定	しない
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
[現場環境改善費]	
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
補正率合計値の上限(%) (最高2%)	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
[一般管理費等]	
率指定	しない
乗算補正(*n)	0
加算補正(+n) (%)	0

佐賀東部水道企業団

【 第　1 号 明細書 】

送水管布設工１【補助事業】 φ300 GX-DIP L=603.8m　　1　式 当り

名称・規格	単位				当初			明細単価番号	基準
		数量	単価	金額	数量	単価	金額		
送水管布設工１	式				1			明　2 号	
交通誘導警備員等	式				1			明　17 号	
計									

佐賀東部水道企業団

【 第　2 号 明細書 】

送水管布設工１　　1　式 当り

名称・規格	単位				当初			明細単価番号	基準
		数量	単価	金額	数量	単価	金額		
土工	式				1			明 3 号	
復旧工	式				1			明 4 号	
土留工	式				1			明 5 号	
管材料	式				1			明 6 号	
管布設工	式				1			明 7 号	
泥吐弁設置工	式				1			明 10 号	
既設管接続工１	式				1			明 12 号	
既設管接続工２	式				1			明 13 号	
既設管接続工３	式				1			明 14 号	
既設管接続工４	式				1			明 15 号	
既設管接続工５	式				1			明 16 号	
計									

佐賀東部水道企業団

【 第　3 号 明細書 】

土工　　1　式 当り

名称・規格	単位				当初			明細単価番号	基準
		数量	単価	金額	数量	単価	金額		
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m				1,268			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.45m3	m2				506			施 1 号	
アスファルト塊･コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離6.2km	m3				49			施 2 号	
バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.45m3 2.9t吊	m3				727			施 4 号	
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付山積0.45m3	m3				153			施 5 号	
埋戻工(機械・0.45m3級) 改良土　現場～仮置場～現場	m3				197			単 1 号	
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) Fe石灰混合物 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付山積0.45m3	m3				169			単 2 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離4km DID区間無し	m3				508			施 10 号	
開削水替	日							C 1 号	
計									

佐賀東部水道企業団

【 第　4 号 明細書 】

復旧工　　1　式 当り

名称・規格	単位				当初			明細単価番号	基準
		数量	単価	金額	数量	単価	金額		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	m2				517			施 13 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.15m 粒調砕石	m2				485			施 14 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.05m 粒調砕石	m2				485			施 15 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.15m 粒調砕石	m2				11			施 14 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒調砕石	m2				20			施 16 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚50㎜ t≦50㎜	m2				485			施 17 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚30㎜ t≦50㎜	m2				20			施 18 号	
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m				1,120			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.45m3	m2				1,241			施 1 号	
アスファルト塊･コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離6.2km	m3				93			施 2 号	
バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.45m3 2.9t吊	m3				27			施 4 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離4km DID区間無し	m3				27			施 10 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0m 補足材無し	m2				871			施 19 号	

佐賀東部水道企業団

【 第　4 号 明細書 】　　（続　き）

復旧工　　1　式 当り

名称・規格	単位				当初			明細単価番号	基準
		数量	単価	金額	数量	単価	金額		
不陸整正工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 整正厚0m 補足材無し	m2				419			施 20 号	
基層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50㎜ 再生As合材(分級型)(粗)20㎜ 平均幅員1.4～3.0m以下	m2				871			P 3 号	
基層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50㎜ 再生As合材(分級型)(粗)20㎜ 平均幅員3.0m超	m2				298			P 4 号	
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50㎜ 再生As合材(分級型)(密)20㎜ 平均幅員1.4～3.0m以下	m2				902			P 5 号	
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50㎜ 再生As合材(分級型)(密)20㎜ 平均幅員3.0m超	m2				387			P 6 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 30cm 塗布厚1.5㎜ 黄 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 昼間 時間制約無	m				447			施 21 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 30cm 塗布厚1.5㎜ 白 昼間 時間制約無	m				20			施 22 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5㎜ 白 昼間 時間制約無	m				23			施 23 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5㎜ 白 昼間 時間制約無	m				243			施 24 号	
区画線設置 溶融式手動 矢印･記号･文字15cm 塗布厚1.5㎜ 白 昼間 時間制約無	m				108			施 25 号	
区画線設置 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 塗布厚1.5㎜ 白 昼間 時間制約無	m				101			施 26 号	
計									

【 第　5 号 明細書 】

土留工　　1　式 当り

名称・規格	単位				当初			明細単価番号	基準
		数量	単価	金額	数量	単価	金額		
アルミ矢板土留 掘削深 2.0m以下	m				648.3			C　2 号	
計									

佐賀東部水道企業団

【 第　6 号 明細書 】

管材料　　1　式 当り

名称・規格	単位				当初			明細単価番号	基準
		数量	単価	金額	数量	単価	金額		
ＧＸ形　直管　1種 φ300×6.0m　内面粉体 ｺﾞﾑ輪、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾎﾙﾀﾞ	本				92				管
ＧＸ形　曲管 φ300×90°　内面粉体 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟｰ	ヶ				1				管
ＧＸ形　曲管 φ300×45°　内面粉体 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟｰ	ヶ				3				管
ＧＸ形　曲管 φ300×22 1/2°　内面粉体 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟｰ	ヶ				3				管
ＧＸ形　曲管 φ300×11 1/4°　内面粉体 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟｰ	ヶ				2				管
ＧＸ形　両受曲管 φ300×45°　内面粉体 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟｰ	ヶ				1				管
ＧＸ形　両受曲管 φ300×22 1/2°　内面粉体 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟｰ	ヶ				3				管
ＧＸ形　二受T字管 φ300×300　内面粉体 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟｰ	ヶ				4				管
ＧＸ形　二受T字管 φ300×150　内面粉体 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟｰ	ヶ				1				管
ＧＸ形　1FT字管　GF　10K φ300×75 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ	ヶ				2				
ＧＸ形　両受短管 φ300　内面粉体 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟｰ	ヶ				6				管
ＧＸ形　継輪 φ300　内面粉体 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟｰ	ヶ				2				管
GX形ソフトシール仕切弁　受挿　10K φ300 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟｰ	台				5				管

佐賀東部水道企業団

【 第　6 号 明細書 】　　（続　き）

管材料　　1　式 当り

名　称・規　格	単位				当初			明細単価番号	基　準
		数　量	単　価	金　額	数　量	単　価	金　額		
GX形ソフトシール仕切弁　両受　10K φ300 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟｰ	台				7				管
ＧＸ形用押輪 φ300　異形管・S仕切弁用 押輪、ｺﾞﾑ輪、ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	ヶ				26				管
G-Link φ300 ｺﾞﾑ輪、ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	ヶ				35				管
ＧＸ形用ライナ φ300	ヶ				27				管
仕切弁筐一式 H=860　3段　NHVO-25 鉄蓋15	組				12				
仕切弁用継足ロッド φ30×300	ヶ				12				
埋設表示シート　ダブル 幅150×50m	m				603				
計									

佐賀東部水道企業団

【 第　7 号 明細書 】

管布設工　　1　式 当り

名称・規格	単位				当初			明細単価番号	基準
		数量	単価	金額	数量	単価	金額		
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径300㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用	m				603			施 30 号	
ＧＸ形継手接合 直管 呼び径300㎜	口				92			施 31 号	
ＧＸ形継手接合 異形管 呼び径300㎜	口				26			施 32 号	
ＧＸ形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径300㎜	口				35			施 33 号	
鋳鉄管切断(パイプ切削切断機使用) 呼び径300㎜	口				2			施 34 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径300㎜	口				25			施 35 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径300㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用	基				12			施 36 号	
仕切弁及びスリース弁筐工 H=860　3段枠　φ250×350	箇所				12			単 3 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径300㎜ 管長6m 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	m				603			施 37 号	
管明示テープ工 φ300　上水道用（西暦年表示）	m				603			単 4 号	
管明示シート	m				603			施 38 号	
空気弁設置工①	式				1			明 8 号	
空気弁設置工②	式				1			明 9 号	

佐賀東部水道企業団

【 第　7 号 明細書 】　　（続　き）

管布設工　　1　式 当り

名　称・規　格	単位				当初			明細単価番号	基　準
		数　量	単　価	金　額	数　量	単　価	金　額		
計									

佐賀東部水道企業団

【 第　8 号 明細書 】

空気弁設置工①　　1　式 当り

名称・規格	単位				当初			明細単価番号	基準
		数量	単価	金額	数量	単価	金額		
急速式空気弁　FCD　10K φ75　副弁なし　内外面粉体	基				1				管
ボルト・ナット M16×65（φ75　10Kフランジ用） SUS304	本				8				管
パッキン　10ｋ φ75　SBR t=3㎜	枚				1				管
副弁（レバー式）　10K φ75×200H　内外面紛体	基				1				管
フランジ短管　GF×RF　10K φ75×400H　内面粉体	ヶ				1				管
ガスケット1号 φ75	枚				2				管
空気弁室用人孔鉄蓋　Ｔ-25 φ600×110h　防水なし　浮上防止型 WA-63G-11A-F8P	枚				1				
空気弁用丸型Ａブロック φ600×200h NHVO-60-200AU	ヶ				1				
空気弁用丸型Ｃブロック φ600×300h NHVO-60-300C	ヶ				1				
空気弁用丸型底板 φ800×φ500×40ｈ NHVO-60-40S	ヶ				1				
ハイジャスター 12.5kg	袋				1				
緊結ボルトセット（3本組） M16×150	組				1				
空気弁設置(人力施工) 呼び径75㎜	基				1			施　39 号	

佐賀東部水道企業団

【 第　8 号 明細書 】　　（続　き）

空気弁設置工①　　1　式 当り

名称・規格	単位				当初			明細単価番号	基準
		数量	単価	金額	数量	単価	金額		
フランジ継手 呼び径75(80)㎜ 鋳鉄管:JWWA 10K	口				2			施 40 号	
空気弁筐据付工(丸型) φ600×700H（ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ調整含む）	箇所				1			単 5 号	
計									

佐賀東部水道企業団

【 第　9 号 明細書 】

空気弁設置工②　　1　式 当り

名称・規格	単位				当初			明細単価番号	基準
		数量	単価	金額	数量	単価	金額		
急速式空気弁　FCD　10K φ75　副弁なし　内外面粉体	基				1				管
ボルト・ナット M16×65（φ75　10Kフランジ用） SUS304	本				8				管
パッキン　10ｋ φ75　SBR t=3㎜	枚				1				管
副弁（レバー式）　10K φ75×200H　内外面紛体	基				1				管
フランジ短管　GF×RF　10K φ75×400H　内面粉体	ヶ				1				管
ガスケット1号 φ75	枚				2				管
空気弁室用人孔鉄蓋　Ｔ-25 φ600×110h　防水なし　浮上防止型 WA-63G-11A-F8P	枚				1				
空気弁用丸型Ａブロック φ600×200h NHVO-60-200AU	ヶ				1				
空気弁用丸型Ｃブロック φ600×300h NHVO-60-300C	ヶ				1				
空気弁用丸型底板 φ800×φ500×40ｈ NHVO-60-40S	ヶ				1				
ハイジャスター 12.5kg	袋				1				
緊結ボルトセット（3本組） M16×150	組				1				
空気弁設置(人力施工) 呼び径75㎜	基				1			施　39 号	

佐賀東部水道企業団

【 第　9 号 明細書 】　　（続　き）

空気弁設置工②　　1　式 当り

名称・規格	単位				当初			明細単価番号	基準
		数量	単価	金額	数量	単価	金額		
フランジ継手 呼び径75(80)㎜ 鋳鉄管:JWWA 10K	口				2			施 40 号	
空気弁筐据付工(丸型) φ600×700H（ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ調整含む）	箇所				1			単 5 号	
計									

佐賀東部水道企業団

【 第　10 号 明細書 】

泥吐弁設置工　　1　　式 当り

名　称・規　格	単位				当初			明細単価番号	基　準
		数　量	単　価	金　額	数　量	単　価	金　額		
GX形メタルシート仕切弁　両受　10K φ150 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟｰ	台				1				
G-Link φ150 ｺﾞﾑ輪、ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	ヶ				3				管
Ｋ形　直管　1種 φ150×5.0m　内面粉体	本				1				管
Ｋ形　曲管 φ150×90°　内面粉体	ヶ				2				管
Ｋ形　特殊押輪 φ150 ワイド ｺﾞﾑ輪、ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	組				3				管
仕切弁筐一式 H=960　3段　NHVO-25 鉄蓋15	組				1				
仕切弁用継足ロッド φ30×300	ヶ				1				
埋設表示シート　ダブル 幅150×50m	m				2.8				
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用	m				5.5			施　41 号	
ＧＸ形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm	口				3			施　42 号	
メカニカル継手 呼び径150mm ﾓﾙﾀﾙ充填工無	口				3			施　43 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用	基				1			施　44 号	
仕切弁及びスリース弁筐工 H=960 3段枠 φ250×250	ヶ所				1			単　6 号	

佐賀東部水道企業団

【 第　10 号 明細書 】　　（続　き）

泥吐弁設置工　　1　　式 当り

名　称・規　格	単位				当初			明細単価番号	基　準
		数　量	単　価	金　額	数　量	単　価	金　額		
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150㎜	口				3			施　45 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150㎜ 管長5m 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	m				2.8			施　46 号	
管明示テープ工 φ150　上水道用（西暦年表示）	m				2.8			単　8 号	
管明示シート	m				2.8			施　38 号	
管防護工	式				1			明　11 号	
計									

佐賀東部水道企業団

【 第　11 号 明細書 】

管防護工　　1　　式 当り

名　称・規　格	単位				当初			明細単価番号	基　準
		数　量	単　価	金　額	数　量	単　価	金　額		
松杭 φ120×3m　先端加工費含、皮むき費を含	本				2				
木杭打工(バックホウ使用)	本				2			施　47 号	
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 再C-40	m2				0.60			P　7 号	
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m2				1.9			P　8 号	
コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 一般養生 21-8-25(20) 高炉B WC55	m3				0.31			P　9 号	
計									

佐賀東部水道企業団

【 第　12 号 明細書 】

既設管接続工１　　1　　式 当り

名　称・規　格	単位				当初			明細単価番号	基　準
		数　量	単　価	金　額	数　量	単　価	金　額		
K形　曲管 φ300×22 1/2°　内面粉体	ヶ				2				管
K形　継輪 φ300　内面粉体	ヶ				3				管
K形　耐震型特殊押輪 φ300 ロングワイド　3DkN以上 ｺﾞﾑ輪、SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	組				8				管
埋設表示シート　ダブル 幅150×50m	m				4.0				
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径300㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用	m				4.0			施　30 号	
メカニカル継手 呼び径300㎜ ﾓﾙﾀﾙ充填工無	口				8			施　48 号	
鋳鉄管切断(パイプ切削切断機使用) 呼び径300㎜	口				2			施　34 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径300㎜	口				2			施　35 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径300㎜ 管長6m 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	m				4.0			施　37 号	
管明示テープ工 φ300　上水道用（西暦年表示）	m				4.0			単　4 号	
管明示シート	m				4.0			施　38 号	
計									

佐賀東部水道企業団

【 第　13 号 明細書 】

既設管接続工２　　1　　式 当り

名　称・規　格	単位				当初			明細単価番号	基　準
		数　量	単　価	金　額	数　量	単　価	金　額		
ＧＸ形　直管　1種 φ300×6.0m　内面粉体 ｺﾞﾑ輪、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾎﾙﾀﾞ	本				2				管
ＧＸ形　曲管 φ300×90°　内面粉体 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟｰ	ヶ				1				管
ＧＸ形　両受曲管 φ300×45°　内面粉体 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟｰ	ヶ				1				管
GX形ソフトシール仕切弁　受挿　10K φ300 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟｰ	台				1				管
ＧＸ形用押輪 φ300　異形管・S仕切弁用 押輪、ｺﾞﾑ輪、ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	ヶ				3				管
G-Link φ300 ｺﾞﾑ輪、ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	ヶ				2				管
ＧＸ形用ライナ φ300	ヶ				2				管
仕切弁筐一式 H=860　3段　NHVO-25 鉄蓋15	組				1				
仕切弁用継足ロッド φ30×300	ヶ				1				
Ｋ形　曲管 φ300×45°　内面粉体	ヶ				1				管
Ｋ形　継輪 φ300　内面粉体	ヶ				2				管
Ｋ形　耐震型特殊押輪 φ300 ロングワイド　3DkN以上 ｺﾞﾑ輪、SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	組				5				管
埋設表示シート　ダブル 幅150×50m	m				21				

佐賀東部水道企業団

【 第　13 号 明細書 】　　（続　き）

既設管接続工２　　1　　式 当り

名　称・規　格	単位				当初			明細単価番号	基　準
		数　量	単　価	金　額	数　量	単　価	金　額		
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径300㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用	m				21			施　30 号	
ＧＸ形継手接合 直管 呼び径300㎜	口				2			施　31 号	
ＧＸ形継手接合 異形管 呼び径300㎜	口				3			施　32 号	
ＧＸ形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径300㎜	口				2			施　33 号	
メカニカル継手 呼び径300㎜ ﾓﾙﾀﾙ充填工無	口				5			施　48 号	
鋳鉄管切断(パイプ切削切断機使用) 呼び径300㎜	口				4			施　34 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径300㎜	口				2			施　35 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径300㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用	基				1			施　36 号	
仕切弁及びスリース弁筐工 H=860　3段枠　φ250×350	箇所				1			単　3 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径300㎜ 管長6m 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	m				21			施　37 号	
管明示テープ工 φ300　上水道用（西暦年表示）	m				21			単　4 号	
管明示シート	m				21			施　38 号	
計									

佐賀東部水道企業団

【 第　14 号 明細書 】

既設管接続工３　　1　　式 当り

名　称・規　格	単位				当初			明細単価番号	基　準
		数　量	単　価	金　額	数　量	単　価	金　額		
K形　曲管 φ300×45°　内面粉体	ヶ				1				管
K形　継輪 φ300　内面粉体	ヶ				2				管
K形　耐震型特殊押輪 φ300 ロングワイド　3DkN以上 ｺﾞﾑ輪、SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	組				5				管
埋設表示シート　ダブル 幅150×50m	m				2.2				
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径300㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用	m				2.2			施　30 号	
メカニカル継手 呼び径300㎜ ﾓﾙﾀﾙ充填工無	口				5			施　48 号	
鋳鉄管切断(パイプ切削切断機使用) 呼び径300㎜	口				2			施　34 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径300㎜	口				1			施　35 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径300㎜ 管長6m 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	m				2.2			施　37 号	
管明示テープ工 φ300　上水道用（西暦年表示）	m				2.2			単　4 号	
管明示シート	m				2.2			施　38 号	
計									

佐賀東部水道企業団

【 第　15 号 明細書 】

既設管接続工４　　1　　式 当り

名　称・規　格	単位				当初			明細単価番号	基　準
		数　量	単　価	金　額	数　量	単　価	金　額		
K形　直管　1種 φ300×6.0m　内面粉体	本				1				管
K形　曲管 φ300×45°　内面粉体	ヶ				2				管
K形　継輪 φ300　内面粉体	ヶ				3				管
K形　耐震型特殊押輪 φ300 ロングワイド　3DkN以上 ｺﾞﾑ輪、SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	組				9				管
埋設表示シート　ダブル 幅150×50m	m				7.5				
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径300㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用	m				7.5			施　30 号	
メカニカル継手 呼び径300㎜ ﾓﾙﾀﾙ充填工無	口				9			施　48 号	
鋳鉄管切断(パイプ切削切断機使用) 呼び径300㎜	口				2			施　34 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径300㎜	口				2			施　35 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径300㎜ 管長6m 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	m				7.5			施　37 号	
管明示テープ工 φ300　上水道用（西暦年表示）	m				7.5			単　4 号	
管明示シート	m				7.5			施　38 号	
計									

佐賀東部水道企業団

【 第　16 号 明細書 】

既設管接続工５　　1　　式 当り

名　称・規　格	単位				当初			明細単価番号	基　準
		数　量	単　価	金　額	数　量	単　価	金　額		
K形　継輪 φ300　内面粉体	ヶ				1				管
K形　耐震型特殊押輪 φ300 ロングワイド　3DkN以上 ｺﾞﾑ輪、SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	組				2				管
埋設表示シート　ダブル 幅150×50m	m				1.2				
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径300㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用	m				1.2			施　30 号	
メカニカル継手 呼び径300㎜ ﾓﾙﾀﾙ充填工無	口				2			施　48 号	
鋳鉄管切断(パイプ切削切断機使用) 呼び径300㎜	口				2			施　34 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径300㎜	口				1			施　35 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径300㎜ 管長6m 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	m				1.2			施　37 号	
管明示テープ工 φ300　上水道用（西暦年表示）	m				1.2			単　4 号	
管明示シート	m				1.2			施　38 号	
計									

佐賀東部水道企業団

【 第　17 号 明細書 】

交通誘導警備員等　　1　　式 当り

名　称・規　格	単位				当　初			明細単価番号	基　準
		数　量	単　価	金　額	数　量	単　価	金　額		
交通誘導警備員Ｂ	人								
計									

佐賀東部水道企業団

【 第　18 号 明細書 】

送水管布設工２【単独事業】 φ300　GX-DIP　L=22.8m　　1　式 当り

名称・規格	単位				当初			明細単価番号	基準
		数量	単価	金額	数量	単価	金額		
送水管布設工２ φ300　GX-DIP　L=22.8m	式				1			明 19 号	
推進工 φ500　SP　L=11.96m	式				1			明 22 号	
立坑工 鋼製ケーシング	式				1			明 31 号	
スクラップ	式				1			明 41 号	
交通誘導警備員等	式				1			明 42 号	
計									

佐賀東部水道企業団

【 第　19 号 明細書 】

送水管布設工２　φ300　GX-DIP　L=22.8m　　1　式 当り

名　称・規　格	単位				当初			明細単価番号	基　準
		数　量	単　価	金　額	数　量	単　価	金　額		
管材料	式				1			明　20 号	
管布設工	式				1			明　21 号	
計									

佐賀東部水道企業団

【 第　20 号 明細書 】

管材料　　1　　式 当り

名　称・規　格	単位				当初			明細単価番号	基　準
		数　量	単　価	金　額	数　量	単　価	金　額		
ＧＸ形　直管　1種 φ300×6.0m　内面粉体 ｺﾞﾑ輪、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾎﾙﾀﾞ	本				12				管
ＧＸ形　曲管 φ300×90°　内面粉体 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟｰ	ヶ				4				管
ＧＸ形　両受短管 φ300　内面粉体 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟｰ	ヶ				3				管
ＧＸ形用押輪 φ300　異形管・S仕切弁用 押輪、ｺﾞﾑ輪、ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	ヶ				7				管
G-Link φ300 ｺﾞﾑ輪、ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	ヶ				3				管
ＧＸ形用ライナ φ300	ヶ				12				管
ＧＸ形用挿し口リング φ300　タッピンねじタイプ	ヶ				12				管
計									

佐賀東部水道企業団

【 第　21 号 明細書 】

管布設工　　1　　式 当り

名　称・規　格	単位				当初			明細単価番号	基　準
		数　量	単　価	金　額	数　量	単　価	金　額		
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径300㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用	m				22			施 30 号	
ＧＸ形継手接合 直管 呼び径300㎜	口				12			施 31 号	
ＧＸ形継手接合 異形管 呼び径300㎜	口				7			施 32 号	
ＧＸ形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径300㎜	口				3			施 33 号	
鋳鉄管切断･溝切り加工 (ＮＳ形･ＧＸ形/専用工具使用) 切断･溝切り2工程	口				12			施 49 号	
ＧＸ形継手挿口加工 呼び径300㎜ ﾀｯﾋﾟﾝねじ式	口				12			施 50 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径300㎜	口				2			施 35 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径300㎜ 管長6m 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	m				10			施 37 号	
管明示テープ工 φ300　上水道用（西暦年表示）	m				10			単 4 号	
計									

佐賀東部水道企業団

【 第　22 号 明細書 】

推進工 φ500　SP　L=11.96m　　1　式 当り

名称・規格	単位				当初			明細単価番号	基準
		数量	単価	金額	数量	単価	金額		
材料費	式				1			明 23 号	
さや管推進工 タイプＶ	式				1			明 24 号	
推進設備工	式				1			明 26 号	
推進水替工	式				1			明 27 号	
補助工法 地盤改良工	式				1			明 28 号	
計									

佐賀東部水道企業団

【 第　23 号 明細書 】

材料費　　1　　式 当り

名　称・規　格	単位				当初			明細単価番号	基　準
		数　量	単　価	金　額	数　量	単　価	金　額		
推進用鋼管　STK400 φ500㎜×7.9㎜×1.0m　開先加工 鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ推進	本				12				
メタルクラウン φ500　　砂礫・硬質土 鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ推進	個				1				
スペーサー（キャスター付き） φ500×300用　SS400	個				12				
計									

佐賀東部水道企業団

【 第　24 号 明細書 】

さや管推進工 タイプＶ　　1　式 当り

名称・規格	単位				当初			明細単価番号	基準
		数量	単価	金額	数量	単価	金額		
さや管推進工	m				11.96			単 9 号	
推進機械損料	m				11.96			単 10 号	
器具損料	m				11.96			単 11 号	
水注入工	m				11.96			単 12 号	
発生土処理	m				11.96			単 13 号	
中込め注入工 鋼製さや管ボーリング（一重ケーシング）	式				1			明 25 号	
計									

佐賀東部水道企業団

【 第　25 号 明細書 】

中込め注入工 鋼製さや管ボーリング（一重ケーシング）　　1　　式 当り

名　称・規　格	単位				当　初			明細単価番号	基　準
		数　量	単　価	金　額	数　量	単　価	金　額		
中込め(鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(一重ｹｰｼﾝｸﾞ))	m3				1.30			C　3 号	
中込め注入設備工 鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(一重ｹｰｼﾝｸﾞ)	箇所				1			施　52 号	
計									

佐賀東部水道企業団

【 第　26 号 明細書 】

推進設備工　　1　　式 当り

名　称・規　格	単位				当初			明細単価番号	基　準
		数　量	単　価	金　額	数　量	単　価	金　額		
推進設備工（撤去工共）	箇所				1			単　18 号	
坑口工	箇所				2			単　19 号	
鏡切工	箇所				2			単　20 号	
計									

佐賀東部水道企業団

【 第　27 号 明細書 】

推進水替工　　1　　式 当り

名　称・規　格	単位				当初			明細単価番号	基　準
		数　量	単　価	金　額	数　量	単　価	金　額		
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機 ポンプ1台	日							施　11 号	
計									

佐賀東部水道企業団

【 第　28 号 明細書 】

補助工法 地盤改良工　　1　　式 当り

名　称・規　格	単位				当初			明細単価番号	基　準
		数　量	単　価	金　額	数　量	単　価	金　額		
薬液注入工 NO.0　発進立坑　坑口	式				1			明　29 号	
薬液注入工 NO.1　到達立坑　坑口	式				1			明　30 号	
注入設備据付･解体工(車上) 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法	現場				1			単　21 号	
計									

【 第　29 号 明細書 】

薬液注入工 NO.0　発進立坑　坑口　　1　　式 当り

名　称・規　格	単位				当初			明細単価番号	基　準
		数　量	単　価	金　額	数　量	単　価	金　額		
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 単相方式 2ｾｯﾄ	本				6			施　55 号	
排水汚泥土処理工	式				1			施　60 号	
計									

佐賀東部水道企業団

【 第　30 号 明細書 】

薬液注入工 NO.1　到達立坑　坑口　　1　　式 当り

名　称・規　格	単位				当初			明細単価番号	基　準
		数　量	単　価	金　額	数　量	単　価	金　額		
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 単相方式 2ｾｯﾄ	本				6			施　62 号	
排水汚泥土処理工	式				1			施　63 号	
計									

佐賀東部水道企業団

【 第　31 号 明細書 】

立坑工 鋼製ケーシング　　1　式 当り

名称・規格	単位				当初			明細単価番号	基準
		数量	単価	金額	数量	単価	金額		
立坑工 NO.0　発進立坑　呼び径2000	式				1			明　32 号	
立坑工 NO.1　到達立坑　呼び径1500	式				1			明　37 号	
計									

佐賀東部水道企業団

【 第　32 号 明細書 】

立坑工 NO.0　発進立坑　呼び径2000　　1　式 当り

名称・規格	単位				当初			明細単価番号	基準
		数量	単価	金額	数量	単価	金額		
土工	式				1			明 33 号	
復旧工	式				1			明 34 号	
立坑土留工 呼び径2000　ケーシング	式				1			明 35 号	
計									

佐賀東部水道企業団

【 第 33 号 明細書 】

土工　　1　式 当り

名称・規格	単位				当初			明細単価番号	基準
		数量	単価	金額	数量	単価	金額		
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m				8.4			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.45m3	m2				4.4			施 1 号	
アスファルト塊･コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離6.2km	m3				0.44			施 2 号	
バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.45m3 2.9t吊	m3				4.8			施 4 号	
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付山積0.45m3	m3				17			施 64 号	
埋戻工(機械・0.45m3級) 改良土　現場～仮置場～現場	m3				1.5			単 1 号	
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) Fe石灰混合物 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付山積0.45m3	m3				1.5			単 2 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離4km DID区間無し	m3				24			施 10 号	
計									

佐賀東部水道企業団

【 第　34 号 明細書 】

復旧工　　1　　式 当り

名　称・規　格	単位				当初			明細単価番号	基　準
		数　量	単　価	金　額	数　量	単　価	金　額		
路盤工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	m2				4.4			施 65 号	
路盤工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.15m 粒調砕石	m2				4.4			施 66 号	
路盤工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.05m 粒調砕石	m2				4.4			施 67 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚50㎜ t≦50㎜	m2				4.4			施 17 号	
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m				12			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.45m3	m2				23			施 1 号	
アスファルト塊･コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離6.2km	m3				2.1			施 2 号	
バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.45m3 2.9t吊	m3				0.22			施 4 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離4km DID区間無し	m3				0.22			施 10 号	
不陸整正工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 整正厚0m 補足材無し	m2				23			施 20 号	
基層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50㎜ 再生As合材(分級型)(粗)20㎜ 平均幅員3.0m超	m2				23			P 4 号	
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50㎜ 再生As合材(分級型)(密)20㎜ 平均幅員3.0m超	m2				23			P 6 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 30cm 塗布厚1.5㎜ 黄 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 昼間 時間制約無	m				7.0			施 21 号	

佐賀東部水道企業団

【 第　34 号 明細書 】　　（続　き）

復旧工　　1　　式 当り

名　称・規　格	単位				当初			明細単価番号	基　準
		数　量	単　価	金　額	数　量	単　価	金　額		
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	m				7.0			施 24 号	
区画線設置 溶融式手動 矢印･記号･文字15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 昼間 時間制約無	m				18			施 68 号	
計									

佐賀東部水道企業団

【 第　35 号 明細書 】

立坑土留工 呼び径2000　ケーシング　　1　式 当り

名称・規格	単位				当初			明細単価番号	基準
		数量	単価	金額	数量	単価	金額		
圧入掘削積込み工 粘性土 N≦5 呼び径2000㎜	m				3.724			施 69 号	
圧入掘削積込み工 砂質土 N≦30 呼び径2000㎜	m				2.650			施 70 号	
ケーシング溶接工	m				12.6			施 71 号	
ケーシング引上げ工 呼び径2000㎜	m				0.90			施 72 号	
ケーシング撤去工 呼び径2000㎜	箇所				1			施 73 号	
底盤コンクリート	箇所				1			C 4 号	
調整コンクリート	式				1			明 36 号	
圧入掘削設備	箇所				1			C 5 号	
鋼製ケーシング存置	m				6.6			C 6 号	
仮設ケーシング損料	式				1			C 7 号	
立坑排水	箇所				1			C 8 号	
排水運搬処理 呼び径2000㎜	箇所				1			C 9 号	
円形覆工板 呼び径2000㎜	箇所				1			C 10 号	

佐賀東部水道企業団

【 第　35 号 明細書 】　　（続　き）

立坑土留工 呼び径2000　ケーシング　　1　　式 当り

名　称・規　格	単位				当　初			明細単価番号	基　準
		数　量	単　価	金　額	数　量	単　価	金　額		
計									

佐賀東部水道企業団

【 第　36 号 明細書 】

調整コンクリート　　1　　式 当り

名　称・規　格	単位				当初			明細単価番号	基　準
		数　量	単　価	金　額	数　量	単　価	金　額		
コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 一般養生 18-8-40 高炉B	m3				0.17			P　10 号	
計									

佐賀東部水道企業団

【 第　37 号 明細書 】

立坑工 NO.1　到達立坑　呼び径1500　　1　式 当り

名称・規格	単位				当初			明細単価番号	基準
		数量	単価	金額	数量	単価	金額		
土工	式				1			明 38 号	
復旧工	式				1			明 39 号	
立坑土留工 呼び径1500　ケーシング	式				1			明 40 号	
計									

佐賀東部水道企業団

【 第 38 号 明細書 】

土工　　1　式 当り

名称・規格	単位				当初			明細単価番号	基準
		数量	単価	金額	数量	単価	金額		
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m				6.4			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.45m3	m2				2.5			施 1 号	
アスファルト塊･コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離6.2km	m3				0.26			施 2 号	
バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.45m3 2.9t吊	m3				2.8			施 4 号	
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付山積0.45m3	m3				9.2			施 64 号	
埋戻工(機械・0.45m3級) 改良土　現場～仮置場～現場	m3				0.90			単 1 号	
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) Fe石灰混合物 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付山積0.45m3	m3				0.90			単 2 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離4km DID区間無し	m3				13			施 10 号	
計									

佐賀東部水道企業団

【 第　39 号 明細書 】

復旧工　　1　　式 当り

名　称・規　格	単位				当初			明細単価番号	基　準
		数　量	単　価	金　額	数　量	単　価	金　額		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	m2				2.5			施 84 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.15m 粒調砕石	m2				2.5			施 85 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.05m 粒調砕石	m2				2.5			施 86 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚50㎜ t≦50㎜	m2				2.5			施 17 号	
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m				12			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.45m3	m2				23			施 1 号	
アスファルト塊･コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離6.2km	m3				2.2			施 2 号	
バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.45m3 2.9t吊	m3				0.13			施 4 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離4km DID区間無し	m3				0.13			施 10 号	
不陸整正工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 整正厚0m 補足材無し	m2				23			施 20 号	
基層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50㎜ 再生As合材(分級型)(粗)20㎜ 平均幅員3.0m超	m2				23			P 4 号	
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50㎜ 再生As合材(分級型)(密)20㎜ 平均幅員3.0m超	m2				23			P 6 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 30cm 塗布厚1.5㎜ 黄 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 昼間 時間制約無	m				7.0			施 21 号	

佐賀東部水道企業団

【 第　39 号 明細書 】　　（続　き）

復旧工　　1　　式 当り

名　称・規　格	単位				当初			明細単価番号	基　準
		数　量	単　価	金　額	数　量	単　価	金　額		
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	m				7.0			施　24 号	
計									

佐賀東部水道企業団

【 第　40 号 明細書 】

立坑土留工 呼び径1500　ケーシング　　1　式 当り

名称・規格	単位				当初			明細単価番号	基準
		数量	単価	金額	数量	単価	金額		
圧入掘削積込み工 粘性土 N≦5 呼び径1500㎜	m				3.470			施 87 号	
圧入掘削積込み工 砂質土 N≦30 呼び径1500㎜	m				2.650			施 88 号	
ケーシング溶接工	m				9.4			施 71 号	
ケーシング引上げ工 呼び径1500㎜	m				0.90			施 89 号	
ケーシング撤去工 呼び径1500㎜	箇所				1			施 90 号	
底盤コンクリート	箇所				1			C 11 号	
圧入掘削設備	箇所				1			C 12 号	
鋼製ケーシング存置	m				6.3			C 13 号	
仮設ケーシング損料	式				1			C 14 号	
立坑排水	箇所				1			C 8 号	
排水運搬処理 呼び径1500㎜	箇所				1			C 15 号	
円形覆工板 呼び径1500㎜	箇所				1			C 16 号	
計									

佐賀東部水道企業団

【 第　41 号 明細書 】

スクラップ　　1　　式 当り

名　称・規　格	単位				当　初			明細単価番号	基　準
		数　量	単　価	金　額	数　量	単　価	金　額		
スクラップ（鉄くず） ヘビーＨ１　特級A	t				-1.3				共× 現× ー×
現場発生品及び支給品運搬 4～4.5t積 2.9t吊 運搬距離8km	回				1			施　97 号	
計									

佐賀東部水道企業団

【 第　42 号 明細書 】

交通誘導警備員等　　1　　式 当り

名　称・規　格	単位				当初			明細単価番号	基　準
		数　量	単　価	金　額	数　量	単　価	金　額		
交通誘導警備員Ｂ	人								
計									

佐賀東部水道企業団

【 第　43 号 明細書 】

管閉塞工【単独事業】　φ300　2箇所　　1　　式 当り

名　称・規　格	単位				当　初			明細単価番号	基　準
		数　量	単　価	金　額	数　量	単　価	金　額		
管閉塞工	式				1			明　44 号	
計									

佐賀東部水道企業団

【 第　44 号 明細書 】

管閉塞工　　1　　式 当り

名　称・規　格	単位				当初			明細単価番号	基　準
		数　量	単　価	金　額	数　量	単　価	金　額		
ＧＸ形　帽　7.5K φ300　内面粉体 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟｰ	ヶ				2				管
G-Link φ300 ｺﾞﾑ輪、ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	ヶ				2				管
ＧＸ形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径300㎜	口				2			施　33 号	
計									

佐賀東部水道企業団

【 第　45 号 明細書 】

土留材運搬 NO.0　発進立坑　　1　　式 当り

名　称・規　格	単位				当初			明細単価番号	基　準
		数　量	単　価	金　額	数　量	単　価	金　額		
仮設材等の運搬(１車１回) 製品長12m以内 片道運搬距離8km 割増なし	t				6.5			施 98 号	
仮設材等の積込み･取卸し費 基地積込→現場取卸	t				6.5			施 99 号	
仮設材等の運搬(１車１回) 製品長12m以内 片道運搬距離8km 割増なし	t				2.4			施 98 号	
仮設材等の積込み･取卸し費 現場積込→基地取卸	t				2.4			施 100 号	
計									

【 第　46 号 明細書 】

土留材運搬 NO.1　到達立坑　　1　　式 当り

名　称・規　格	単位				当初			明細単価番号	基　準
		数　量	単　価	金　額	数　量	単　価	金　額		
仮設材等の運搬(１車１回) 製品長12m以内 片道運搬距離8km 割増なし	t				4.5			施 98 号	
仮設材等の積込み･取卸し費 基地積込→現場取卸	t				4.5			施 99 号	
仮設材等の運搬(１車１回) 製品長12m以内 片道運搬距離8km 割増なし	t				1.5			施 98 号	
仮設材等の積込み･取卸し費 現場積込→基地取卸	t				1.5			施 100 号	
計									

【 第　1 号 C代価表 】

開削水替　　1　　日 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機 ポンプ1台		日			施 11 号	
据付･撤去工	1	現場			施 12 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1.000 日 開削水替日数 [C] = 1.000 現場 現場数		[B] = 1.000 日 [y1] = 2	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転日数 排出水処理費計上区分 計上しない			

佐賀東部水道企業団

【 第　2 号 C代価表 】

アルミ矢板土留 掘削深 2.0m以下　　648.3　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下 BH ｸﾛｰﾗ型0.45m3 ｸﾚｰﾝ付	648.3	m			施 27 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付	648.3	m			施 28 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	648.3	m			施 29 号	
アルミ矢板賃料 L=2.0m　229枚分	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 648.300 m　土留施工数量 [B] = 648.300 m　建込工数量 [a] = 2　掘削深 2.0m以下 [C] = 648.300 m　引抜工数量						
[D] = 648.300 m　支保工数量						

佐賀東部水道企業団

【 第　3 号 C代価表 】

中込め(鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(一重ｹｰｼﾝｸﾞ))　　1　m3 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
中込め注入工 (鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(一重ｹｰｼﾝｸﾞ)) 呼び径500㎜	1	m3			施　51 号	
計						
単位当たり						
[条件] [a] = 6　呼び径 500㎜		[Xc] = 2	発動発電機規格区分 排対型:1次基準			

佐賀東部水道企業団

【 第　4 号 C代価表 】

底盤コンクリート　　1　　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
底盤コンクリート打設工	3.1	m3			施　75 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3　底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ寸法 呼び径2000mm 厚さ1.0m						

佐賀東部水道企業団

【 第　5 号 C代価表 】

圧入掘削設備　　1　　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
機械設置撤去工 呼び径2000㎜	1	回			施 76 号	
機械退避・再設置工 呼び径2000㎜	1	回			施 77 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1.000 箇所 圧入掘削設備施工数量 [C] = 1.000 回 機械退避・再設置工数量 [a] = 1 圧入機規格 揺動圧入機		[B] = 1.000 回 機械設置撤去工数量 [D] = 3 呼び径 2000㎜ [Xc] = 3 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分 排対型:2次基準				

佐賀東部水道企業団

【 第　6 号 C代価表 】

鋼製ケーシング存置　　6.6　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
刃先 呼び径2000㎜用 加工･接続費を含む	1	個				
鋼製ケーシング 呼び径2000㎜	6.6	m				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6.600 m 鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ存置施工数量 [C] = 6.600 m 鋼製ｹｰｼﾝｸﾞの使用数量		[B] = 1.000 個 刃先の使用数量 [D] = 3 呼び径 2000㎜				

佐賀東部水道企業団

【 第　7 号 C代価表 】

仮設ケーシング損料　　1　　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
仮設ケーシング損料 呼び径2000㎜	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 3　呼び径 2000㎜						

【 第　8 号 C代価表 】

立坑排水　　1　　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
うわ水排水工	1	箇所			施　78 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1.000 箇所 立坑排水施工数量 [C] = 0.000 m3 排出水処理費数量			[B] = 1.000 箇所 うわ水排水工数量 [Xc] = 3 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分 排対型:2次基準			

【 第　9 号 C代価表 】

排水運搬処理 呼び径2000㎜　　1　　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
スライム処理工	1	箇所			施　79 号	
泥水処分工	1.2	m3				
泥水処分費	1.2	m3				処
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1.000　箇所　排水運搬処理施工数量 [C] = 3　呼び径 2000㎜		[B] =	1.000　箇所	ｽﾗｲﾑ処理工数量		

佐賀東部水道企業団

【 第　10 号 C代価表 】

円形覆工板 呼び径2000㎜　　1　　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
円形覆工板設置工 呼び径2000㎜	1	箇所			施　80 号	
円形覆工板撤去工 呼び径2000㎜	1	箇所			施　81 号	
円形覆工板開閉工 呼び径2000㎜	1	回			施　82 号	
円形覆工板賃料等 呼び径2000㎜	1	式			施　83 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3　呼び径 2000㎜ [C] = 1.000　箇所　円形覆工板撤去工数量		[B] =	1.000　箇所	円形覆工板設置工数量 円形覆工板開閉工数量		
[a] = 1.000　月　円形覆工板賃料数量		[b] =	1.000　枚	円形覆工板整備料数量		

佐賀東部水道企業団

【 第　11 号 C代価表 】

底盤コンクリート　　1　　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
底盤コンクリート打設工	1.8	m3			施　75 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ寸法 呼び径1500mm 厚さ1.0m						

佐賀東部水道企業団

【 第 12 号 C代価表 】

圧入掘削設備　　1　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
機械設置撤去工 呼び径1500㎜	1	回			施 91 号	
機械退避・再設置工 呼び径1500㎜	1	回			施 92 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1.000 箇所 圧入掘削設備施工数量 [C] = 1.000 回 機械退避・再設置工数量		[B] = 1.000 回 機械設置撤去工数量 [D] = 1 呼び径 1500㎜				
[a] = 1 圧入機規格 揺動圧入機		[Xc] = 3 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分 排対型:2次基準				

佐賀東部水道企業団

【 第　13 号 C代価表 】

鋼製ケーシング存置　　6.3　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
刃先 呼び径1500㎜用 加工･接続費を含む	1	個				
鋼製ケーシング 呼び径1500㎜	6.3	m				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6.300　m　鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ存置施工数量 [C] = 6.300　m　鋼製ｹｰｼﾝｸﾞの使用数量		[B] = 1.000　個　刃先の使用数量 [D] = 1　呼び径 1500㎜				

佐賀東部水道企業団

【 第　14 号 C代価表 】

仮設ケーシング損料　　1　　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
仮設ケーシング損料 呼び径1500㎜	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 1　呼び径 1500㎜						

【 第　15 号 C代価表 】

排水運搬処理 呼び径1500㎜　　1　　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
スライム処理工	1	箇所			施　79 号	
泥水処分工	0.7	m3				
泥水処分費	0.7	m3				処
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1.000　箇所　排水運搬処理施工数量 [C] = 1　呼び径 1500㎜		[B] =	1.000　箇所	ｽﾗｲﾑ処理工数量		

佐賀東部水道企業団

【 第　16 号 C代価表 】

円形覆工板 呼び径1500㎜　　1　　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
円形覆工板設置工 呼び径1500㎜	1	箇所			施　93 号	
円形覆工板撤去工 呼び径1500㎜	1	箇所			施　94 号	
円形覆工板開閉工 呼び径1500㎜	1	回			施　95 号	
円形覆工板賃料等 呼び径1500㎜	1	式			施　96 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　呼び径 1500㎜ [C] = 1.000　箇所　円形覆工板撤去工数量		[B] = 1.000	箇所	円形覆工板設置工数量 円形覆工板開閉工数量		
[a] = 1.000　月　円形覆工板賃料数量		[b] = 1.000	枚	円形覆工板整備料数量		

佐賀東部水道企業団

【 第　1 号 単価表 】

埋戻工(機械・0.45m3級) 改良土　現場～仮置場～現場　　10　m3 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離1km DID区間無し	11.111	m3			施　6 号	
石灰処理工 断面整形 無し	11.111	m3			施　7 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	11.111	m3			P　2 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離1km DID区間無し	11.111	m3			施　6 号	
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 各種 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付山積0.45m3	10	m3			施　8 号	
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

【 第　2 号 単価表 】

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) Fe石灰混合物　　1　m3 当り

(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付山積0.45m3,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 各種 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付山積0.45m3	1	m3			施　9 号	
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

【 第　3 号 単価表 】

仕切弁及びスリース弁筐工 H=860　3段枠　φ250×350　　1　　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第　4 号 単価表 】

管明示テープ工 φ300　上水道用（西暦年表示）　100　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
埋設表示テープ　上水道用（西暦年表示） 幅30×20m	101.61	m				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第　5 号 単価表 】

空気弁筐据付工(丸型) φ600×700H (ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ調整含む)　　1　　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

【 第　6 号 単価表 】

仕切弁及びスリース弁筐工 H=960 3段枠 φ250×250　　1　ヶ所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
仕切弁筐一式 H=960　3段　NHVO-25 鉄蓋15	1	組				
仕切弁及びスリース弁筐工 H=960　3段枠　φ250×350	1	箇所			単　7 号	
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

【 第　7 号 単価表 】

仕切弁及びスリース弁筐工 H=960　3段枠　φ250×350　　1　　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

【 第　8 号 単価表 】

管明示テープ工 φ150　上水道用（西暦年表示）　100　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
埋設表示テープ　上水道用（西暦年表示） 幅30×20m	63.72	m				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

【 第　9 号 単価表 】

さや管推進工　　1　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2.9t吊		日				
発動発電機運転 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ65/75kVA 排対型:1次基準		日				
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

【 第　10 号 単価表 】

推進機械損料　　2　　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
推進機損料 鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ推進		日				
計						
単位当たり						

【 第　11 号 単価表 】

器具損料　　1　　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ジョイントフランジ φ500	1	個				
ネジジョイント φ500	1	個				
計						
単位当たり						

【 第　12 号 単価表 】

水注入工　　2　　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
グラウトポンプ損料 4kW　30～70/min		日				
水槽 3.0m3 鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ推進		日				
諸雑費 損料×30%	1	式				
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

【 第 13 号 単価表 】

発生土処理　　1　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
仮置き運搬工	1	式			単 14 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離4.5km DID区間無し	0.203	m3			単 17 号	
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

【 第　14 号 単価表 】

仮置き運搬工　　11.96　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
強力吸引車運転費		日			単　15 号	
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

【 第　15 号 単価表 】

強力吸引車運転費　　1　　日 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
強力吸引車運転費		時間			単　16 号	
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

【 第　16 号 単価表 】

強力吸引車運転費　　1　　時間 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
運転手 (特殊)		人				
軽油 パトロール給油(2～4kｌ車)		ｌ				
特殊強力吸引車損料 4t車		時間				
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

【 第　17 号 単価表 】

発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離4.5km　　10　m3 当り

(DID区間無し　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 ﾀｲﾔ損耗状態 良好		日				
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

【 第　18 号 単価表 】

推進設備工（撤去工共）　　1　　箇所 当り

名　称　・　規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
機械工		人				
普通作業員		人				
電工		人				
とび工		人				
クレーン装置付トラック運転 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2.9t吊		日				
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

【 第　19 号 単価表 】

坑口工　　1　　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
止水坑口金物、ゴム板 φ500　鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ推進	1	組				処
鋼材溶接工	3.1	m			施　53 号	
鋼材切断工	6.2	m			施　54 号	
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2.9t吊		日				
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

【 第　20 号 単価表 】

鏡切工　　1　　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
鋼材切断工	2.8	m			施　54 号	
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

【 第　21 号 単価表 】

注入設備据付･解体工(車上) 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法　　1　　現場 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ﾄﾗｯｸ[普通型] 4～4.5t積		日				
ﾄﾗｯｸ損料（注入時）		日			単　22 号	
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

【 第　22 号 単価表 】

ﾄﾗｯｸ損料（注入時）　　1.91　日 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ﾄﾗｯｸ損料[クレーン装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級　吊能力2.9t		日				
ﾄﾗｯｸ損料 4～4.5t		日				
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

【 第　1 号 施工単価表 】

バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下　　100　m2 当り

(ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.45m3,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35) 排対型:1次基準		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 舗装厚 舗装厚0cm超え10cm以下 [D] = 0.000 人 一般世話役 [F] = 0.000 時間 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転時間		[B] = 3 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35) [E] = 0.000 人 普通作業員 [X] = 2 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:1次基準				

【 第　2 号 施工単価表 】

アスファルト塊･コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離6.2km　　1　m3 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離6.2km DID区間無し	1	m3			施　3 号	
産廃受入料金 ㈱丸信開発工業 佐賀工場 AS塊	2.35	t				処
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1.000 m3 運搬費数量 [a] = 2 運搬機種･規格 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級			[B] = 2.350 m3 処分費数量 [b] = 6.200 km 片道運搬距離			
[c] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [e] = 4 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(ｸﾚｰﾝ機能付)			[d] = 1 ﾀｲﾔ損耗費 良好 [f] = 1 処理対象区分 As塊･Co塊(無筋)			

佐賀東部水道企業団

【 第　3 号 施工単価表 】

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離6.2km　　10　m3 当り

(DID区間無し　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 ﾀｲﾔ損耗状態 良好		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2　運搬機種･規格 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 [C] = 1　DID区間の有無 DID区間無し		[B] =	6.200　km　片道運搬距離 [a] = 1　ﾀｲﾔ損耗費 良好			
[D] = 4　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(ｸﾚｰﾝ機能付)		[E] =	2　処理対象区分	As塊･Co塊(無筋)		

佐賀東部水道企業団

【 第　4 号 施工単価表 】

バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.45m3 2.9t吊　　100　m3 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転(クレーン機能付) ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9ｔ吊 排対型:1次基準		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.45m3 2.9t吊		[X] = 2 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:1次基準				

佐賀東部水道企業団

【 第　5 号 施工単価表 】

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂　　100　m3 当り

(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付山積0.45m3,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
普通作業員 埋戻し		人				
バックホウ運転(クレーン機能付) ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9ｔ吊 排対型:1次基準		時間				
砂 コンクリート骨材用	105	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 2　施工区分 埋戻のみ [A] = 105.000 m3　埋戻材数量		[DS] = 1　埋戻土区分 ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 [B] = 2　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.45m3 2.9t吊				
[X] = 2　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:1次基準						

佐賀東部水道企業団

【 第　6 号 施工単価表 】

発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離1km　　10　m3 当り

(DID区間無し　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 ﾀｲﾔ損耗状態 良好		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2　運搬機種･規格 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 [C] = 1　DID区間の有無 DID区間無し		[B] =	1.000　km　片道運搬距離 [a] = 1　ﾀｲﾔ損耗費 良好			
[D] = 4　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(ｸﾚｰﾝ機能付)		[E] =	1　処理対象区分 土砂			

佐賀東部水道企業団

【 第　7 号 施工単価表 】

石灰処理工 断面整形 無し　　100　　m3 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
生石灰 フレコンパック	4	t				
バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) 排対型:1次基準		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4.000　t　100m3当りの生石灰数量 [X] = 2　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:1次基準		[B] = 2　断面整形の有無 断面整形 無し				

佐賀東部水道企業団

【 第　8 号 施工単価表 】

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 各種　　100　m3 当り

(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付山積0.45m3,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
普通作業員 埋戻し+締固め		人				
バックホウ運転(クレーン機能付) ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9ｔ吊 排対型:1次基準		時間				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
改良土 生石灰 40kg/m3	111.111	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1　施工区分 埋戻＋締固め [A] = 111.111　m3　埋戻材数量		[DS] = 9　埋戻土区分 各種 [B] = 2　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.45m3 2.9t吊				
[X] = 2　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:1次基準						

佐賀東部水道企業団

【 第　9 号 施工単価表 】

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 各種　　100　　m3 当り

(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付山積0.45m3,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
普通作業員 埋戻し+締固め		人				
バックホウ運転(クレーン機能付) ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9ｔ吊 排対型:1次基準		時間				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
Ｆｅ石灰混合物	141	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1　施工区分 埋戻＋締固め [A] = 141.000　m3　埋戻材数量		[DS] = 9　埋戻土区分 各種 [B] = 2　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.45m3 2.9t吊				
[X] = 2　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:1次基準						

佐賀東部水道企業団

【 第 10 号 施工単価表 】

発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離4km　　10　m3 当り

(DID区間無し　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 ﾀｲﾔ損耗状態 良好		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2　運搬機種･規格 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 [C] = 1　DID区間の有無 DID区間無し		[B] =	4.000　km　片道運搬距離 [a] = 1　ﾀｲﾔ損耗費 良好			
[D] = 4　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(ｸﾚｰﾝ機能付)		[E] =	1　処理対象区分 土砂			

佐賀東部水道企業団

【 第 11 号 施工単価表 】

ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機　　1　日 当り

(ポンプ1台　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ50mm 全揚程5m 0.4kW		日			定:1	
発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 定格容量3kVA		日			定:1	
諸雑費 労務費･機械損料の％		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 排水方法･動力源 作業時排水 発動発電機 [C] = 1 発動発電機規格 ｶﾞｿﾘﾝ 3kVA		[B] = 1.000 台 ﾎﾟﾝﾌﾟ台数 [X] = 1 発動発電機規格区分 普通型				

佐賀東部水道企業団

【 第　12 号 施工単価表 】

据付･撤去工　　1　　現場 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

【 第 13 号 施工単価表 】

路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m　　100　m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン RC-40	19.05	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 0.150 m 仕上り厚 [C] = 1 上層･下層路盤区分 下層路盤		[y1] = 2 路盤材区分 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ				

佐賀東部水道企業団

【 第　14 号 施工単価表 】

路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.15m　　100　　m2 当り

(粒調砕石　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
普通作業員		人				
粒調砕石 舗装用 40㎜以下	19.05	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 0.150　m　仕上り厚 [C] = 2　上層･下層路盤区分 上層路盤		[y1] = 3　路盤材区分 粒調砕石				

佐賀東部水道企業団

【 第 15 号 施工単価表 】

路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.05m　　100　m2 当り

(粒調砕石　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
普通作業員		人				
粒調砕石 舗装用 40㎜以下	6.35	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 0.050 m 仕上り厚 [C] = 2 上層･下層路盤区分 上層路盤		[y1] = 3 路盤材区分 粒調砕石				

佐賀東部水道企業団

【 第 16 号 施工単価表 】

路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m　　100　m2 当り

(粒調砕石　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
普通作業員		人				
粒調砕石 舗装用 40㎜以下	15.24	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 0.120 m 仕上り厚 [C] = 2 上層･下層路盤区分 上層路盤		[y1] = 3 路盤材区分 粒調砕石				

佐賀東部水道企業団

【 第 17 号 施工単価表 】

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚50㎜ 100 ㎡ 当り

(t≦50㎜ ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
再生Ａｓ合材 分級型 密粒度 20㎜	12.573	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.5～0.6t		日			定:1	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日			定:1	
諸雑費 労務､損料､運転経費の％		%			参:1	
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

【 第 17 号 施工単価表 】 （続 き）

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚50㎜ 100 m2 当り

(t≦50㎜ ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [A] = 50.000 ㎜ 舗装厚 [C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩 [E] = 5 瀝青材区分 瀝青材散布 無 [AS] = 2 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増の有無 夜間割増なし [H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無		[B] = 1 1層当り仕上り厚 t≦50㎜ [D] = 2 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無 [y1] = 15 ｱｽﾌｧﾙﾄ材料 再生As合材(分級型)(密)20㎜ [G] = 0.000 t/m3 締固め後密度				

佐賀東部水道企業団

【 第 18 号 施工単価表 】

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚30㎜ 100 ㎡ 当り

(t≦50㎜ ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
再生Ａｓ合材 分級型 密粒度 13㎜	7.544	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.5～0.6t		日			定:1	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日			定:1	
諸雑費 労務､損料､運転経費の％		%			参:1	
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

【 第 18 号 施工単価表 】 （続 き）

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚30㎜ 100 m2 当り

(t≦50㎜ ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [A] = 30.000 ㎜ 舗装厚 [C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩 [E] = 5 瀝青材区分 瀝青材散布 無 [AS] = 2 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増の有無 夜間割増なし [H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無		[B] = 1 1層当り仕上り厚 t≦50㎜ [D] = 2 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無 [y1] = 14 ｱｽﾌｧﾙﾄ材料 再生As合材(分級型)(密)13㎜ [G] = 0.000 t/m3 締固め後密度				

佐賀東部水道企業団

【 第 19 号 施工単価表 】

不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0m　　100　m2 当り

(補足材無し　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
普通作業員		人				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [y1] = 1　補足材区分 補足材無し		[A] =	0.000　m	整正厚		

佐賀東部水道企業団

【 第　20 号 施工単価表 】

不陸整正工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 整正厚0m　　100　　m2 当り

(補足材無し　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
普通作業員		人				
振動ローラ運転(賃料) (舗装用)搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3～4t 排対型:1次基準		日				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [y1] = 1　補足材区分 補足材無し [Xc] = 2　振動ﾛｰﾗ規格区分 排対型:1次基準		[A] =	0.000　m	整正厚		

佐賀東部水道企業団

【 第 21 号 施工単価表 】

区画線設置 溶融式手動 実線 30cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ　　1,000　m 当り

(昼間 時間制約無　　,　　)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 実線 30cm 時間的制約なし 供用区間	1,000	m				
路面標示用塗料（黄） ３種１号 溶融 鉛・クロムフリー ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18%	1,130	kg			定:1	
ガラスビーズ 粒度0.106～0.850mm 溶融式（手動）、ﾍﾟｲﾝﾄ式	50	kg			定:1	
プライマー 接着用プライマー 溶融式（手動）	50	kg			定:1	
軽油 パトロール給油(2～4kｌ車)		l			定:1	
諸雑費 材料費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [C] = 3 規格･仕様区分 実線 30cm		[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無				

佐賀東部水道企業団

【 第 21 号 施工単価表 】 （続 き）

区画線設置 溶融式手動 実線 30cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 1,000 m 当り

(昼間 時間制約無 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 2 塗料区分 黄 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正無 [H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料区分 塗料計上する [L] = 0.000 kg・ｌ 塗料使用量(0:標準値)			
[R] = 1 ﾌﾟﾗｲﾏｰ計上区分 ﾌﾟﾗｲﾏｰ計上する [N] = 0.000 kg ﾌﾟﾗｲﾏｰ使用量(0:標準値) [M] = 0.000 kg ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ使用量(0:標準値) [P] = 0.000 ｌ 軽油使用量(0:標準値)			[K] = 1 ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 [S] = 1 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ計上区分 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞJIS R 3301 1号 [U] = 1 軽油計上区分 軽油ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 [V] = 1 費用の内訳 全ての費用			

佐賀東部水道企業団

【 第　22 号 施工単価表 】

区画線設置 溶融式手動 実線 30㎝　塗布厚1.5㎜ 白　　1,000　　m 当り

(昼間 時間制約無　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 実線 30㎝ 時間的制約なし 供用区間	1,000	m				
路面標示用塗料（白） ３種１号 溶融 ガラスビーズ含有量15～18% 溶融式（手動）	1,130	kg			定:1	
ガラスビーズ 粒度0.106～0.850㎜ 溶融式（手動）､ﾍﾟｲﾝﾄ式	50	kg			定:1	
プライマー 接着用プライマー 溶融式（手動）	50	kg			定:1	
軽油 パトロール給油(2～4kｌ車)		l			定:1	
諸雑費 材料費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2　夜間作業の有無 夜間作業無 [C] = 3　規格･仕様区分 実線 30㎝		[B] = 1　施工方法区分 溶融式手動 [D] = 3　時間的制約の有無 時間制約無				

佐賀東部水道企業団

【 第 22 号 施工単価表 】 （続 き）

区画線設置 溶融式手動 実線 30cm 塗布厚1.5mm 白 1,000 m 当り

(昼間 時間制約無 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正無 [H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料区分 塗料計上する [L] = 0.000 kg・l 塗料使用量(0:標準値)			
[R] = 1 ﾌﾟﾗｲﾏｰ計上区分 ﾌﾟﾗｲﾏｰ計上する [N] = 0.000 kg ﾌﾟﾗｲﾏｰ使用量(0:標準値) [M] = 0.000 kg ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ使用量(0:標準値) [P] = 0.000 l 軽油使用量(0:標準値)			[K] = 1 ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 [S] = 1 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ計上区分 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞJIS R 3301 1号 [U] = 1 軽油計上区分 軽油ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 [V] = 1 費用の内訳 全ての費用			

佐賀東部水道企業団

【 第　23 号 施工単価表 】

区画線設置 溶融式手動 実線 45cm　塗布厚1.5mm 白　　1,000　　m 当り

(昼間 時間制約無　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 実線 45cm 時間的制約なし 供用区間	1,000	m				
路面標示用塗料（白） ３種１号 溶融 ガラスビーズ含有量15～18% 溶融式（手動）	1,700	kg			定:1	
ガラスビーズ 粒度0.106～0.850mm 溶融式（手動）､ﾍﾟｲﾝﾄ式	75	kg			定:1	
プライマー 接着用プライマー 溶融式（手動）	75	kg			定:1	
軽油 パトロール給油(2～4kｌ車)		l			定:1	
諸雑費 材料費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2　夜間作業の有無 夜間作業無 [C] = 4　規格･仕様区分 実線 45cm		[B] = 1　施工方法区分 溶融式手動 [D] = 3　時間的制約の有無 時間制約無				

佐賀東部水道企業団

【 第 23 号 施工単価表 】 (続 き)

区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白 1,000 m 当り

(昼間 時間制約無 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正無 [H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料区分 塗料計上する [L] = 0.000 kg・l 塗料使用量(0:標準値)			
[R] = 1 ﾌﾟﾗｲﾏｰ計上区分 ﾌﾟﾗｲﾏｰ計上する [N] = 0.000 kg ﾌﾟﾗｲﾏｰ使用量(0:標準値) [M] = 0.000 kg ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ使用量(0:標準値) [P] = 0.000 l 軽油使用量(0:標準値)			[K] = 1 ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 [S] = 1 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ計上区分 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞJIS R 3301 1号 [U] = 1 軽油計上区分 軽油ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 [V] = 1 費用の内訳 全ての費用			

佐賀東部水道企業団

【 第　24 号 施工単価表 】

区画線設置 溶融式手動 実線 15cm　塗布厚1.5mm 白　　1,000　　m 当り

(昼間 時間制約無　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 実線 15cm 時間的制約なし 供用区間	1,000	m				
路面標示用塗料（白） ３種１号 溶融 ガラスビーズ含有量15～18% 溶融式（手動）	570	kg			定:1	
ガラスビーズ 粒度0.106～0.850mm 溶融式（手動）、ﾍﾟｲﾝﾄ式	25	kg			定:1	
プライマー 接着用プライマー 溶融式（手動）	25	kg			定:1	
軽油 パトロール給油(2～4kｌ車)		l			定:1	
諸雑費 材料費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2　夜間作業の有無 夜間作業無 [C] = 1　規格･仕様区分 実線 15cm		[B] = 1　施工方法区分 溶融式手動 [D] = 3　時間的制約の有無 時間制約無				

佐賀東部水道企業団

【 第　24 号 施工単価表 】　　（続　き）

区画線設置 溶融式手動 実線 15cm　塗布厚1.5mm 白　　1,000　　m 当り

(昼間 時間制約無　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
[E] = 1　塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1　未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3　ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 1　塗料区分 白			[F] = 1　排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正無 [H] = 1　溶融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1　塗料区分 塗料計上する [L] = 0.000　kg・l　塗料使用量(0:標準値)			
[R] = 1　ﾌﾟﾗｲﾏｰ計上区分 ﾌﾟﾗｲﾏｰ計上する [N] = 0.000　kg　ﾌﾟﾗｲﾏｰ使用量(0:標準値) [M] = 0.000　kg　ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ使用量(0:標準値) [P] = 0.000　l　軽油使用量(0:標準値)			[K] = 1　ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 [S] = 1　ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ計上区分 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞJIS R 3301 1号 [U] = 1　軽油計上区分 軽油ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 [V] = 1　費用の内訳 全ての費用			

【 第　25 号 施工単価表 】

区画線設置 溶融式手動 矢印･記号･文字15cm 塗布厚1.5mm 白　　1,000　　m 当り

(昼間 時間制約無　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 矢印記号文字15cm換算 時間的制約なし 供用区間	1,000	m				
路面標示用塗料（白） ３種１号 溶融 ガラスビーズ含有量15～18% 溶融式（手動）	570	kg			定:1	
ガラスビーズ 粒度0.106～0.850mm 溶融式（手動）､ﾍﾟｲﾝﾄ式	25	kg			定:1	
プライマー 接着用プライマー 溶融式（手動）	25	kg			定:1	
軽油 パトロール給油(2～4kｌ車)		l			定:1	
諸雑費 材料費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2　夜間作業の有無 夜間作業無 [C] = 13　規格･仕様区分 矢印･記号･文字15cm換算		[B] = 1　施工方法区分 溶融式手動 [D] = 3　時間的制約の有無 時間制約無				

佐賀東部水道企業団

【 第　25 号 施工単価表 】　　（続　き）

区画線設置 溶融式手動 矢印･記号･文字15㎝ 塗布厚1.5㎜ 白　　1,000　　m 当り

(昼間 時間制約無　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
[E] = 1　塗布厚 塗布厚1.5㎜ [G] = 1　未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3　ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 1　塗料区分 白			[F] = 1　排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正無 [H] = 1　溶融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1　塗料区分 塗料計上する [L] = 0.000　kg・l　塗料使用量(0:標準値)			
[R] = 1　ﾌﾟﾗｲﾏｰ計上区分 ﾌﾟﾗｲﾏｰ計上する [N] = 0.000　kg　ﾌﾟﾗｲﾏｰ使用量(0:標準値) [M] = 0.000　kg　ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ使用量(0:標準値) [P] = 0.000　l　軽油使用量(0:標準値)			[K] = 1　ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 [S] = 1　ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ計上区分 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞJIS R 3301 1号 [U] = 1　軽油計上区分 軽油ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 [V] = 1　費用の内訳 全ての費用			

【 第　26 号 施工単価表 】

区画線設置 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm　塗布厚1.5mm 白　　1,000　　m 当り

(昼間 時間制約無　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約なし 供用区間	1,000	m				
路面標示用塗料（白） ３種１号 溶融 ガラスビーズ含有量15～18% 溶融式（手動）	1,700	kg			定:1	
ガラスビーズ 粒度0.106～0.850mm 溶融式（手動）、ﾍﾟｲﾝﾄ式	75	kg			定:1	
プライマー 接着用プライマー 溶融式（手動）	75	kg			定:1	
軽油 パトロール給油(2～4kｌ車)		l			定:1	
諸雑費 材料費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2　夜間作業の有無 夜間作業無 [C] = 12　規格･仕様区分 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm		[B] = 1　施工方法区分 溶融式手動 [D] = 3　時間的制約の有無 時間制約無				

佐賀東部水道企業団

【 第 26 号 施工単価表 】 （続 き）

区画線設置 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 塗布厚1.5mm 白 1,000 m 当り

(昼間 時間制約無 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正無 [H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料区分 塗料計上する [L] = 0.000 kg・l 塗料使用量(0:標準値)			
[R] = 1 ﾌﾟﾗｲﾏｰ計上区分 ﾌﾟﾗｲﾏｰ計上する [N] = 0.000 kg ﾌﾟﾗｲﾏｰ使用量(0:標準値) [M] = 0.000 kg ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ使用量(0:標準値) [P] = 0.000 l 軽油使用量(0:標準値)			[K] = 1 ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 [S] = 1 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ計上区分 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞJIS R 3301 1号 [U] = 1 軽油計上区分 軽油ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 [V] = 1 費用の内訳 全ての費用			

【 第　27 号 施工単価表 】

アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下　　100　　m 当り

(BH ｸﾛｰﾗ型0.45m3 ｸﾚｰﾝ付,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転(クレーン機能付) ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9ｔ吊 排対型:1次基準		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2　掘削深 2.0m以下 [X] = 2　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:1次基準		[B] = 4　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付				

佐賀東部水道企業団

【 第 28 号 施工単価表 】

アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下　　100　m 当り

(BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転(クレーン機能付) ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9ｔ吊 排対型:1次基準		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 掘削深 2.0m以下 [X] = 1 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:1次基準		[B] = 2 引抜工機種 ﾊﾞｯｸﾎｳｸﾛｰﾗ型0.45m3 ｸﾚｰﾝ付				

佐賀東部水道企業団

【 第　29 号 施工単価表 】

土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下　　100　　m 当り

(水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役 設置		人				
特殊作業員 設置		人				
普通作業員 設置		人				
土木一般世話役 撤去		人				
特殊作業員 撤去		人				
普通作業員 撤去		人				
腹起し材賃料(100m当り) 70×115mm　L=4.0m　20本	1	式				
切梁材賃料(100m当り) 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	1	式				
水圧ポンプ賃料(100m当り) 水量15～19L	1	式				

佐賀東部水道企業団

【 第 29 号 施工単価表 】 （続 き）

土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下 100 m 当り

(水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 切梁材区分 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ		[B] = 1 段数 1段 2.0m以下				

佐賀東部水道企業団

【 第　30 号 施工単価表 】

鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径300㎜　　10　　m 当り

(ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6　呼び径区分 300㎜ [D] = 0.000　日　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料日数		[B] = 2　ｸﾚｰﾝ使用区分 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用 [C] = 1.000　歩掛補正係数:必要時以外1.0				

佐賀東部水道企業団

【 第　31 号 施工単価表 】

ＧＸ形継手接合 直管 呼び径300㎜　　1　　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　管種区分 直管		[B] =	6　呼び径区分 呼び径300㎜			

佐賀東部水道企業団

【 第　32 号 施工単価表 】

ＧＸ形継手接合 異形管 呼び径300㎜　　1　　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2　管種区分 異形管		[B] = 6　呼び径区分 呼び径300㎜				

佐賀東部水道企業団

【 第　33 号 施工単価表 】

ＧＸ形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径300㎜　　1　　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5　管種区分 G-Linkを用いた異形管		[B] = 6　呼び径区分 呼び径300㎜				

佐賀東部水道企業団

【 第　34 号 施工単価表 】

鋳鉄管切断(パイプ切削切断機使用) 呼び径300㎜　　1　　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
パイプ切削切断機損料		日				
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　ｶｯﾀｰ使用区分 ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機使用		[B] = 7　呼び径区分 呼び径300㎜				

佐賀東部水道企業団

【 第　35 号 施工単価表 】

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径300㎜　　1　　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
エンジンカッター損料		日				
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 ｶｯﾀｰ使用区分 ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用		[B] = 7 呼び径区分 呼び径300㎜				

佐賀東部水道企業団

【 第　36 号 施工単価表 】

鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径300㎜　　1　　基 当り

(ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [G] = 1　作業区分 設置 [B] = 1　形状区分 縦型		[A] = 6　呼び径区分 呼び径300㎜ [C] = 2　ｸﾚｰﾝ使用区分 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用				
[E] = 0.000　日　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料日数		[D] =	1.000　歩掛補正係数:必要時以外1.0			

佐賀東部水道企業団

【 第　37 号 施工単価表 】

ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径300㎜ 管長6m　　100　　m 当り

(固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
配管工		人				
普通作業員		人				
ポリエチレンスリーブ φ300用	116.667	m				
固定ゴムバンド φ300用	150	組				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 7　呼び径･管長区分 呼び径300㎜ 管長6m [C] = 0.000　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞの割増係数		[B] = 1　固定具区分 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ [D] = 0.000　固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞの割増係数				

佐賀東部水道企業団

【 第　38 号 施工単価表 】

管明示シート　　100　　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

【 第　39 号 施工単価表 】

空気弁設置(人力施工) 呼び径75㎜　　1　　基 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1　作業区分 設置 [B] = 3　呼び径区分 呼び径75㎜		[A] = 1　施工区分 空気弁				

佐賀東部水道企業団

【 第　40 号 施工単価表 】

フランジ継手 呼び径75(80)㎜　　1　　口 当り

(鋳鉄管:JWWA 10K　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ボルト・ナット M16×65（φ75　10Kフランジ用） SUS304	8	本				管
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2　呼び径区分 呼び径75(80)㎜		[B] = 2　規格区分 鋳鉄管:JWWA 10K				

佐賀東部水道企業団

【 第　41 号 施工単価表 】

鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150㎜　　10　　m 当り

(ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3　呼び径区分 150㎜ [D] = 0.000　日　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料日数		[B] = 2　ｸﾚｰﾝ使用区分 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用 [C] = 1.000　歩掛補正係数:必要時以外1.0				

佐賀東部水道企業団

【 第　42 号 施工単価表 】

ＧＸ形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150㎜　　1　　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5　管種区分 G-Linkを用いた異形管		[B] = 3　呼び径区分 呼び径150㎜				

佐賀東部水道企業団

【 第　43 号 施工単価表 】

メカニカル継手 呼び径150㎜　　1　　口 当り

(ﾓﾙﾀﾙ充填工無　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 継手労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3　呼び径区分 150㎜ [C] = 0.000　%　割増率		[B] = 1　ﾓﾙﾀﾙ充填工(700㎜以上有効) ﾓﾙﾀﾙ充填工無 [D] = 1.000　歩掛補正係数:必要時以外1.0				

佐賀東部水道企業団

【 第　44 号 施工単価表 】

鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150㎜　　1　　基 当り

(ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [G] = 1　作業区分 設置 [B] = 1　形状区分 縦型		[A] = 3　呼び径区分 呼び径150㎜ [C] = 2　ｸﾚｰﾝ使用区分 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用				
[E] = 0.000　日　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料日数		[D] =	1.000　歩掛補正係数:必要時以外1.0			

佐賀東部水道企業団

【 第　45 号 施工単価表 】

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150㎜　　1　　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
エンジンカッター損料		日				
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 ｶｯﾀｰ使用区分 ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用		[B] = 4 呼び径区分 呼び径150㎜				

佐賀東部水道企業団

【 第　46 号 施工単価表 】

ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150㎜ 管長5m　　100　　m 当り

(固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
配管工		人				
普通作業員		人				
ポリエチレンスリーブ φ150用	120	m				
固定ゴムバンド φ150用	160	組				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4　呼び径･管長区分 呼び径150㎜ 管長5m [C] = 0.000　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞの割増係数		[B] = 1　固定具区分 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ [D] = 0.000　固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞの割増係数				

佐賀東部水道企業団

【 第 47 号 施工単価表 】

木杭打工(バックホウ使用) 87.813 本 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
とび工		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) 排対型:1次基準		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 打込地盤 軟弱地盤 [C] = 2 杭長 杭長L=3.0m			[B] = 2 杭径 末口径φ12cm [D] = 9 根入率 根入率90%			
[E] = 0.300 m 平均杭間隔(d) [G] = 2.000 本 杭の全施工本数(n) [SH] = 4 潮待割増 潮待割増無し			[F] = 0.000 m ﾊﾞｯｸﾎｳ延移動距離(D) [X] = 2 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:1次基準			

佐賀東部水道企業団

【 第　48 号 施工単価表 】

メカニカル継手 呼び径300㎜　　1　　口 当り

(ﾓﾙﾀﾙ充填工無　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 継手労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6　呼び径区分 300㎜ [C] = 0.000　%　割増率		[B] = 1　ﾓﾙﾀﾙ充填工(700㎜以上有効) ﾓﾙﾀﾙ充填工無 [D] = 1.000　歩掛補正係数:必要時以外1.0				

佐賀東部水道企業団

【 第　49 号 施工単価表 】

鋳鉄管切断･溝切り加工　(ＮＳ形･ＧＸ形/専用工具使用)　　1　　口 当り

(切断･溝切り2工程　　,　　)

名　称　・　規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
タッピンねじ式専用工具損料 φ300 (溝切り機及び切断機等)		日				
溝切り･切断刃損耗費	1	式				
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1　施工区分 鋳鉄管切断･溝切り加工		[A] =	6　呼び径区分 呼び径300㎜			

佐賀東部水道企業団

【 第　50 号 施工単価表 】

ＧＸ形継手挿口加工 呼び径300㎜　　1　　口 当り

(ﾀｯﾋﾟﾝねじ式　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6　呼び径区分 呼び径300㎜ [C] = 2　管種 GX形		[B] = 2　固定方式 ﾀｯﾋﾟﾝねじ式				

佐賀東部水道企業団

【 第　51 号 施工単価表 】

中込め注入工 (鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(一重ｹｰｼﾝｸﾞ))

(呼び径500㎜　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 吐出量37～100L/min		日			定:1	
ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[並列2槽式] 撹拌容量200L×2		日			定:1	
発動発電機運転(賃料) ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ45kVA 排対型:1次基準		日				
充填材 エアモルタル40%	3.5	m3				
諸雑費 ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料及び		%			参:1	
計						

佐賀東部水道企業団

【 第　51 号 施工単価表 】　　（続　き）

中込め注入工 (鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(一重ｹｰｼﾝｸﾞ))

(呼び径500㎜　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
単位当たり						
[条件] [A] = 6　呼び径 500㎜		[Xc] = 2　発動発電機規格区分 排対型:1次基準				

佐賀東部水道企業団

【 第　52 号 施工単価表 】

中込め注入設備工 鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(一重ｹｰｼﾝｸﾞ)　　1　　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　工法区分 鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(一重ｹｰｼﾝｸﾞ)						

佐賀東部水道企業団

【 第　53 号 施工単価表 】

鋼材溶接工　　1　　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
溶接工		人				
普通作業員		人				
電力料 低圧電力 50kW 太陽光発電促進付加金含	2.7	kWh				
電気溶接棒 Ｄ４３０１ 軟鋼用φ5mm	0.4	kg			定:1	
電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止)] 定格電流 250A		日				
諸雑費 溶接棒金額の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

【 第　53 号 施工単価表 】　　（続　き）

鋼材溶接工　　1　　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
[条件] [DR] = 1　電力区分 低圧電力 50kW						

【 第　54 号 施工単価表 】

鋼材切断工　　1　　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
溶接工		人				
普通作業員		人				
酸素ガス ボンベ	0.163	m3				
アセチレンガス ボンベ	0.028	kg			定:1	
諸雑費 ｱｾﾁﾚﾝ金額の％		%			参:1	
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

【 第　55 号 施工単価表 】

薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 単相方式 2ｾｯﾄ　　1　　本 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
注入材料 溶液型　中結		l				
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級		日			定:1	
薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20L/min×2 圧力9.8MPa		日			定:1	
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式	1	本			施　56 号	
注入消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式	1.172	kl			施　59 号	
諸雑費 労務費及び機械損料の%		%			参:1	

佐賀東部水道企業団

【 第 55 号 施工単価表 】 （続 き）

薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 単相方式 2ｾｯﾄ　　1 本 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 工法名 単相方式		[B] =	1 ｾｯﾄ区分 2ｾｯﾄ			
[C] = 0.000 m 礫質土削孔長		[D] =	3.504 m	砂質土削孔長		
[E] = 3.520 m 粘性土削孔長		[F] =	4.024 m	土被り長さ		
[A1] = 0.000 m3 礫質土注入土量1(v):N値緩い		[A2] =	0.000 m3	礫質土注入土量2(v):N値中位		
[A3] = 0.000 m3 礫質土注入土量3(v):N値締った		[B1] =	2.390 m3	砂質土注入土量1(v):N値緩い		
[B2] = 0.000 m3 砂質土注入土量2(v):N値中位		[B3] =	0.000 m3	砂質土注入土量3(v):N値締った		
[C1] = 0.561 m3 粘性土注入土量1(v):N値緩い		[C2] =	0.000 m3	粘性土注入土量2(v):N値中位		
[C3] = 0.000 m3 粘性土注入土量3(v):N値締った		[D1] =	0.000 %	礫質土注入率1(λ):N値緩い		
[D2] = 0.000 % 礫質土注入率2(λ):N値中位		[D3] =	0.000 %	礫質土注入率3(λ):N値締った		
[E1] = 40.000 % 砂質土注入率1(λ):N値緩い		[E2] =	0.000 %	砂質土注入率2(λ):N値中位		
[E3] = 0.000 % 砂質土注入率3(λ):N値締った		[F1] =	38.500 %	粘性土注入率1(λ):N値緩い		
[F2] = 0.000 % 粘性土注入率2(λ):N値中位		[F3] =	0.000 %	粘性土注入率3(λ):N値締った		
[M] = 1.000 本 注入本数(n)		[Q] =	0.000	緩結材注入比(礫質土)		
[R] = 0.000 緩結材注入比(砂質土)		[S] =	0.000	緩結材注入比(粘性土)		
[y1] = 2 特許料金計上区分 計上しない						

佐賀東部水道企業団

【 第　56 号 施工単価表 】

削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式　　1　　本 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式 砂質土	3.504	m			施　57 号	
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式 粘性土	3.52	m			施　58 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　工法名 単相方式 [C] = 3.504　m　砂質土削孔長		[B] = [D] =	0.000　m 3.520　m	礫質土削孔長 粘性土削孔長		

【 第　57 号 施工単価表 】

削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式 砂質土　　1　　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
薬液注入削孔消耗材料 二重管ボーリングロッド	0.03	m			定:1	
薬液注入削孔消耗材料 メタルクラウン φ41㎜	0.04	個			定:1	
薬液注入削孔消耗材料 単相グラウドモニタ φ40.5㎜	0.003	個			定:1	
その他雑品 削孔材料の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　注入方式 単相方式		[B] = 2　土質区分 砂質土				

佐賀東部水道企業団

【 第　58 号 施工単価表 】

削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式 粘性土　　1　　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
薬液注入削孔消耗材料 二重管ボーリングロッド	0.02	m			定:1	
薬液注入削孔消耗材料 メタルクラウン φ41㎜	0.03	個			定:1	
薬液注入削孔消耗材料 単相グラウドモニタ φ40.5㎜	0.002	個			定:1	
その他雑品 削孔材料の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　注入方式 単相方式		[B] = 3　土質区分 粘性土				

佐賀東部水道企業団

【 第　59 号 施工単価表 】

注入消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式　　1　　ｋｌ 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
薬液注入削孔消耗材料 単相グラウドモニタ φ40.5㎜	0.02	個			定:1	
薬液注入注入消耗材料 注入ホース類(単相用) φ12㎜	0.005	個			定:1	
薬液注入注入消耗材料 サクションホース類(単相用) φ38㎜	0.003	個			定:1	
その他雑品 注入材料の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　注入方式 単相方式						

【 第　60 号 施工単価表 】

排水汚泥土処理工　　1　　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
排水汚泥土処理工(処理設備費)		日			施　61 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 0.940　日　処理設備費数量		[B] =	0.000　m3	処理費数量		

【 第　61 号 施工単価表 】

排水汚泥土処理工(処理設備費)　　1　　日 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
普通作業員		人			定:1	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ50mm 全揚程20m 2.2kW		日			定:1	
ｱﾙｶﾘ水中和装置[炭酸ｶﾞｽ式] 処理量6m3/h級		時間			定:1	
水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3	1.5	供用日			定:1	
諸雑費 労務費及び機械損料の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

【 第　62 号 施工単価表 】

薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 単相方式 2ｾｯﾄ　　1　　本 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
注入材料 溶液型　中結		l				
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級		日			定:1	
薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20L/min×2 圧力9.8MPa		日			定:1	
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式	1	本			施　56 号	
注入消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式	1.189	kl			施　59 号	
諸雑費 労務費及び機械損料の%		%			参:1	

佐賀東部水道企業団

【 第 62 号 施工単価表 】 （続 き）

薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 単相方式 2ｾｯﾄ　　1 本 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 工法名 単相方式		[B] =	1 ｾｯﾄ区分 2ｾｯﾄ			
[C] = 0.000 m 礫質土削孔長		[D] =	3.504 m	砂質土削孔長		
[E] = 3.520 m 粘性土削孔長		[F] =	4.024 m	土被り長さ		
[A1] = 0.000 m3 礫質土注入土量1(v):N値緩い		[A2] =	0.000 m3	礫質土注入土量2(v):N値中位		
[A3] = 0.000 m3 礫質土注入土量3(v):N値締った		[B1] =	2.426 m3	砂質土注入土量1(v):N値緩い		
[B2] = 0.000 m3 砂質土注入土量2(v):N値中位		[B3] =	0.000 m3	砂質土注入土量3(v):N値締った		
[C1] = 0.569 m3 粘性土注入土量1(v):N値緩い		[C2] =	0.000 m3	粘性土注入土量2(v):N値中位		
[C3] = 0.000 m3 粘性土注入土量3(v):N値締った		[D1] =	0.000 %	礫質土注入率1(λ):N値緩い		
[D2] = 0.000 % 礫質土注入率2(λ):N値中位		[D3] =	0.000 %	礫質土注入率3(λ):N値締った		
[E1] = 40.000 % 砂質土注入率1(λ):N値緩い		[E2] =	0.000 %	砂質土注入率2(λ):N値中位		
[E3] = 0.000 % 砂質土注入率3(λ):N値締った		[F1] =	38.500 %	粘性土注入率1(λ):N値緩い		
[F2] = 0.000 % 粘性土注入率2(λ):N値中位		[F3] =	0.000 %	粘性土注入率3(λ):N値締った		
[M] = 1.000 本 注入本数(n)		[Q] =	0.000	緩結材注入比(礫質土)		
[R] = 0.000 緩結材注入比(砂質土)		[S] =	0.000	緩結材注入比(粘性土)		
[y1] = 2 特許料金計上区分 計上しない						

佐賀東部水道企業団

【 第　63 号 施工単価表 】

排水汚泥土処理工　　1　　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
排水汚泥土処理工(処理設備費)		日			施　61 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 0.950　日　処理設備費数量		[B] =	0.000　m3	処理費数量		

【 第　64 号 施工単価表 】

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂　　100　　m3 当り

(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付山積0.45m3,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
普通作業員 埋戻し+締固め		人				
バックホウ運転(クレーン機能付) ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9ｔ吊 排対型:1次基準		時間				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
砂 コンクリート骨材用	105	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1　施工区分 埋戻＋締固め [A] = 105.000　m3　埋戻材数量		[DS] = 1　埋戻土区分 ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 [B] = 2　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.45m3 2.9t吊				
[X] = 2　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:1次基準						

佐賀東部水道企業団

【 第　65 号 施工単価表 】

路盤工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m　　100　　m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン RC-40	19.05	m3				
振動ローラ運転(賃料) (舗装用)搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3～4t 排対型:1次基準		日				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 0.150　m　仕上り厚 [C] = 1　上層･下層路盤区分 下層路盤		[y1] = 2　路盤材区分 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ [Xc] = 2　振動ﾛｰﾗ規格区分 排対型:1次基準				

佐賀東部水道企業団

【 第　66 号 施工単価表 】

路盤工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.15m　　100　m2 当り

(粒調砕石　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
普通作業員		人				
粒調砕石 舗装用 40㎜以下	19.05	m3				
振動ローラ運転(賃料) (舗装用)搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3～4t 排対型:1次基準		日				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 0.150　m　仕上り厚 [C] = 2　上層･下層路盤区分 上層路盤		[y1] = 3　路盤材区分 粒調砕石 [Xc] = 2　振動ﾛｰﾗ規格区分 排対型:1次基準				

佐賀東部水道企業団

【 第　67 号 施工単価表 】

路盤工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.05m　　100　m2 当り

(粒調砕石　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
普通作業員		人				
粒調砕石 舗装用 40㎜以下	6.35	m3				
振動ローラ運転(賃料) (舗装用)搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3～4t 排対型:1次基準		日				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 0.050　m　仕上り厚 [C] = 2　上層･下層路盤区分 上層路盤		[y1] = 3　路盤材区分 粒調砕石 [Xc] = 2　振動ﾛｰﾗ規格区分 排対型:1次基準				

佐賀東部水道企業団

【 第　68 号 施工単価表 】

区画線設置 溶融式手動 矢印･記号･文字15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ　　1,000　　m 当り

(昼間 時間制約無　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 矢印記号文字15cm換算 時間的制約なし 供用区間	1,000	m				
路面標示用塗料（黄） ３種１号 溶融 鉛・クロムフリー ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18%	570	kg			定:1	
ガラスビーズ 粒度0.106～0.850mm 溶融式（手動）､ﾍﾟｲﾝﾄ式	25	kg			定:1	
プライマー 接着用プライマー 溶融式（手動）	25	kg			定:1	
軽油 パトロール給油(2～4kｌ車)		l			定:1	
諸雑費 材料費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2　夜間作業の有無 夜間作業無 [C] = 13　規格･仕様区分 矢印･記号･文字15cm換算		[B] = 1　施工方法区分 溶融式手動 [D] = 3　時間的制約の有無 時間制約無				

佐賀東部水道企業団

【 第 68 号 施工単価表 】 （続 き）

区画線設置 溶融式手動 矢印･記号･文字15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 1,000 m 当り

(昼間 時間制約無 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 2 塗料区分 黄 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正無 [H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料区分 塗料計上する [L] = 0.000 kg・ｌ 塗料使用量(0:標準値)			
[R] = 1 ﾌﾟﾗｲﾏｰ計上区分 ﾌﾟﾗｲﾏｰ計上する [N] = 0.000 kg ﾌﾟﾗｲﾏｰ使用量(0:標準値) [M] = 0.000 kg ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ使用量(0:標準値) [P] = 0.000 ｌ 軽油使用量(0:標準値)			[K] = 1 ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 [S] = 1 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ計上区分 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞJIS R 3301 1号 [U] = 1 軽油計上区分 軽油ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 [V] = 1 費用の内訳 全ての費用			

佐賀東部水道企業団

【 第　69 号 施工単価表 】

圧入掘削積込み工 粘性土 N≦5　　1　　m 当り

(呼び径2000㎜　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
圧入機運転 揺動圧入機 呼び径2000㎜		時間				
クラムシェル運転 油圧･ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式0.4m3 排対型:1次基準		時間				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ16t(排1～3･低･超･2011･2014)		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3　呼び径 2000㎜ [b] = 1　圧入機規格 揺動圧入機		[B] = 1　土質区分 粘性土 N≦5 [a] = 0.000　l　1時間当り燃料消費量				

佐賀東部水道企業団

【 第 69 号 施工単価表 】 （続 き）

圧入掘削積込み工 粘性土 N≦5 1 m 当り

(呼び径2000㎜ ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[X] = 2 ｸﾗﾑｼｪﾙ規格区分 排対型:1次基準		[Xc] = 3 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分 排対型:2次基準				

佐賀東部水道企業団

【 第　70 号 施工単価表 】

圧入掘削積込み工 砂質土 N≦30　　1　　m 当り

(呼び径2000㎜　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
圧入機運転 揺動圧入機 呼び径2000㎜		時間				
クラムシェル運転 油圧･ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式0.4m3 排対型:1次基準		時間				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ16t(排1～3･低･超･2011･2014)		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3　呼び径 2000㎜ [b] = 1　圧入機規格 揺動圧入機		[B] = 3　土質区分 砂質土 N≦30 [a] = 0.000　l　1時間当り燃料消費量				

佐賀東部水道企業団

【 第　70 号 施工単価表 】　　（続　き）

圧入掘削積込み工 砂質土 N≦30　　1　　m 当り

(呼び径2000㎜　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
[X] = 2　ｸﾗﾑｼｪﾙ規格区分 排対型:1次基準		[Xc] = 3　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分 排対型:2次基準				

佐賀東部水道企業団

【 第　71 号 施工単価表 】

ケーシング溶接工　　10　　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人			定:1	
溶接工		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

【 第　72 号 施工単価表 】

ケーシング引上げ工 呼び径2000㎜　　10　　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
圧入機運転 揺動圧入機 呼び径2000㎜		時間				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ16t(排1～3･低･超･2011･2014)		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径 2000㎜ [a] = 0.000 l 1時間当り燃料消費量		[b] = 1 圧入機規格 揺動圧入機 [Xc] = 3 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分 排対型:2次基準				

佐賀東部水道企業団

【 第　73 号 施工単価表 】

ケーシング撤去工　　1　　箇所 当り

(呼び径2000㎜　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊		時間				
ケーシング切断工	12.583	m			施　74 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3　呼び径 2000㎜		[B] =	12.583　m	ｹｰｼﾝｸﾞ切断工数量		

佐賀東部水道企業団

【 第　74 号 施工単価表 】

ケーシング切断工　　10　　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人			定:1	
溶接工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

【 第　75 号 施工単価表 】

底盤コンクリート打設工　　10　　m3 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
生コン(高炉セメントB種) 24-8-25(20)	10.4	m3				
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

【 第　76 号 施工単価表 】

機械設置撤去工 呼び径2000㎜　　1　　回 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
圧入機運転 揺動圧入機 呼び径2000㎜		時間				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ16t(排1～3･低･超･2011･2014)		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径 2000㎜ [a] = 0.000 l 1時間当り燃料消費量		[b] = 1 圧入機規格 揺動圧入機 [Xc] = 3 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分 排対型:2次基準				

佐賀東部水道企業団

【 第　77 号 施工単価表 】

機械退避・再設置工 呼び径2000㎜　　1　回 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
圧入機運転 揺動圧入機 呼び径2000㎜		時間				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ16t(排1～3･低･超･2011･2014)		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径 2000㎜ [a] = 0.000 l 1時間当り燃料消費量		[b] = 1 圧入機規格 揺動圧入機 [Xc] = 3 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分 排対型:2次基準				

佐賀東部水道企業団

【 第　78 号 施工単価表 】

うわ水排水工　　1　　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t(排1･2･3･低･2011･2014)		日			定:1	
諸雑費 労務､機械賃料の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [Xc] = 3　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分 排対型:2次基準						

佐賀東部水道企業団

【 第　79 号 施工単価表 】

スライム処理工　　1　　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

【 第　80 号 施工単価表 】

円形覆工板設置工 呼び径2000㎜　　1　　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3　呼び径 2000㎜						

佐賀東部水道企業団

【 第　81 号 施工単価表 】

円形覆工板撤去工 呼び径2000㎜　　1　　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3　呼び径 2000㎜						

佐賀東部水道企業団

【 第　82 号 施工単価表 】

円形覆工板開閉工 呼び径2000㎜　　1　　回 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3　呼び径 2000㎜						

佐賀東部水道企業団

【 第　83 号 施工単価表 】

円形覆工板賃料等 呼び径2000㎜　　1　　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
円形覆工板賃料 呼び径2000㎜ ｹｰｼﾝｸﾞ用	1	月				
円形覆工板整備料 呼び径2000㎜用	1	枚				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3　呼び径 2000㎜ [C] = 1.000　枚　円形覆工板整備料数量		[B] =	1.000　月	円形覆工板賃料数量		

佐賀東部水道企業団

【 第　84 号 施工単価表 】

路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m　　100　m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン RC-40	19.05	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 0.150　m　仕上り厚 [C] = 1　上層･下層路盤区分 下層路盤		[y1] = 2　路盤材区分 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ				

佐賀東部水道企業団

【 第　85 号 施工単価表 】

路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.15m　　100　m2 当り

(粒調砕石　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
普通作業員		人				
粒調砕石 舗装用 40㎜以下	19.05	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 0.150　m　仕上り厚 [C] = 2　上層･下層路盤区分 上層路盤		[y1] = 3　路盤材区分 粒調砕石				

佐賀東部水道企業団

【 第　86 号 施工単価表 】

路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.05m　　100　m2 当り

(粒調砕石　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
普通作業員		人				
粒調砕石 舗装用 40㎜以下	6.35	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 0.050　m　仕上り厚 [C] = 2　上層･下層路盤区分 上層路盤		[y1] = 3　路盤材区分 粒調砕石				

佐賀東部水道企業団

【 第　87 号 施工単価表 】

圧入掘削積込み工 粘性土 N≦5　　1　　m 当り

(呼び径1500㎜　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
圧入機運転 揺動圧入機 呼び径1500㎜		時間				
クラムシェル運転 油圧･ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式0.15～0.2m3 排対型:1次基準		時間				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ16t(排1～3･低･超･2011･2014)		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　呼び径 1500㎜ [b] = 1　圧入機規格 揺動圧入機		[B] = 1　土質区分 粘性土 N≦5 [a] = 0.000　l　1時間当り燃料消費量				

佐賀東部水道企業団

【 第 87 号 施工単価表 】 （続 き）

圧入掘削積込み工 粘性土 N≦5 1 m 当り

(呼び径1500㎜ ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[X] = 2 ｸﾗﾑｼｪﾙ規格区分 排対型:1次基準		[Xc] = 3 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分 排対型:2次基準				

佐賀東部水道企業団

【 第　88 号 施工単価表 】

圧入掘削積込み工 砂質土 N≦30　　1　　m 当り

(呼び径1500㎜　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
圧入機運転 揺動圧入機 呼び径1500㎜		時間				
クラムシェル運転 油圧･ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式0.15～0.2m3 排対型:1次基準		時間				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ16t(排1～3･低･超･2011･2014)		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　呼び径 1500㎜ [b] = 1　圧入機規格 揺動圧入機		[B] = 3　土質区分 砂質土 N≦30 [a] = 0.000　l　1時間当り燃料消費量				

佐賀東部水道企業団

【 第　88 号 施工単価表 】　　（続　き）

圧入掘削積込み工 砂質土 N≦30　　1　　m 当り

(呼び径1500㎜　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
[X] = 2　ｸﾗﾑｼｪﾙ規格区分 排対型:1次基準		[Xc] = 3　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分 排対型:2次基準				

佐賀東部水道企業団

【 第　89 号 施工単価表 】

ケーシング引上げ工 呼び径1500㎜　　10　　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
圧入機運転 揺動圧入機 呼び径1500㎜		時間				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ16t(排1～3･低･超･2011･2014)		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 1500㎜ [a] = 0.000 l 1時間当り燃料消費量		[b] = 1 圧入機規格 揺動圧入機 [Xc] = 3 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分 排対型:2次基準				

佐賀東部水道企業団

【 第　90 号 施工単価表 】

ケーシング撤去工　　1　　箇所 当り

(呼び径1500㎜　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊		時間				
ケーシング切断工	10.836	m			施　74 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　呼び径 1500㎜		[B] =	10.836　m	ｹｰｼﾝｸﾞ切断工数量		

佐賀東部水道企業団

【 第　91 号 施工単価表 】

機械設置撤去工 呼び径1500㎜　　1　　回 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
圧入機運転 揺動圧入機 呼び径1500㎜		時間				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ16t(排1～3･低･超･2011･2014)		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 1500㎜ [a] = 0.000 l 1時間当り燃料消費量		[b] = 1 圧入機規格 揺動圧入機 [Xc] = 3 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分 排対型:2次基準				

佐賀東部水道企業団

【 第　92 号 施工単価表 】

機械退避・再設置工 呼び径1500㎜　　1　　回 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
圧入機運転 揺動圧入機 呼び径1500㎜		時間				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 燃料含む(長期) 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ16t(排1～3･低･超･2011･2014)		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 1500㎜ [a] = 0.000 l 1時間当り燃料消費量		[b] = 1 圧入機規格 揺動圧入機 [Xc] = 3 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分 排対型:2次基準				

佐賀東部水道企業団

【 第　93 号 施工単価表 】

円形覆工板設置工 呼び径1500㎜　　1　　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　呼び径 1500㎜						

佐賀東部水道企業団

【 第　94 号 施工単価表 】

円形覆工板撤去工 呼び径1500㎜　　1　　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　呼び径 1500㎜						

佐賀東部水道企業団

【 第　95 号 施工単価表 】

円形覆工板開閉工 呼び径1500㎜　　1　　回 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　呼び径 1500㎜						

佐賀東部水道企業団

【 第　96 号 施工単価表 】

円形覆工板賃料等 呼び径1500㎜　　1　　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
円形覆工板賃料 呼び径1500㎜ ｹｰｼﾝｸﾞ用	1	月				
円形覆工板整備料 呼び径1500㎜用	1	枚				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　呼び径 1500㎜ [C] = 1.000　枚　円形覆工板整備料数量		[B] =	1.000　月	円形覆工板賃料数量		

佐賀東部水道企業団

【 第　97 号 施工単価表 】

現場発生品及び支給品運搬 4～4.5t積 2.9t吊 運搬距離8km　　1　回 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 ﾄﾗｯｸ規格 4～4.5t積 2.9t吊 [C] = 2.300 t 1回当り平均積載質量		[B] =	8.000 km	片道運搬距離		

佐賀東部水道企業団

【 第　98 号 施工単価表 】

仮設材等の運搬(１車１回) 製品長12m以内 片道運搬距離8km　　1　　t 当り

(割増なし　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
トラック運賃	1	t				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　製品長 12m以内 [C] = 1　運賃割増区分 割増なし		[B] = [D] =	8.000　km 0.000	片道運搬距離 運賃割増率		
[y1] = 2　計上区分 片道						

佐賀東部水道企業団

【 第　99 号 施工単価表 】

仮設材等の積込み･取卸し費 基地積込→現場取卸　　1　　t 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
仮設材の積込み､取卸し費(基地～現場) 鋼矢板､H形鋼､覆工板等	1	t				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3　施工区分 基地積込→現場取卸						

佐賀東部水道企業団

【 第 100 号 施工単価表 】

仮設材等の積込み･取卸し費 現場積込→基地取卸　　1　　t 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
仮設材の積込み､取卸し費(現場～基地) 鋼矢板､H形鋼､覆工板等	1	t				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4　施工区分 現場積込→基地取卸						

佐賀東部水道企業団

【 第　1 号 施工パッケージ 】

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下　　1　　m 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】							
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式・湿式] 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径22ｲﾝﾁ(55cm・56cm)							
レギュラーガソリン スタンド							
その他(材料)							

佐賀東部水道企業団

【 第　1 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下　　1　　m 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			[J2] = 1　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下				
[J5] = 1　費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用							

【 第　2 号 施工パッケージ 】

積込(ルーズ)　土砂 土量50,000m3未満　　1　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型:2次基準] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.8m3[平積0.6m3]							
【労務】							
運転手 (特殊)							
【材料】							
軽油 パトロール給油(2～4kｌ車)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂			[J2] = 1　作業内容 土量50,000m3未満				

佐賀東部水道企業団

【 第　3 号 施工パッケージ 】

基層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50㎜ 再生As合材(分級型)(粗)20㎜　　1　　m2 当り

(平均幅員1.4～3.0m以下 ,　　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】							
アスファルトフィニッシャ賃料(長期) ﾎｲｰﾙ幅1.4～3.0m(排1･2･3･2011･2014･低･超)							
振動ローラ賃料（長期）搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t(排1･排2･排3･低騒･超低含)							
タイヤローラ賃料(長期) 3～4t　(排1･排2･排3･低騒･超低騒含)							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手（特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

佐賀東部水道企業団

【 第　3 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

基層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50㎜ 再生As合材(分級型)(粗)20㎜　　1　　m2 当り

(平均幅員1.4～3.0m以下 ,　　)

名　称　・　規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
再生Ａｓ合材 分級型 粗粒度 20㎜							
アスファルト乳剤 PK3-4(ﾌﾟﾗｲﾑ･ﾀｯｸｺｰﾄ用)							
軽油 パトロール給油(2～4kｌ車)							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000　㎜　　1層当り平均仕上り厚 [A1] = 13　材料 再生As合材(分級型)(粗)20㎜ [J4] = 3　瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			[J1] = 3　平均幅員 1.4m以上3.0m以下 [A2] = 2　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増の有無 夜間割増なし [J6] = 1　費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用				

【 第　4 号 施工パッケージ 】

基層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50㎜ 再生As合材(分級型)(粗)20㎜　　1　　㎡ 当り

(平均幅員3.0m超　　,　　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】							
アスファルトフィニッシャ賃料(長期) ﾎｲｰﾙ幅2.3～6.0m(排1･2･3･2011･2014･低･超)							
タイヤローラ賃料(長期) 8～20t (排1･2･3･低騒･超低･2011･2014年含)							
ロードローラ賃料(長期) ﾏｶﾀﾞﾑ10～12t(排1･2･3･低･超低･2011･2014)							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手 (特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

佐賀東部水道企業団

【 第　4 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

基層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50㎜ 再生As合材(分級型)(粗)20㎜　　1　　m2 当り

(平均幅員3.0m超　　,　　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
再生Ａｓ合材 分級型 粗粒度 20㎜							
アスファルト乳剤 PK3-4(ﾌﾟﾗｲﾑ･ﾀｯｸｺｰﾄ用)							
軽油 パトロール給油(2～4kｌ車)							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000　㎜　　1層当り平均仕上り厚 [A1] = 13　材料 再生As合材(分級型)(粗)20㎜ [J4] = 3　瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			[J1] = 4　平均幅員 3.0m超 [A2] = 2　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増の有無 夜間割増なし [J6] = 1　費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用				

【 第　5 号 施工パッケージ 】
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50㎜ 再生As合材(分級型)(密)20㎜　1　㎡ 当り
(平均幅員1.4～3.0m以下 ,　　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】							
アスファルトフィニッシャ賃料(長期) ﾎｲｰﾙ幅1.4～3.0m(排1･2･3･2011･2014･低･超)							
振動ローラ賃料（長期）搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t(排1･排2･排3･低騒･超低含)							
タイヤローラ賃料(長期) 3～4t　(排1･排2･排3･低騒･超低騒含)							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手（特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

【 第　5 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50㎜ 再生As合材(分級型)(密)20㎜　　1　　m2 当り

(平均幅員1.4～3.0m以下 ,　　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
再生Ａｓ合材 分級型 密粒度 20㎜							
アスファルト乳剤 PK3-4(ﾌﾟﾗｲﾑ･ﾀｯｸｺｰﾄ用)							
軽油 パトロール給油(2～4kｌ車)							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000　㎜　　1層当り平均仕上り厚 [A1] = 12　材料 再生As合材(分級型)(密)20㎜ [J4] = 1　瀝青材料種類 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4			[J1] = 3　平均幅員 1.4m以上3.0m以下 [A2] = 2　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増の有無 夜間割増なし [J6] = 1　費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用				

【 第　6 号 施工パッケージ 】

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50㎜ 再生As合材(分級型)(密)20㎜　　1　　㎡ 当り

(平均幅員3.0m超　　,　　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】							
アスファルトフィニッシャ賃料(長期) ﾎｲｰﾙ幅2.3～6.0m(排1･2･3･2011･2014･低･超)							
タイヤローラ賃料(長期) 8～20t (排1･2･3･低騒･超低･2011･2014年含)							
ロードローラ賃料(長期) ﾏｶﾀﾞﾑ10～12t(排1･2･3･低･超低･2011･2014)							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手 (特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

【 第　6 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50㎜ 再生As合材(分級型)(密)20㎜　　1　　m2 当り

(平均幅員3.0m超　　,　　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
再生Ａｓ合材 分級型 密粒度 20㎜							
アスファルト乳剤 PK3-4(ﾌﾟﾗｲﾑ･ﾀｯｸｺｰﾄ用)							
軽油 パトロール給油(2～4kｌ車)							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000　㎜　　1層当り平均仕上り厚 [A1] = 12　材料 再生As合材(分級型)(密)20㎜ [J4] = 1　瀝青材料種類 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4			[J1] = 4　平均幅員 3.0m超 [A2] = 2　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増の有無 夜間割増なし [J6] = 1　費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用				

【 第　7 号 施工パッケージ 】

基礎砕石　12.5cmを超え17.5cm以下　　1　　m2 当り

(ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 再C-40　　,　　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】							
バックホウ賃料（長期）　クローラ型 山0.8(平0.6)(排1･2･3･低･超低･2011･2014)							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手（特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
クラッシャーラン リサイクル材 再C-40							
軽油 パトロール給油(2～4kｌ車)							

佐賀東部水道企業団

【 第　7 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

基礎砕石　12.5cmを超え17.5cm以下　　1　　m2 当り

(ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 再C-40　　,　　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3　砕石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下			[J2] = 2　砕石の種類 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 再C-40				
[J3] = 1　費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用							

佐賀東部水道企業団

【 第　8 号 施工パッケージ 】

型枠　一般型枠 鉄筋･無筋構造物　　1　m2 当り

名　称　・　規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】							
型枠工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1　構造物の種類 鉄筋･無筋構造物				

【 第　9 号 施工パッケージ 】
コンクリート 人力打設　無筋･鉄筋構造物 一般養生　　1　　m3 当り
(21-8-25(20) 高炉B WC55,　　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
生コン(高炉セメントB種) 21-8-25(20) W/C=55以下							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　構造物種別 無筋･鉄筋構造物			[J9] = 3　打設工法 人力打設				
[N1] = 3　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 無筋 21-8-25(20) 高炉B WC55 [N3] = 2　ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無 夜間割増なし [J5] = 2　養生工の種類 一般養生			[N2] = 2　生ｺﾝ小型車割増の有無 生ｺﾝ小型車割増なし [N4] = 6　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設量 夜間割増なし [J7] = 2　現場内小運搬の有無 無し				
[JB] = 1　費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用							

佐賀東部水道企業団

【 第　10 号 施工パッケージ 】
コンクリート 人力打設　無筋･鉄筋構造物 一般養生　　1　　m3 当り
(18-8-40 高炉B　　,　　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
生コン(高炉セメントB種) 18-8-40							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　構造物種別 無筋･鉄筋構造物			[J9] = 3　打設工法 人力打設				
[N1] = 1　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 無筋 18-8-40 高炉B [N3] = 2　ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無 夜間割増なし [J5] = 2　養生工の種類 一般養生			[N2] = 2　生ｺﾝ小型車割増の有無 生ｺﾝ小型車割増なし [N4] = 6　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設量 夜間割増なし [J7] = 2　現場内小運搬の有無 無し				
[JB] = 1　費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用							

佐賀東部水道企業団