

令和 5 年度

工 事 設 計 書

佐賀東部水道企業団

工 事 期 間		日間 完成期日 令和 8 年 3 月 16 日			摘 要	○当該案件の予定価格、最低制限価格又は低入札調査基準価格は、この金抜設計書により算出しています。 ○この金抜設計書の内容に異議（図面や仕様書等の不整合を含む）がある場合は、定められた期間内に質問を提出してください。		
工 事 番 号		未R5-32						
配 給 水 施 設		けやき台中継ポンプ場及び配水池設備、宮浦中継ポンプ場及び配水池設備、基山浄水場設備						
施 工 位 置		三養基郡基山町けやき台、大字宮浦・園部地内						
工 事 名		基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事						
工 事 概 要		本工事は、三養基郡基山町けやき台、大字宮浦・園部地内において、けやき台中継ポンプ場及び配水池設備、宮浦中継ポンプ場及び配水池設備、基山浄水場設備の更新工事を行うものである。						

総括情報表

事務所名	佐賀東部水道企業団
設計書番号	
設計書名	実施設計書
変更回数	当初
諸経費区分・適用年	上水道 令和05年度
工種区分	構造物工事(浄水場等)
単価適用年月日	令和05年09月30日 実施
単価地区	鳥栖地区
機損適用年月日	令和05年07月30日 公共
歩掛適用年月日	令和05年08月30日 上水道／令和05年08月30日 公共

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

本 工 事 費 内 訳 書									
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
構造物工事(浄水場等)01	式				1				
けやき台中継ポンプ場 配管工事	式				1			明 1 号	
けやき台中継ポンプ場 土木工事	式				1			明 10 号	処:
けやき台配水池 配管工事	式				1			明 14 号	処:
けやき台中継ポンプ場 建築工事	式				1			明 18 号	
けやき台中継ポンプ場 建築機械工事	式				1			明 32 号	
けやき台中継ポンプ場 建築電気工事	式				1			明 35 号	
けやき台配水池 建築電気工事	式				1			明 38 号	
けやき台中継ポンプ場 機械設備工事	式				1			明 40 号	処:
けやき台配水池 機械設備工事	式				1			明 49 号	
けやき台中継ポンプ場 電気設備工	式				1			明 52 号	
けやき台配水池 電気設備工	式				1			明 64 号	
宮浦中継ポンプ場 電気設備工	式				1			明 75 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
宮浦配水池 電気設備工	式				1			明 84 号	
基山浄水場 電気設備工	式				1			明 93 号	
けやき台・宮浦系監視 電気設備工	式				1			明 104 号	
直接工事費計									
共通仮設費計	式				1				
共通仮設費(積上げ)	式				1				
アスベスト分析	式				1			明 109 号	
共通仮設費(率化)	式				1				
共通仮設費率分	式				1				
純工事費	式				1				
現場管理費	式				1				
工事原価	式				1				
一般管理費等	式				1				

本 工 事 費 内 訳 書

[illegible]

諸 経 費 設 定 情 報

名 称	値
【 週休2日補正 】	補正なし
【工区名称：構造物工事(浄水場等)01】	
[共通設定]	
施工地域	一般交通影響あり(2)
前払金支出割合区分	35%を超える場合 (1.00)
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない (0.00%)
工事価格端数調整	万円止め
現場環境改善費計上区分	計上しない
[共通仮設費]	
管材費控除割合(%)	50
率指定	しない
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
[現場環境改善費]	
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
補正率合計値の上限(%) (最高2%)	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
[一般管理費等]	
率指定	しない
乗算補正(*n)	0
加算補正(+n) (%)	0

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 1 号 明細書 】									
けやき台中継ポンプ場 配管工事								1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
流入管 材料費	式				1			明 2 号	
流入管 労務費	式				1			明 3 号	
吸込管 材料費	式				1			明 4 号	
吸込管 労務費	式				1			明 5 号	
吐出管 材料費	式				1			明 6 号	
吐出管 労務費	式				1			明 7 号	
池内配管 材料費	式				1			明 8 号	
池内配管 労務費	式				1			明 9 号	
計									

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 2 号 明細書 】									
流入管 材料費									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
N C P両フランジ短管 200A×1430 NCP	本				1				管
NCP両フランジ短管 200A×1400 NCP	本				1				管
N C P両フランジ短管 200A×620 NCP	本				1				管
N C P両フランジ短管 150A×1400 NCP	本				1				管
N C P両フランジ短管 150A×717 NCP	本				1				管
N C P両フランジ短管 150A×300 NCP	本				1				管
N C P両フランジ特殊曲管 200A×90° 450L×450H NCP	個				2				管
N C P三フランジチーズ 200A×200A 500L×250H NCP	個				4				管
N C P両フランジレジュースー 200A×150A×168L NCP	個				2				管
N C P伸縮可とう継手 φ200×200L NCP	基				2				管
N C P伸縮可とう継手 φ150×200L NCP	基				2				管
ソフトシール仕切弁 FCD 7.5K (F12) φ200	台				5				管
更新仕切弁 φ200	台				2				管

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 2 号 明細書 】 (続 き)									
流入管 材料費									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
仕切弁ハンドル φ200	ヶ				7				管
K形 短管1号 RF 7.5K φ200 内面粉体	ヶ				1				管
K形 特殊押輪 φ200 ワイド ゴム輪、ボルト・ナット	組				1				管
フレンジ 接合材 φ200 (7.5K)	組				23				管
フレンジ 接合材 φ150 (7.5K)	組				7				管
門型ブラケット 150A 300W×318H	箇所				2				
計									

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 3 号 明細書 】									
流入管 労務費									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
既設铸铁管撤去工(人力) 呼び径200mm 設置工の0.27倍	m				10			単 1 号	
铸铁管吊込み据付(人力) 呼び径150mm 設置工の0.27倍	m				2.5			単 2 号	
铸铁管フランジ継手取外し 呼び径200mm 铸铁管:JWWA 7.5K	口				19			施 1 号	
铸铁管フランジ継手取外し 呼び径150mm 铸铁管:JWWA 7.5K	口				6			施 2 号	
铸铁管K形(メカニカル)継手取外し 呼び径200mm	口				8			施 3 号	
铸铁管K形(メカニカル)継手取外し 呼び径150mm	口				3			施 4 号	
鋼管吊込み据付(人力) 呼び径200mm	m				8.7			施 5 号	
鋼管吊込み据付(人力) 呼び径150mm	m				3.0			施 6 号	
铸铁管吊込み据付(人力) 呼び径200mm	m				0.12			施 7 号	
フランジ継手 呼び径200mm 铸铁管:JWWA 7.5K	口				23			単 3 号	
フランジ継手 呼び径150mm 铸铁管:JWWA 7.5K	口				8			単 4 号	
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径200mm クレーン付トラック使用	基				7			施 8 号	
架台据付工 W=10kg以下 4.9×0.01	基				2			単 5 号	

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 3 号 明細書 】

(続 き)

流入管 労務費

1 式 当り

[illegible]

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 4 号 明細書 】 吸込管 材料費									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
K形 継輪 φ200 内面粉体	ヶ				2				管
K形 特殊押輪 φ200 ワイド ゴム輪、ボルト・ナット	組				4				管
ソフトシール仕切弁 FCD 7.5K (F12) φ200	台				3				管
仕切弁ハンドル φ200	ヶ				3				管
ソフトシール仕切弁 FCD 7.5K (F12) φ150	台				2				管
仕切弁ハンドル φ150	ヶ				2				管
NCP片フランジ片メカサシ(K形)短管 200A×300L(7.5K) NCP	個				2				管
NCP両フランジ短管 200A×980L(7.5K)	個				1				管
NCP両フランジ短管 200A×750L(7.5K)	個				1				管
NCP両フランジ短管 200A×496L(7.5K)	個				1				管
NCP両フランジ曲管 200A×90°(7.5K) 310L×310H	個				2				管
NCP3フランジチース 200A×370L×150A×230H(7.5K)	個				2				管
NCP伸縮可とう継手 φ200×200L	個				1				管

[illegible]

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 5 号 明細書 】 吸込管 労務費									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
既設铸铁管撤去工(人力) 呼び径200mm 設置工の0.27倍	m				6.2			単 1 号	
铸铁管吊込み据付(人力) 呼び径150mm 設置工の0.27倍	m				3.6			単 2 号	
铸铁管フランジ継手取外し 呼び径200mm 铸铁管:JWWA 7.5K	口				11			施 1 号	
铸铁管フランジ継手取外し 呼び径150mm 铸铁管:JWWA 7.5K	口				15			施 2 号	
铸铁管K形(メカニカル)継手取外し 呼び径200mm	口				8			施 3 号	
铸铁製仕切弁撤去(機械力)(縦型) 呼び径200mm クレーン付トラック使用	基				2			施 9 号	
铸铁製仕切弁撤去(機械力)(縦型) 呼び径150mm クレーン付トラック使用	基				3			施 10 号	
鋼管吊込み据付(人力) 呼び径200mm	m				5.3			施 5 号	
鋼管吊込み据付(人力) 呼び径150mm	m				1.1			施 6 号	
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径200mm クレーン付トラック使用	基				3			施 8 号	
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm クレーン付トラック使用	基				2			施 11 号	
フランジ継手 呼び径200mm 铸铁管:JWWA 7.5K	口				12			単 3 号	
フランジ継手 呼び径150mm 铸铁管:JWWA 7.5K	口				6			単 4 号	

[illegible]

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 6 号 明細書 】									
吐出管 材料費									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
NCPフレンジ 蓋 200A(7.5K) NCP	個				1				管
NCP三フレンジ チーズ 200A×370L×125A×215H(7.5K) NCP	個				2				管
NCP両フレンジ 短管 200A×655L(7.5K) NCP	個				1				管
NCP両フレンジ 短管 200A×800L(7.5K) NCP	個				1				管
NCP両フレンジ 短管 125A×905L(7.5K) NCP	個				2				管
NCP両フレンジ 短管 125A×315L (10K×7.5K) NCP	個				2				管
NCP両フレンジ 曲管 125A×90 ° (7.5K) 195L×195H NCP	個				2				管
NCP伸縮可とう継手 φ200×200L (7.5K) NCP	個				2				管
NCP伸縮可とう継手 φ125×200L (7.5K) NCP	個				2				管
ソフトシール仕切弁 FCD 7.5K (F 12) φ200	台				1				管
仕切弁ハンドル φ200	ヶ				1				管
フレンジ 接合材 φ200 (7.5K)	組				8				管
フレンジ 接合材 φ125 (7.5K)	組				10				管

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 6 号 明細書 】

(続 き)

吐出管 材料費

1 式 当り

[illegible]

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 7 号 明細書 】									
吐出管 労務費									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
既設铸铁管撤去工(人力) 呼び径200mm 設置工の0.27倍	m				4.9			単 1 号	
既設铸铁管撤去工(人力) 呼び径100mm 設置工の0.27倍	m				6.3			単 6 号	
铸铁管フランジ継手取外し 呼び径200mm 铸铁管:JWWA 7.5K	口				8			施 1 号	
铸铁管フランジ継手取外し 呼び径100mm 铸铁管:JWWA 7.5K	口				12			施 13 号	
鋼管吊込み据付(人力) 呼び径200mm	m				2.8			施 5 号	
鋼管吊込み据付(人力) 呼び径125mm	m				3.5			施 14 号	
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径200mm クレーン付トラック使用	基				1			施 8 号	
フランジ継手 呼び径200mm 铸铁管:JWWA 7.5K	口				8			単 3 号	
フランジ継手 呼び径125mm 铸铁管:JWWA 7.5K	口				10			単 7 号	
架台据付工 W=10kg以下 4.9×0.01	基				2			単 5 号	
計									

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 8 号 明細書 】 池内配管 材料費									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
DCIP両フランジ 曲管 φ200×90° DD塗装	個				4				管
DCIPらっぱ口 φ200 DD塗装	個				4				管
DCIPらっぱ口 (連通部) φ100 DD塗装	個				2				管
ソフトシール仕切弁 FCD 7.5K (F12) φ100	台				1				管
フランジ 接合材 φ200 (7.5K)	組				8				管
フランジ 接合材 φ100 (7.5K)	組				3				管
計									

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 9 号 明細書 】									
池内配管 労務費									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
既設铸铁管撤去工(人力) 呼び径200mm 設置工の0.27倍	m				4.3			単 1 号	
铸铁製仕切弁撤去(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	基				1			施 15 号	
铸铁管フランジ継手取外し 呼び径200mm 铸铁管:JWWA 7.5K	口				8			施 1 号	
铸铁管フランジ継手取外し 呼び径100mm 铸铁管:JWWA 7.5K	口				3			施 13 号	
铸铁管吊込み据付(人力) 呼び径200mm	m				4.3			施 7 号	
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	基				1			施 16 号	
フランジ継手 呼び径200mm 铸铁管:JWWA 7.5K	口				8			単 3 号	
フランジ継手 呼び径100mm 铸铁管:JWWA 7.5K	口				3			単 8 号	
計									

[illegible]

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 11 号 明細書 】

場内更新・フェンス更新 材料費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
格子フェンス	m				18				
格子フェンス (袖フェンス)	箇所				2				
取外し式 水平格子フェンス	枚				3				
中間柱 (さや管含)	本				2				
端末柱 (さや管含)	本				2				
格子両開き扉	組				1				
基礎ブロック 180□×450H	個				9				
かぶせ人孔蓋 SUS製	個				2				
開閉台	基				1				
ロッド φ32×2.9m SUS製	本				1				
取手 φ20 SUS製	個				2				
差筋アンカー (材工共) (ケミカルアンカー)	箇所				20				
円形型枠 φ600×4000	本				1				

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 11 号 明細書 】

(続 き)

場内更新・フェンス更新 材料費

1 式 当り

[illegible]

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 12 号 明細書 】

場内更新・フェンス更新 労務費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
既設フェンス撤去									
一般部取付×0.6	m				26			単 9 号	
既設門扉撤去									
門扉取付×0.6	組				1			単 11 号	
フェンス取付（一般部） 格子フェンス PW-R1000	m				18			単 13 号	
フェンス取付（取外し部） PW-R1000（取外し式）	組				1			単 14 号	
フェンス取付（門扉部） PW-R1000×2000（両開き門扉）	組				1			単 15 号	
かぶせ式人孔蓋設置工 W=30kg以下 4.9×0.03	箇所				2			単 16 号	
開閉台設置工 W=70kg以下 4.8×0.07 ^ 0.776	箇所				1			単 17 号	
取手取付工 W=10kg以下 4.9×0.01	箇所				2			単 18 号	
計									

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 13 号 明細書 】 場内更新・フェンス更新 土工費									
(,処:)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
床掘り 土砂 現場制約あり	m3				8.5			P 1 号	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 クラッシュ 再C-40	m2				2.0			P 2 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2				3.4			P 3 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 一般養生 24-12-25(20)高炉B WC55	m3				0.43			P 4 号	
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	m3				0.98			P 5 号	
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂 4.0km以下 DID区間無	m3				7.5			P 6 号	
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 昼間 時間制約無	m3				0.14			施 17 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2				2.0			P 3 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5.1km	m3				0.05			施 18 号	処:
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 一般養生 24-12-25(20)高炉B WC55	m3				0.08			P 4 号	
計									

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 15 号 明細書 】 材料費									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				16				
K形 押輪 φ200 ゴム輪、ボルト・ナット	組				2				管
パッキン 7.5k φ200 SBR t=3mm	枚				2				管
サドル分水栓 D I P用 φ300×20	ヶ				1				管
密着コア φ20	ヶ				1				管
H I V P φ13	m				0.30				管
H I V P φ20	m				1.0				管
H I エルボ φ20	ヶ				1				管
H I ソケット φ20	ヶ				2				管
H I 径違ソケット φ20×13	ヶ				1				管
G N付H I シモク φ20	ヶ				1				管
ポリエチレン管 1種2層 φ20	m				16				管
P E チーズ(耐震型) φ20	ヶ				1				管

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 15 号 明細書 】 (続 き) 1 式 当り									
材料費									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
P E ロングバンド (耐震型) φ20×60°	ケ				2				管
接合ユニオン GP×PE (耐震型) φ20	ケ				2				管
接合ユニオン PE×VP (耐震型) φ20	ケ				1				管
直結止水栓 ボール副栓付 φ20×13	ケ				1				管
青銅仕切弁 φ20 H=103	ケ				1				管
量水器筐 FRP φ13,20用	ケ				1				
スリース弁筐一式 H=460 2段 NHV0-20 鉄蓋15	組				1				
ハルツァット (メタル入り) φ13	個				1				管
水栓柱 φ13	個				1				管
万能水栓 φ13	個				1				管
計									

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 16 号 明細書 】									
労務費									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
管明示シート	m				16			施 20 号	
仕切弁及びスリース弁筐工 H=460 2段枠 φ250×250	箇所				1			単 19 号	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径20mm	m				16			施 21 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	口				8			施 22 号	
フランジ継手 呼び径200mm 鋳鉄管:JWWA 7.5K	口				2			施 23 号	
メカニカル継手 呼び径200mm モルタル充填工無	口				4			施 12 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径13mm	m				0.30			施 24 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	m				1.0			施 25 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径13mm	口				2			施 26 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径20mm	口				7			施 27 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径13mm 1箇所(2口)	箇所				1.5			施 28 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm 1箇所(2口)	箇所				2			施 29 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径200mm	箇所				1			施 30 号	

[illegible]

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 17 号 明細書 】									
土工費									
(,処:)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				69			P 7 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クラ型 山積0.28m3	m2				10			施 33 号	
バックホウ掘削積込 クラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				6.3			施 34 号	
床掘り 土砂 現場制約あり	m3				0.50			P 1 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 クラ型 山積0.28m3	m3				15			施 35 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.15m 粒調碎石	m2				10			施 36 号	
バックホウ掘削積込 クラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				0.52			施 34 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クラ型 山積0.28m3	m2				3.4			施 33 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm t≤50mm	m2				13			施 37 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離4km DID区間無し	m3				7.3			施 38 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離2.1km	m3				0.70			施 39 号	処:
計									

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 18 号 明細書 】									
けやき台中継ポンプ場 建築工事								1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
直接仮設工事	式				1			明 19 号	
改修（外部）工事	式				1			明 20 号	
改修（内部）工事	式				1			明 23 号	
鉄筋工事	式				1			明 26 号	
コンクリート工事	式				1			明 27 号	
型枠工事	式				1			明 30 号	
産業廃棄物処理	式				1			明 31 号	
計									

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 19 号 明細書 】									
直接仮設工事									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
墨出し 外壁改修	m2				5.1				
墨出し 内部改修	m2				4.1				
養生 外壁改修	m2				7.6				
養生 内部改修	m2				6.6				
整理清掃 外壁改修	m2				7.6				
整理清掃 内部改修	m2				6.6				
枠組本足場 手すり先行方式 W500	m2				10.5				
内部仕上足場 脚立足場	m2				5.1				
仮設間仕切り C種	m2				11.8				
養生シート メッシュシート	m2				19.5				
安全手すり	m				4.8				
計									

[illegible]

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 21 号 明細書 】 撤去									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
カッター モルタル面	m				12.8				
壁タイル撤去 小口タイル	m2				2.9				
ガラス撤去	m2				2.9				
アルミサッシ撤去	箇所				2				
建具周囲はつり	m				9.6				
シーリング撤去 建具廻り	m				9.6				
計									

[illegible]

[illegible]

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 24 号 明細書 】									
撤去									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
壁タイル撤去 100角半磁気タイル	m2				12.8				
カッター モルタル面	m				2.8				
カッター コンクリート面	m				7.4				
床タイル撤去 モザイクタイル	m2				0.4				
床コンクリート撤去 無筋 便器含む	m3				0.1				
コンクリートブロック撤去	m3				0.01				
天井ボード撤去 二重張り	m2				2.5				
軽鉄天井下地撤去	m2				2.5				
壁ボード撤去 一重張り	m2				7.2				
壁下地撤去 木縦胴縁 グラスウール含む	m2				5.3				
木製巾木撤去 H=100	m				3.8				
計									

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 25 号 明細書 】 新設									
1 式 当 り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
コンクリートブロック積み	m2				0.1			単 20 号	
砕石敷き 再生クラッシャーラン	m3				0.1				
床モルタル 金ごて	m2				0.4				
穴あきケイカル板 t=6	m2				8.8				
寒冷紗張り	m2				8.8				
グラスウール充填 厚25	m2				6.9				
木縦胴縁	m2				6.9				
木製巾木 H=100	m				3.8				
EP塗り ケイカル板面	m2				8.8				
巾木EP塗り	m2				0.4				
計									

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 26 号 明細書 】 鉄筋工事									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
異形鉄筋 D13 SD295	t				0.04				
鉄筋加工組立（改修） 躯体改修用D13以下	t				0.04				
鉄筋運搬費 4t車	t				0.04				
スクラップ H2	t				0.001				共× 現× ー×
スパイラル筋 φ6mm スパイラル径75mm 50mmピッチ	m				9.0				
あと施工アンカー D13 下向 接着長12da 着長20daナット付	本				13				
あと施工アンカー D13 下向 接着長12da 着長40da	本				6				
あと施工アンカー D13 横向 接着長12da 着長20daナット付	本				16				
あと施工アンカー D13 横向 接着長12da 着長40da	本				4				
あと施工アンカー D13 上向 接着長12da 着長20daナット付	本				13				
あと施工アンカー D13 上向 接着長12da 着長40da	本				6				
計									

[illegible]

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 28 号 明細書 】

躯体コンクリート

1 式 当り

[illegible]

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【第 29 号 明細書】

無収縮モルタル圧入

1 式 当り

[illegible]

[illegible]

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 31 号 明細書 】 産業廃棄物処理									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
積込み シーリング	m3				0.02				
積込み コンクリート（無筋）	m3				0.03				
積込み コンクリート（有筋）	m3				0.04				
積込み 壁タイル	m3				0.17				
積込み グラスカル吸音材	m3				0.13				
積込み ボード	m3				0.1				
積込み ガラス	m3				0.03				
処分費 シーリング 0.02m3	式				1				
処分費 コンクリート（無筋） 0.03m3	式				1				
処分費 コンクリート（有筋） 0.04m3	式				1				
処分費 壁タイル 0.17m3	式				1				
処分費 グラスカル吸音材 0.13m3	式				1				
処分費 ボード 0.1m3	式				1				

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 31 号 明細書 】

(続 き)

産業廃棄物処理

1 式 当り

[illegible]

[illegible]

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 33 号 明細書 】 換気設備工事									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
銅板製斜流ファン(天吊型)かご型天吊り金物共 400φ×4850m3/h×220Pa(静圧)	台				1				
有圧換気扇(天吊型)付属品共 400φ×4850m3/h×50Pa(静圧)	台				1				
パ ー 初フィルター(再生式) 処理風量4850m3/h 500×500×2枚 500×250×2枚	台				1				
据付費 設備機械工	式				1			単 22 号	
矩形ダクト 垂鉛鉄板 0.5t	m2				15				
矩形ダクト 垂鉛鉄板 0.6t	m2				8.0				
矩形ダクト 垂鉛鉄板 0.8t	m2				2.0				
ダクト塗装	m2				24				
たわみ継手 ダクト用	m				3.0				
吹出口 VHS-500×200	個				2				
吹出口 VHS-800×350	個				1				
風量調節ダンパー VD-550×400	個				1				
風量調節ダンパー VD-400×350	個				1				

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 33 号 明細書 】 (続 き) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
風量調節ダンパー VD-400×300	個				1				
風量測定口	個				6				
室内サーモスタット T5 (材工)	個				1				
フィルターボックス類 亜鉛鉄板 0.8t	m2				4				
ボックス類塗装	m2				4				
総合調整費 ダクト工	式				1			単 23 号	
足場 単管棚足場 H=3.6m 期間2か月	m2				13				
計									

[illegible]

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 35 号 明細書 】

けやき台中継ポンプ場 建築電気工事

1 式 当り

[illegible]

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 36 号 明細書 】									
ポンプ棟 電灯コンセント設備工事									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
電線 EM-IE 1.6mm (管内)	m				214				
電線 EM-IE 2.0mm (管内)	m				155				
電線管 HIVE16 (露出)	m				100				
電線管 HIVE22 (露出)	m				8				
樹脂製露出スイッチボックス 1個用	個				7				
樹脂製丸型露出ボックス 16-1方出	個				2				
樹脂製丸型露出ボックス 16-2方出	個				5				
樹脂製丸型露出ボックス 16-3方出	個				8				
樹脂製丸型露出ボックス 16-4方出	個				2				
スイッチ 1P15A×1	個				1				
スイッチ 1P15A×2	個				2				
コンセント 2P15A×2	個				4				
照明器具 LSS1-2-30	個				1				

[illegible]

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 37 号 明細書 】									
ポンプ棟 動力設備工事									
1 面 当 り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
電線 EM-CE3.5sq-4c (管内)	m				20				
電線 EM-CEE1.25sq-2c (管内)	m				15				
電線管 HIVE16 (露出)	m				15				
電線管 HIVE22 (露出)	m				20				
樹脂製露出スイッチボックス 1個用	個				1				
樹脂製丸型露出ボックス 22-2方出	個				2				
電動機接続材 F2-24	箇所				2				
電動機結線費	箇所				2			単 28 号	
電灯動力盤	面				1			単 29 号	
計									

[illegible]

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 39 号 明細書 】									
配水池 電灯コンセント設備工事									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
電線 EM-IE 1.6mm (管内)	m				55				
電線 EM-IE 2.0mm (管内)	m				33				
電線管 HIVE16 (露出)	m				18				
電線管 HIVE22 (露出)	m				7				
樹脂製露出スイッチボックス 1個用	個				4				
樹脂製丸型露出ボックス 16-1方出	個				7				
樹脂製丸型露出ボックス 16-3方出	個				1				
樹脂製丸型露出ボックス 16-4方出	個				2				
スイッチ 1P15A×1	個				2				
コンセント 2P15A×2	個				2				
防水コンセント 2P15A×1	個				1				
照明器具 LSS9-4-48	個				4				
照明器具 LEDホーフライト 60形電球1灯器具相当	個				2			単 26 号	

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 39 号 明細書 】

(続 き)

配水池 電灯コンセント設備工事

1 式 当り

[illegible]

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 40 号 明細書 】									
けやき台中継ポンプ場 機械設備工事									
(,処:)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
機器費 更新工事	式				1			明 41 号	共× 現×
配管・弁類 材料費 +補助材料費 更新工事	式				1			明 42 号	
配管・弁類 材料費 +補助材料費 撤去工事	式				1			明 43 号	
労務費 更新工事	式				1			明 44 号	
労務費 撤去工事	式				1			明 45 号	
複合工 更新工事	式				1			明 46 号	
複合工 撤去工事	式				1			明 47 号	処:
輸送費	式				1			明 48 号	
計									

[illegible]

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 42 号 明細書 】 配管・弁類 材料費 +補助材料費 更新工事									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
逆止弁 125A FCD 7.5KF スイング式	基				2			定:1	管
ストレーナ 150A FCD 7.5KF	基				1			定:1	管
ステンレス鋼管 15A SUS304TPD	m				1.8			定:1	管
ステンレス鋼管 20A SUS316TP-A sch10s	m				0.20			定:1	管
フランジ接合材 150A 7.5K	組				1			定:1	管
フランジ接合材 125A 10K	組				4			定:1	管
ボールタップ弁 15A	個				2			定:1	管
エルボ (SUS) 15A×90°	個				2			定:1	管
異径ソケット (SUS) 15A×20A	個				1			定:1	管
異種管継手 (SUS) 20A	個				1			定:1	管
補助材料費	%							参:1	
計									

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 43 号 明細書 】

配管・弁類 材料費 +補助材料費 撤去工事

1 式 当り

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 48 号 明細書 】 輸送費									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
送水ポンプ輸送費 0.59t/台×2台	式				1				
水中汚水ポンプ輸送費 0.02t/台×1台	式				1				
水位調整弁輸送費 0.19t/台×1台	式				1				
吐出弁輸送費 0.13t/台×2台	式				1				
逆止弁輸送費 0.06t/台×2台	式				1				
計									

[illegible]

[illegible]

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【第 51 号 明細書】

労務費 撤去

1 式 当り

[illegible]

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【第 52 号 明細書】

けやき台中継ポンプ場 電気設備工

1 式 当り

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 53 号 明細書 】 機器費									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
引込開閉器盤									
けやき台中継ポンプ場	面				1				
ポンプ盤（１）									
けやき台中継ポンプ場	面				1				
ポンプ盤（２）									
けやき台中継ポンプ場	面				1				
計装盤									
けやき台中継ポンプ場	面				1				
けやき台中継ポンプ場入出力装置盤									
けやき台中継ポンプ場	組				1				
テレメータ盤機能増設									
けやき台中継ポンプ場	式				1				
流入流量計									
けやき台中継ポンプ場	組				1				
送水ポンプ井水位計（投込式）									
けやき台中継ポンプ場	組				1				
送水ポンプ井水位計（電波式）									
けやき台中継ポンプ場	組				1				
送水ポンプ現場操作盤									
けやき台中継ポンプ場	面				1				
可搬式発電機用接続箱									
けやき台中継ポンプ場	面				1				
映像制御盤									
けやき台中継ポンプ場	面				1				
ＩＴＶカメラ									
けやき台中継ポンプ場	基				2				

[illegible]

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 54 号 明細書 】 直接工事費									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
低圧ケーブル	式				1			明 55 号	
制御ケーブル	式				1			明 56 号	
その他電線	式				1			明 57 号	
端末処理材	式				1			明 58 号	
電線管類	式				1			明 59 号	
アルミケーブルラック W 300	m				11				
アルミケーブルダクト 300×300	m				6.3				
その他器具	式				1			明 60 号	
複合工費	式				1			明 61 号	
一般労務費	式				1			明 62 号	
技術労務費	式				1			明 63 号	
輸送費	t				1.8				
計									

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 55 号 明細書 】 低圧ケーブル									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
低圧ケーブル 600V EM-CET 200sq	m				2.8				
低圧ケーブル 600V EM-CE 60sq-3C	m				30				
低圧ケーブル 600V EM-CE 22sq-3C	m				105				
低圧ケーブル 600V EM-CE 14sq-3C	m				33				
低圧ケーブル 600V EM-CE 5.5sq-3C	m				22				
低圧ケーブル 600V EM-CE 3.5sq-3C	m				22				
低圧ケーブル 600V EM-CE 3.5sq-2C	m				4.5				
低圧ケーブル 600V EM-CE 2sq-3C	m				111				
低圧ケーブル 600V EM-CE 2sq-2C	m				141				
計									

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 56 号 明細書 】									
制御ケーブル									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
UTPケーブル CAT.5e-4P	m				24				
制御ケーブル EM-CEE 2sq-7C	m				53				
制御ケーブル EM-CEE 2sq-3C	m				25				
制御ケーブル EM-CEE 2sq-2C	m				135				
制御ケーブル EM-CEE 1.25sq-20C	m				63				
制御ケーブル EM-CEE 1.25sq-15C	m				29				
制御ケーブル EM-CEE 1.25sq-10C	m				28				
制御ケーブル EM-CEE-S 1.25sq-4 c	m				4.6				
制御ケーブル EM-CEE-S 1.25sq-2 c	m				6.4				
UTPケーブル CAT.5e-4P	m				80				
制御ケーブル EM-KPEV-S 1.25sq-1P	m				19				
制御ケーブル EM-CEE-S 2sq-2 c	m				23				
制御ケーブル EM-CEE 1.25sq-8C	m				6.4				

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 56 号 明細書 】										
(続 き)										
1 式 当り										
名 称 ・ 規 格		単位				当 初			明細単価番号	基 準
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
制御ケーブル EM-CEE-S 1.25sq-6 c		m				24				
制御ケーブル EM-CEE-S 1.25sq-2 c		m				46				
同軸ケーブル 5C-2V		m				6.6				
制御ケーブル EM-CPEE 0.9mm-3p		m				28				
制御ケーブル EM-CPEE 0.9mm-2p		m				297				
制御ケーブル EM-CPEE 0.9mm-1p		m				50				
計										

[illegible]

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 58 号 明細書 】

末端处理材

1 式 当り

[illegible]

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 59 号 明細書 】									
電線管類									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
HIVE 70mm	m				9.1				
HIVE 36mm	m				18				
HIVE 28mm	m				22				
HIVE 22mm	m				124				
CP 92mm (露出)	m				1.4				
CP 54mm (露出)	m				7.7				
CP 36mm (露出)	m				32				
CP 28mm (露出)	m				33				
CP 22mm (露出)	m				35				
CP 16mm (露出)	m				11				
プルボックス (SUS-WP) 400×400×200	個				1				
プルボックス (SUS-WP) 300×300×200	個				2				
プルボックス (SUS-WP) 200×200×200	個				1				

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 59 号 明細書 】

(続 き)

電線管類

1 式 当り

[illegible]

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 60 号 明細書 】

その他器具

1 式 当り

[illegible]

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 61 号 明細書 】 複合工費									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
銅材加工取付 150×150×150	kg				14				
無筋コンクリート 18N/mm ²	m ³				0.70				
モルタル仕上げ 20mm	m ²				0.32				
金ゴテ仕上げ	m ²				3.4				
型枠	m ²				1.9				
コア抜きφ150 壁150φ	箇所				1				
コア抜きφ50 壁50φ	箇所				2				
目荒らし 壁50φ	m ²				0.16				
計									

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【第 62 号 明細書】

一般勞務費

1 式 当り

[illegible]

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【第 63 号 明細書】

技術勞務費

1 式 当り

[illegible]

[illegible]

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 65 号 明細書 】									
機器費									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
引込開閉器盤									
けやき台配水池	面				1				
けやき台配水池制御盤									
けやき台配水池	面				1				
可搬式発電機用接続箱									
けやき台配水池	面				1				
配水流量計									
けやき台配水池	組				1				
配水池水位計（投込式）									
けやき台配水池	組				1				
配水池水位計（電波式）									
けやき台配水池	組				1				
けやき台配水池テレメータ盤機能増設									
けやき台配水池	式				1				
映像制御盤									
けやき台配水池	面				1				
I T Vカメラ									
けやき台配水池	基				2				
赤外線センサー									
けやき台配水池	組				4				
計									

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 66 号 明細書 】 直接工事費									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
低圧ケーブル	式				1			明 67 号	
制御ケーブル	式				1			明 68 号	
その他電線	式				1			明 69 号	
電線管類	式				1			明 70 号	
その他器具	式				1			明 71 号	
複合工費	式				1			明 72 号	
一般労務費	式				1			明 73 号	
技術労務費	式				1			明 74 号	
輸送費	t				0.76				
計									

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 67 号 明細書 】 低圧ケーブル									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
低圧ケーブル 600V EM-CE 5.5sq-3C	m				10				
低圧ケーブル 600V EM-CE 3.5sq-3C	m				16				
低圧ケーブル 600V EM-CE 3.5sq-2C	m				18				
低圧ケーブル 600V EM-CE 2sq-3C	m				5.3				
低圧ケーブル 600V EM-CE 2sq-2C	m				84				
計									

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 68 号 明細書 】 制御ケーブル									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
制御ケーブル EM-CEE 2sq-7C	m				33				
制御ケーブル EM-CEE 1.25sq-15C	m				11				
UTPケーブル CAT.5e-4P	m				126				
制御ケーブル EM-KPEV-S 1.25sq-1P	m				20				
制御ケーブル EM-CEE-S 2sq-2 c	m				47				
制御ケーブル EM-CEE-S 1.25sq-6 c	m				11				
同軸ケーブル 5C-2V	m				22				
制御ケーブル EM-CPEE 0.9mm-3p	m				96				
制御ケーブル EM-CPEE 0.9mm-2p	m				414				
制御ケーブル EM-CPEE 0.9mm-1p	m				14				
計									

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【第 69 号 明細書】

その他電線

1 式 当り

[illegible]

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 70 号 明細書 】									
電線管類									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
HIVE 54mm	m				8.3				
HIVE 28mm	m				37				
HIVE 22mm	m				30				
FEP 30mm	m				66				
CP 36mm (露出)	m				107				
CP 28mm (露出)	m				63				
CP 22mm (露出)	m				62				
CP 16mm (露出)	m				5.7				
異種管接続材 H型 FEP 50φ用	個				2				
異種管接続材 H型 FEP 30φ用	個				1				
プルボックス (SUS-WP) 500×500×300	個				3				
プルボックス (SUS-WP) 300×300×200	個				2				
プルボックス (SUS-WP) 200×200×150	個				1				

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 70 号 明細書 】

(続 き)

電線管類

1 式 当り

[illegible]

[illegible]

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 72 号 明細書 】 複合工費									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
銅材加工取付 150×150×150	kg				14				
無筋コンクリート 18N/mm ²	m ³				0.37				
モルタル仕上げ 20mm	m ²				0.32				
金ゴテ仕上げ	m ²				1.7				
型枠	m ²				1.6				
コア抜きφ75 壁75φ	箇所				1				
コア抜きφ50 壁50φ	箇所				5				
目荒らし 壁50φ	m ²				0.16				
計									

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 73 号 明細書 】

一般勞務費

1 式 当り

[illegible]

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 74 号 明細書 】

技術勞務費

1 式 当り

[illegible]

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 75 号 明細書 】

宮浦中継ポンプ場 電気設備工

1 式 当り

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 77 号 明細書 】 直接工事費									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
低圧ケーブル	式				1			明 78 号	
制御ケーブル	式				1			明 79 号	
その他電線	式				1			明 80 号	
電線管類	式				1			明 81 号	
一般労務費	式				1			明 82 号	
技術労務費	式				1			明 83 号	
輸送費	t				0.47				
計									

[illegible]

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 79 号 明細書 】									
制御ケーブル									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
制御ケーブル EM-CEE 1.25sq-20C	m				6.9				
制御ケーブル EM-CEE 1.25sq-15C	m				13				
UTPケーブル CAT.5e-4P	m				63				
制御ケーブル EM-CEE 1.25sq-2C	m				6.9				
制御ケーブル EM-CPEE 0.9mm-10p	m				37				
制御ケーブル EM-CPEE 0.9mm-3p	m				27				
制御ケーブル EM-CPEE 0.9mm-2p	m				67				
制御ケーブル EM-CPEE 0.9mm-1p	m				36				
計									

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 81 号 明細書 】

電線管類

1 式 当り

[illegible]

[illegible]

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 83 号 明細書 】

技術勞務費

1 式 当り

[illegible]

[illegible]

[illegible]

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 86 号 明細書 】 直接工事費									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
低圧ケーブル	式				1			明 87 号	
制御ケーブル	式				1			明 88 号	
その他電線	式				1			明 89 号	
電線管類	式				1			明 90 号	
一般労務費	式				1			明 91 号	
技術労務費	式				1			明 92 号	
計									

[illegible]

[illegible]

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【第 89 号 明細書】

その他電線

1 式 当り

[illegible]

[illegible]

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 91 号 明細書 】

一般勞務費

1 式 当り

[illegible]

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【第 92 号 明細書】

技術勞務費

1 式 当り

[illegible]

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【第 93 号 明細書】

基山浄水場 電気設備工

1 式 当り

[illegible]

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 94 号 明細書 】										
機器費 I T V監視、カメラ、センサー										1 式 当り
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準	
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額			
I T Vカメラ（旋回）									共× 現×	
基山浄水場	基				3					
I T Vカメラ（固定）									共× 現×	
基山浄水場	基				1					
赤外線センサー									共× 現×	
基山浄水場	組				20					
計										

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 95 号 明細書 】 直接工事費									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
低圧ケーブル	式				1			明 96 号	
制御ケーブル	式				1			明 97 号	
端末処理材	式				1			明 98 号	
電線管類	式				1			明 99 号	
防区画処理	式				1			明 100 号	
複合工費	式				1			明 101 号	
一般労務費	式				1			明 102 号	
技術労務費	式				1			明 103 号	
輸送費	t				0.38				
計									

[illegible]

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 97 号 明細書 】									
制御ケーブル									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
UTPケーブル CAT.5e-4P	m				446				
同軸ケーブル 5C-2V	m				390				
制御ケーブル EM-CPEV-S 0.9mm-10p	m				22				
制御ケーブル EM-CPEE 0.9mm-30p	m				83				
制御ケーブル EM-CPEE 0.9mm-20p	m				154				
制御ケーブル EM-CPEE 0.9mm-15p	m				177				
制御ケーブル EM-CPEE 0.9mm-10p	m				234				
制御ケーブル EM-CPEE 0.9mm-5p	m				25				
制御ケーブル EM-CPEE 0.9mm-3p	m				63				
制御ケーブル EM-CPEE 0.9mm-2p	m				116				
制御ケーブル EM-CPEE 0.9mm-1p	m				963				
計									

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 98 号 明細書 】

末端处理材

1 式 当り

[illegible]

[illegible]

[illegible]

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【第 101 号 明細書】

複合工費

1 式 当り

[illegible]

[illegible]

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 103 号 明細書 】

技術勞務費

1 式 当り

[illegible]

[illegible]

[illegible]

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 106 号 明細書 】

直接工事費 中央監視

1 式 当り

[illegible]

[illegible]

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 108 号 明細書 】

技術勞務費

1 式 当り

[illegible]

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 109 号 明細書 】

アスベスト分析

1 式 当り

[illegible]

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 1 号 単価表 】						
既設鋳鉄管撤去工(人力) 呼び径200mm 10 m 当り (設置工の0.27倍 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 2 号 単価表 】 铸铁管吊込み据付(人力) 呼び径150mm (設置工の0.27倍 ,) 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 3 号 単価表 】							1 口 当り
フランジ継手 呼び径200mm							
(鋳鉄管:JWWA 7.5K ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
配管工		人			定:1		
普通作業員		人			定:1		
諸雑費							
労務費の%		%			参:1		
計							
単位当たり							

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 4 号 単価表 】							1 口 当り
フランジ継手 呼び径150mm							
(鋳鉄管:JWWA 7.5K ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
配管工		人			定:1		
普通作業員		人			定:1		
諸雑費							
労務費の%		%			参:1		
計							
単位当たり							

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 5 号 単価表 】						
架台据付工 W=10kg以下						
(4.9×0.01 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 6 号 単価表 】						
既設鋳鉄管撤去工(人力) 呼び径100mm 10 m 当り (設置工の0.27倍 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 7 号 単価表 】						
フランジ継手 呼び径125mm (鑄鉄管:JWWA 7.5K ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 8 号 単価表 】						
フランジ継手 呼び径100mm (鋳鉄管:JWWA 7.5K ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 9 号 単価表 】						
既設フェンス撤去 (一般部取付×0.6 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
フェンス取付 (一般部) 格子フェンス PW-R1000	1	m			単 10 号	労務補正(0.6)
計						
単位当たり						

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 10 号 単価表 】						
フェンス取付（一般部） 格子フェンス PW-R1000 1 m 当り						
(,労務補正(0.6))						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				労務補正(0.6)
計						
単位当たり						

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 11 号 単価表 】						
既設門扉撤去 (門扉取付×0.6 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
フェンス取付（門扉部） PW-R1000×2000（両開き門扉）	1	組			単 12 号	労務補正(0.6)
計						
単位当たり						

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 12 号 単価表 】						
フェンス取付（門扉部） PW-R1000×2000（両開き門扉）						
(,労務補正(0.6))						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				労務補正(0.6)
計						
単位当たり						

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 13 号 単価表 】						
フェンス取付（一般部） 格子フェンス PW-R1000						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 14 号 単価表 】						
フェンス取付（取外し部） PW-R1000（取外し式）						1 組 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 15 号 単価表 】 フェンス取付（門扉部） PW-R1000×2000（両開き門扉） 1 組 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 16 号 単価表 】 かぶせ式人孔蓋設置工 W=30kg以下 (4.9×0.03 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 17 号 単価表 】						
開閉台設置工 W=70kg以下 ($4.8 \times 0.07^{0.776}$,)				1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 18 号 単価表 】						
取手取付工 W=10kg以下						
(4.9×0.01 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 19 号 単価表 】						
仕切弁及びスリース弁筐工 H=460 2段枠 φ250×250						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 20 号 単価表 】						
コンクリートブロック積み						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通コンクリート 空洞ブロックC種、厚100mm	13	個			定:1	
セメント	13.1	kg			定:1	
砂 コンクリート骨材用	0.03	m3			定:1	
鉄筋 D10 SD295	3.7	kg			定:1	
建築ブロック工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
雑材料		%			参:1	
計						
単位当たり						

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 21 号 単価表 】						
床無筋コンクリート 人力打設 Fc24 S18						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人			定:1	
諸雑費		%			参:1	
計						
単位当たり						

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 22 号 単価表 】 据付費 設備機械工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
設備機械工						
計	2.975	人			定:1	
単位当たり						

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 23 号 単価表 】						
総合調整費 ダクト工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダクト工		人				
計						
単位当たり						

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 24 号 単価表 】						
撤去工事 設備機械工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
設備機械工		人				
計						
単位当たり						

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 25 号 単価表 】						
撤去工事 配管工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
計						
単位当たり						

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 26 号 単価表 】						
照明器具 LED ^o -ライト 60形電球1灯器具相当						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
照明器具 LED ^o -ライト 60形電球1灯器具相当	1	台			定:1	
雑材料 (材料費) × 5%		%			参:1	
電工		人			定:2	
その他 (労務費) × 25%		%			参:2	
計						
単位当たり						

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 27 号 単価表 】							1 式 当り
撤去工事							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
電工		人					
計							
単位当たり							

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 28 号 単価表 】 電動機結線費						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電工		人			定:1	
その他		%			参:1	
計						
単位当たり						

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 29 号 単価表 】 電灯動力盤						
1 面 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電灯動力盤	1	面			定:1	
雑材料		%			参:1	
電工		人			定:2	
その他		%			参:2	
計						
単位当たり						

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 30 号 単価表 】							1 式 当り
撤去工事							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
電工		人					
計							
単位当たり							

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 1 号 施工単価表 】						
铸铁管フランジ継手取外し 呼び径200mm (铸铁管:JWWA 7.5K ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径200mm		[B] = 1	規格区分 铸铁管:JWWA 7.5K			

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 2 号 施工単価表 】						
铸铁管フランジ継手取外し 呼び径150mm (铸铁管:JWWA 7.5K ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径150mm		[B] = 1	規格区分 铸铁管:JWWA 7.5K			

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 3 号 施工単価表 】						
鑄鉄管 K 形(メカニカル)継手取外し 呼び径200mm						1 □ 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 管種区分 K形 [B] = 0.000 % 割増率		[A] = 4 呼び径区分 200mm				

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 4 号 施工単価表 】						
鑄鉄管K形(メカニカル)継手取外し 呼び径150mm						1 □ 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
		人			定:1	
普通作業員						
		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件]						
[C] = 1 管種区分 K形		[A] = 3 呼び径区分 150mm				
[B] = 0.000 % 割増率						

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 5 号 施工単価表 】						
鋼管吊込み据付(人力) 呼び径200mm					10 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径200mm		[B] =	1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0		

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 6 号 施工単価表 】						
鋼管吊込み据付(人力) 呼び径150mm				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径150mm		[B] =	1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0		

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 7 号 施工単価表 】						
10 m 当り 鋳鉄管吊込み据付(人力) 呼び径200mm						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 呼び径区分 200mm		[B] =	1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0		

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 8 号 施工単価表 】						
1 基 当り 鑄鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径200mm (クレーン付トラック使用 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4~4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [G] = 1 作業区分 設置 [B] = 1 形状区分 縦型 [E] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数		[A] = 4 呼び径区分 呼び径200mm [C] = 2 クレーン使用区分 クレーン付トラック使用 [D] = 1.000				

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 9 号 施工単価表 】						
鑄鉄製仕切弁撤去(機械力)(縦型) 呼び径200mm (クレーン付トラック使用 ,)						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4~4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [G] = 2 作業区分 撤去 [B] = 1 形状区分 縦型 [E] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数		[A] = 4 呼び径区分 呼び径200mm [C] = 2 クレーン使用区分 クレーン付トラック使用 [D] = 1.000				

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 10 号 施工単価表 】						
1 基 当り 鑄鉄製仕切弁撤去(機械力)(縦型) 呼び径150mm (クレーン付トラック使用 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4~4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [G] = 2 作業区分 撤去 [B] = 1 形状区分 縦型 [E] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数		[A] = 3 呼び径区分 呼び径150mm [C] = 2 クレーン使用区分 クレーン付トラック使用 [D] = 1.000				

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 11 号 施工単価表 】						
1 基 当り 鑄鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm (クレーン付トラック使用 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4~4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [G] = 1 作業区分 設置 [B] = 1 形状区分 縦型 [E] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数		[A] = 3 呼び径区分 呼び径150mm [C] = 2 クレーン使用区分 クレーン付トラック使用 [D] = 1.000				

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 12 号 施工単価表 】						
メカニカル継手 呼び径200mm (モルタル充填工無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 継手労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 呼び径区分 200mm [C] = 0.000 % 割増率		[B] = 1 [D] = 1.000	モルタル充填工(700mm以上有効) モルタル充填工無 歩掛補正係数:必要時以外1.0			

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 13 号 施工単価表 】						
铸铁管フランジ継手取外し 呼び径100mm (铸铁管:JWWA 7.5K ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径100mm		[B] = 1	規格区分 铸铁管:JWWA 7.5K			

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 14 号 施工単価表 】						
鋼管吊込み据付(人力) 呼び径125mm					10 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 呼び径区分 呼び径125mm		[B] =	1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0		

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 15 号 施工単価表 】						
1 基 当り 鑄鉄製仕切弁撤去(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 (クレーン付トラック使用 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4~4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [G] = 2 作業区分 撤去 [B] = 1 形状区分 縦型 [E] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数		[A] = 1 呼び径区分 呼び径100mm以下 [C] = 2 クレーン使用区分 クレーン付トラック使用 [D] = 1.000				

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 16 号 施工単価表 】						
鑄鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 (クレーン付トラック使用 ,)						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4~4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [G] = 1 作業区分 設置 [B] = 1 形状区分 縦型 [E] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数		[A] = 1 呼び径区分 呼び径100mm以下 [C] = 2 クレーン使用区分 クレーン付トラック使用 [D] = 1.000		歩掛補正係数:必要時以外1.0		

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 17 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 (昼間 時間制約無 ,)						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 人力施工 時間的制約なし	1	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 構造物区分 無筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			[B] = 2 工法区分 人力施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 18 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5.1km 1 m3 当り						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離5.1km DID区間無し	1	m3			施 19 号	
産廃受入料金 (株)篠原建設 処分場 C0塊無筋	1	m3				処: 処
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1.000 m3 運搬費数量 [a] = 1 運搬機種・規格 ダンプトラック2t積級 [c] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [e] = 1 バックホウ規格 クロー型 山積0.08m3			[B] = 1.000 m3 [b] = 5.100 km [d] = 1 タイヤ損耗費 良好 [f] = 1 処理対象区分	処分費数量 片道運搬距離 As塊・Co塊(無筋)		

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 19 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離5.1km (DID区間無し ,)				10 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗状態 良好		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 運搬機種・規格 ダンプトラック2t積級 [C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [D] = 1 バックホウ規格 クロー型 山積0.08m3		[B] = [a] = [E] =	5.100 km 片道運搬距離 1 タイヤ損耗費 良好 2 処理対象区分	As塊・Co塊(無筋)		

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 20 号 施工単価表 】 管明示シート						
名 称 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価
普通作業員					人	
計						
単位当たり						

100 m 当り

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 21 号 施工単価表 】						
ホリフレ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径20mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm		[B] = 1	融着接合区分	融着接合(EF接合)を行う		

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 22 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm					1 口 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費		%			参:1	
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm						

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 23 号 施工単価表 】						
フランジ継手 呼び径200mm (鋳鉄管:JWWA 7.5K ,)				1 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ボルト・ナット M16×80 (φ200 7.5Kフランジ用) SUS304	8	本				管
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径200mm		[B] = 1	規格区分 鋳鉄管:JWWA 7.5K			

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 24 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管据付工 呼び径13mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工 [B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0		[A] = 1 呼び径区分 呼び径13mm				

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 25 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工 [B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0		[A] = 3	呼び径区分 呼び径20mm			

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 26 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径13mm						
2 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径13mm		[B] =	1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0		

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 27 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm						
2 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径20mm		[B] =	1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0		

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 28 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径13mm (1箇所(2口) ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径13mm		[y1] = 1	算出単位	1箇所(2口)当り		

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 29 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm (1箇所(2口) ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm		[y1] = 1	算出単位	1箇所(2口)当り		

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 30 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径200mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 管種・呼び径区分 鋳鉄管 呼び径200mm		[B] = 2 分岐呼び径 20mm				

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 31 号 施工単価表 】						
コア取付け工 呼び径20mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費		%			参:1	
労務費の%						
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 呼び径区分 20mm						

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 32 号 施工単価表 】						
量水器取付け(ねじ込み接合) 筐のみ取付 呼び径13mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費		%			参:1	
労務費の%						
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径区分 13mm [C] = 2 取付区分 筐のみ取付		[B] = 1	特殊作業員計上区分 計上しない			

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 33 号 施工単価表 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 (バックホウ クロー 山積0.28m3,)				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 舗装厚 舗装厚0cm超え10cm以下 [D] = 0.000 人 一般世話役 [F] = 0.000 時間 バックホウ運転時間		[B] = 1 [E] = 0.000 人 [X] = 3	バックホウ規格 クロー型 山積0.28m3(平積0.2) 普通作業員 バックホウ規格区分 排対型:2次基準			

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 34 号 施工単価表 】						
バックホウ掘削積込 クラ型 山積0.28m3(平積0.2)				100 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 クラ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 バックホウ規格 クラ型 山積0.28m3(平積0.2)		[X] = 3	バックホウ規格区分 排対型:2次基準			

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 35 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 (ｸｰﾗ型 山積0.28m3 ,)				100	m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
埋戻し+締固め		人				
バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
砂 コンクリート骨材用	105	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 埋戻+締固め [A] = 105.000 m3 埋戻材数量 [X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準		[DS] = 1 [B] = 1	埋戻土区分 コンクリート用骨材 砂 バックホウ規格 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)			

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 36 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.15m (粒調碎石 ,)				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
粒調碎石 舗装用 40mm以下	19.05	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤 [y1] = 3 路盤材区分 粒調碎石		[A] =	0.150 m	仕上り厚		

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 37 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm (t≤50mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
再生 A s 合材 分級型 密粒度 13mm	10.058	t				
アスファルト乳剤 PK3-4(プライム・タックコート用)	0.126	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハント"ガイ"式0.5～0.6t		日			定:1	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日			定:1	
諸雑費 労務、損料、運転経費の%		%			参:1	
計						

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 37 号 施工単価表 】 (続 き)						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm (t≤50mm ,)				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						
[条件]						
[B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm		[A] = 40.000 mm	舗装厚			
[C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩		[D] = 1 瀝青材散布区分 瀝青材散布 有				
[E] = 3 瀝青材区分 プライムコート(PK3-4)		[y1] = 14 アスファルト材料 再生As合材(分級型)(密)13mm				
[AS] = 2 アスファルト混合物の夜間割増の有無 夜間割増なし		[G] = 0.000 t/m3	締固め後密度			
[H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無						

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 38 号 施工単価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離4km (DID区間無し ,)				10 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗状態 良好		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 運搬機種・規格 ダンプトラック2t積級 [C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [D] = 3 バックホウ規格 クラ型 山積0.28m3		[B] = [a] = [E] =	4.000 km 片道運搬距離 1 タイヤ損耗費 良好 1 処理対象区分 土砂			

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 39 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離2.1km 1 m3 当り						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.1km DID区間無し	1	m3			施 40 号	
産廃受入料金 大林道路(株) 北部アスファルト混合所 AS塊	1	m3				処: 処
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1.000 m3 運搬費数量 [a] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級 [c] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [e] = 3 バックホウ規格 クロー型 山積0.28m3			[B] = 1.000 m3 [b] = 2.100 km [d] = 1 タイヤ損耗費 良好 [f] = 1 処理対象区分	処分費数量 片道運搬距離 As塊・Co塊(無筋)		

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 40 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.1km (DID区間無し ,)				10 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4t積級 タイヤ損耗状態 良好		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級 [C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [D] = 3 バックホウ規格 クロー型 山積0.28m3		[B] = 2.100 km [a] = 1 片道運搬距離 [E] = 2 片道運搬距離 [E] = 2 片道運搬距離				

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 41 号 施工単価表 】						
コンクリート塊(鉄筋)処理 片道運搬距離5.1km						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート塊(鉄筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.1km DID区間無し	1	m3			施 42 号	
産廃受入料金 (株)篠原建設 処分場 C0塊無筋	1	m3				処: 処
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1.000 m3 運搬費数量 [a] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級 [c] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [e] = 3 バックホウ規格 クロー型 山積0.28m3			[B] = 1.000 m3 [b] = 5.100 km [d] = 1 タイヤ損耗費 良好 [f] = 2 処理対象区分 Co塊(鉄筋)	処分費数量 片道運搬距離		

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 42 号 施工単価表 】						
コンクリート塊(鉄筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.1km (DID区間無し ,)				10	m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4t積級 タイヤ損耗状態 良好		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級 [C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [D] = 3 バックホウ規格 クロー型 山積0.28m3		[B] = 5.100 km [a] = 1 片道運搬距離 [E] = 3 片道運搬距離 [E] = 3 片道運搬距離				

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

[illegible]

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 (クラッシャー 再C-40 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ賃料（長期） クローラ型 山0.8(平0.6)(排1・2・3・低・超低・2011・2014)									
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手（特殊）									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
クラッシャーラン リサイクル材 再C-40									
軽油 パトロール給油(2～4k l 車)									

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

[illegible]

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
型枠工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物				

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 一般養生									
(24-12-25(20)高炉B WC55,									)
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
生コン(普通ポルトランドセメント) 18-8-40									
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設						
[N1] = 16 コンクリート規格 無筋 24-12-25(20) 高炉B WC55			[N2] = 2 生コン小型車割増の有無 生コン小型車割増なし						
[N3] = 2 コンクリート夜間割増の有無 夜間割増なし			[N4] = 6 コンクリート打設量 夜間割増なし						
[J5] = 2 養生工の種類 一般養生			[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し						
[JB] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用									

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 5 号 施工パッケージ 】								1 m3 当り
埋戻し 現場制約あり								
(土砂 締固め有り ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
タンパ (ランマ)賃料(長期) 質量60～80kg								
【労務】								
普通作業員								
特殊作業員								
【材料】								
レギュラーガソリン スタンド								
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 6 施工方法 現場制約あり			[J2] = 1 土質 土砂					
[J3] = 1 締固めの有無 締固め有り			[J4] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用					

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 6 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂									
(4.0km以下 DID区間無 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級									
【労務】									
運転手 (一般)									
【材料】									
軽油 パトロール給油(2～4kl車)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 3 土砂等発生現場 現場制約あり [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JH] = 7 運搬距離 4.0km以下			[J2] = 7 積込機種・規格 人力 [J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無						

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】								1 m 当り
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード 径φ56cm								
その他(機械)								
【労務】								
特殊作業員								
土木一般世話役								
普通作業員								
その他(労務)								
【材料】								
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 ブレード 径22インチ(55cm・56cm)								
レギュラーガソリン スタンド								
その他(材料)								

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】 (続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 8 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 一般養生									
(24-12-25(20)普通 WC55 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
生コン 鉄筋コンクリート 24-12-25(20) (高炉B) W/C=55%以下									
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設						
[N1] = 20 コンクリート規格 鉄筋 24-12-25(20) 普通 WC55			[N2] = 2 生コン小型車割増の有無 生コン小型車割増なし						
[N3] = 2 コンクリート夜間割増の有無 夜間割増なし			[N4] = 6 コンクリート打設量 夜間割増なし						
[J5] = 2 養生工の種類 一般養生			[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し						
[JB] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用									

基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事

【 第 9 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 小型構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
型枠工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物				