

質問回答書

(令和5年11月16日回答)

件名	基山町けやき台中継ポンプ場及び配水池設備更新工事
公告日	令和5年10月25日
入札締切日	令和5年11月20日

【入札に関する質問】

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	設計図(電気) : E-22 ~E-29	センサー・ITV工事で、工事設計書にパトライト及びキーリモコン(BOX共)の数量が無いのですが、流用でしょうか？ (図面は取替です)	パトライトは更新対象で、設計書への計上が必要となります。キーリモコン(BOX共)は、映像制御盤の付属器具として設計書に計上済みです。パトライトの追加数量については落札後、設計変更の対象とします。
2	設計図(電気) : E-30, 32, 33	センサー・ITV工事で、工事設計書にネットワークカメラ機器収納箱及びパトライトの数量無し、流用でしょうか？(図面は取替です)	パトライトは更新対象で、設計書への計上が必要となります。ネットワークカメラ機器収納箱はITVカメラ用の部品として設計書に計上済みです。パトライトの追加数量については落札後、設計変更の対象とします。
3	設計図(電気) : E-35	センサー・ITV工事で、工事設計書にNo.2カメラ取付架台の数量なし、流用でしょうか？ (図面は取替です)	No.2カメラの取付架台は、更新対象で、カメラの標準部材(付属品)として設計書に計上済みです。
4	設計図(土木) : 3/9 設計書 : 6 ページ	機械工事で、工事設計書のP6に更新仕切弁φ200(2台)とありますが、ソフト仕切弁で良いでしょうか？	φ200更新仕切弁の仕様は以下のとおりです。 内外面粉体塗装、7.5K、キャップ式、丸ハンドル付、メタルシート、面間伸縮量 : +5 mm・-18 mm 以上です。