

令和 6 年度		工 事 設 計 書						佐賀東部水道企業団	
工 事 期 間		日間 完成期日 令和 7 年 2 月 28 日				摘 要	○当該案件の予定価格、最低制限価格又は低入札調査基準価格は、この金抜設計書により算出しています。 ○この金抜設計書の内容に異議（図面や仕様書等の不整合を含む）がある場合は、定められた期間内に質問を提出してください。		
契 約 番 号		2506100043							
配 給 水 施 設		配水管布設工 1 φ150 GX-DIP ΣL=312.4m 配水管布設工 2 φ75 HPPE L= 18.9m 消火栓設置工 1基、既設管接続工 19件、外							
工 事 場 所		三養基郡みやき町大字原古賀地内							
工 事 名		みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）							
工 事 概 要		本工事は、三養基郡みやき町大字原古賀地内において、重要給水施設である救急指定病院までの配水管を耐震化することを目的とし、配水管（φ150 GX-DIP ΣL=312.4m、φ75 HPPE L=18.9m）を布設するものである。 また、要所には、仕切弁、泥吐弁、空気弁及び地下式消火栓を設置する。 なお、国道34号の横断は小口径推進にて施工するものとし、国道部の既設管処理については、推進部は充填、それ以外は撤去するものとする。							

総括情報表

事務所名	佐賀東部水道企業団
設計書番号	
設計書名	実施設計書
変更回数	当初
諸経費区分・適用年	上水道 令和06年度
工種区分	開削工事及び小口径推進工事等
単価適用年月日	令和06年07月30日 実施(公共土木)
単価地区	鳥栖地区
機損適用年月日	令和06年07月30日 公共
歩掛適用年月日	令和06年07月30日 上水道／令和06年07月30日 公共／令和06年07月30日 下水道

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

本 工 事 費 内 訳 書									
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
開削工事及び小口径推進工事等01									
	式				1				
配水管布設工 1－1 φ150 GX-DIP L=276.8m 【補助事業】	式				1			明 1 号	
配水管布設工 1－2 φ150 GX-DIP L=35.6m（小口径推進含む） 《単独事業》	式				1			明 12 号	
配水管布設工 2 φ75 HPPE L=18.9m 《単独事業》	式				1			明 33 号	
消火栓設置工 地下式消火栓 φ75×65 1基 《単独事業》	式				1			明 39 号	
既設管処理工 φ150 L=47.0m、φ75 L=28.0m 《単独事業》	式				1			明 42 号	
既設管接続工 16件 【補助事業】	式				1			明 47 号	
既設管接続工 19件 《単独事業》	式				1			明 50 号	
交通管理工 1 【補助事業】	式				1			明 55 号	
交通管理工 2 《単独事業》	式				1			明 58 号	
直接工事費計									
共通仮設費計	式				1				
共通仮設費(積上げ)	式				1				

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

本 工 事 費 内 訳 書									
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
運搬費	式				1				
仮設材等の運搬(1車1回) 製品長12m以内 片道運搬距離0.3km 割増なし	t				5.3			施 150 号	
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場取卸	t				5.3			施 151 号	
仮設材等の積込み・取卸し費 現場積込→基地取卸	t				5.3			施 152 号	
共通仮設費(率化)	式				1				
共通仮設費率分	式				1				
純工事費	式				1				
現場管理費	式				1				
工事原価	式				1				
一般管理費等	式				1				
工事価格	式				1				万円止め(切り捨て)
消費税等相当額	式				1				
合計					1				

佐賀東部水道企業団

諸 経 費 設 定 情 報	
名 称	値
【 週休2日補正 】	補正なし
<上水道工事>	
【工区名称：開削工事及び小口径推進工事等01】	
[主要項目]	
施工地域	一般交通影響あり(2)
前払金支出割合区分	35%を超える場合 (1.00)
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない (0.00%)
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
管材費控除割合(%)	50
率指定	しない
ICT施工補正	0
被災地補正	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
[現場環境改善費]	
現場環境改善費計上区分	計上しない
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
補正率合計値の上限(%) (最高2%)	0
ICT施工補正	0
被災地補正	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
[一般管理費等]	
率指定	しない

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

[illegible]

[illegible]

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 2 号 明細書 】 土工									
(,)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				493			P 1 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				122			P 2 号	夜間
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クラウ 山積0.28m3	m2				120			施 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クラウ 山積0.28m3	m2				29			施 2 号	夜間
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5.7km	m3				13			施 3 号	
バックホウ掘削積込 クラウ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				127			施 5 号	
バックホウ掘削積込 クラウ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				32			施 6 号	夜間
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 クラウ型 山積0.28m3	m3				24			施 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 クラウ型 山積0.28m3	m3				6.0			施 8 号	夜間
管路埋戻工(機械・バックホウ) 改良土 生石灰	m3				59			代 1 号	
管路埋戻工(機械・バックホウ) 改良土 生石灰	m3				14			代 2 号	夜間
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km D1D区間無し	m3				77			施 14 号	
開削水替	日							C 1 号	

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 2 号 明細書 】 (続 き) 1 式 当り									
(,)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
開削水替									
	日							C 2 号	夜間
計									

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 3 号 明細書 】 管材料									
1 式 当 り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
G X 形 直管 S種 φ150×5.0m 内面粉体 ゴム輪、ロックリング、ボルト	本				51				管
G X 形 曲管 φ150×90° 内面粉体 ロックリング、ロックリングストップ	ヶ				2				管
G X 形 曲管 φ150×45° 内面粉体 ロックリング、ロックリングストップ	ヶ				2				管
G X 形 曲管 φ150×22 1/2° 内面粉体 ロックリング、ロックリングストップ	ヶ				1				管
G X 形 曲管 φ150×5 5/8° 内面粉体 ロックリング、ロックリングストップ	ヶ				1				管
G X 形 両受曲管 φ150×45° 内面粉体 ロックリング、ロックリングストップ	ヶ				5				管
G X 形 二受T字管 φ150×75 内面粉体 ロックリング、ロックリングストップ	ヶ				5				管
G X 形 1FT字管 GF 7.5K φ150×75 内面粉体 ロックリング、ロックリングストップ	ヶ				2				管
G X 形 継輪 φ150 内面粉体 ロックリング、ロックリングストップ	ヶ				2				管
GX形ソフトシール仕切弁 両受 10K φ150 ロックリング、ロックリングストップ	台				3				管
GX形ソフトシール仕切弁 受挿 10K φ150 ロックリング、ロックリングストップ	台				1				管
G X 形用押輪 φ150 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				19				管
G X 形用押輪 φ75 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				1				管

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 3 号 明細書 】 (続 き)									
管材料 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
G-Link φ150 ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				15				管
G X形用ライナ φ150	ヶ				7				管
仕切弁用継足ロッド φ30×300	ヶ				3				
仕切弁筐一式 H=760 3段 NHV0-25 鉄蓋15	組				3				
仕切弁筐一式 H=610 2段 NHV0-25 鉄蓋15	組				1				
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				275				
計									

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 4 号 明細書 】 管布設工									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm クレーン付トラック使用	m				222			施 18 号	
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm クレーン付トラック使用	m				54			施 19 号	夜間
G X 形継手接合 直管 呼び径150mm	□				41			施 20 号	
G X 形継手接合 直管 呼び径150mm	□				10			施 21 号	夜間
G X 形継手接合 異形管 呼び径150mm	□				15			施 22 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径150mm	□				4			施 23 号	夜間
G X 形継手接合 異形管 呼び径75mm	□				1			施 24 号	
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm	□				12			施 25 号	
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm	□				3			施 26 号	夜間
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm	□				8			施 27 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm	□				2			施 28 号	夜間
鋳鉄管 G X 形継手取外し G-Link(異形管) 呼び径150mm	□				1			施 29 号	夜間
鋳鉄管 K 形(メカニカル)継手取外し 呼び径150mm	□				2			施 30 号	夜間

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 4 号 明細書 】 (続 き)									
管布設工 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm クレーン付トラック使用	基				4			施 31 号	
仕切弁及びスリース弁筐工 H=760 3段枠 φ250×350	箇所				3			代 3 号	
仕切弁及びスリース弁筐工 H=610 2段枠 φ250×350	箇所				1			代 4 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m 固定用ゴムパット	m				222			施 32 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m 固定用ゴムパット	m				54			施 33 号	夜間
管明示テープ工 φ150 上水道用（西暦年表示）	m				222			代 5 号	
管明示テープ工 φ150 上水道用（西暦年表示）	m				54			代 6 号	夜間
管明示シート	m				221			施 34 号	
管明示シート	m				54			施 35 号	夜間
計									

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 5 号 明細書 】									
泥吐弁設置工① φ50									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
ソフトシール仕切弁 FCD 7.5K (F12) φ75	台				1				管
仕切弁用継足ロッド φ30×500	ヶ				1				
仕切弁筐一式 H=860 3段 NHV0-25 鉄蓋15	組				1				
ガスケット1号 φ75	枚				1				管
パッキン 7.5k φ75 SBR t=3mm	枚				1				管
メカフランジ短管 φ75×50 内外粉 離防付	ヶ				1				管
T S V P直管 φ50×5.0m	本				2				管
T S エルボ φ50×90°	ヶ				7				管
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				1.8				
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	m				6.7			施 36 号	
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	基				1			施 37 号	
仕切弁及びスリース弁筐工 H=860 3段枠 φ250×350	箇所				1			代 7 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm 铸铁管:JWWA 7.5K	口				2			施 38 号	

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 5 号 明細書 】 (続 き) 泥吐弁設置工① φ50 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	□				1			施 39 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	□				14			施 40 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径50mm 管長4m 固定用ゴムパット	m				0.50			施 41 号	
管明示テープ工 φ50 上水道用 (西暦年表示)	m				6.7			代 8 号	
管明示シート	m				1.8			施 34 号	
計									

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 6 号 明細書 】									
泥吐弁設置工② φ50									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
ソフトシール仕切弁 FCD 7.5K (F12) φ75	台				1				管
仕切弁用継足ロッド φ30×300	ヶ				1				
仕切弁筐一式 H=660 2段 NHV0-25 鉄蓋15	組				1				
ガasket1号 φ75	枚				1				管
パッキン 7.5k φ75 SBR t=3mm	枚				1				管
メカフランジ短管 φ75×50 内外粉 離防付	ヶ				1				管
T Sエルボ φ50×90°	ヶ				3				管
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				1.0				
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	m				2.3			施 36 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	基				1			施 37 号	
仕切弁及びスリース弁筐工 H=660 2段枠 φ250×350	箇所				1			代 9 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm 鋳鉄管:JWWA 7.5K	口				2			施 38 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	口				1			施 39 号	

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 6 号 明細書 】 (続 き) 泥吐弁設置工② φ50 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	口				5			施 40 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径50mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				0.50			施 41 号	
管明示テープ工 φ50 上水道用（西暦年表示）	m				2.3			代 10 号	
管明示シート	m				1.0			施 34 号	
計									

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 7 号 明細書 】 既設管接続工① φ75									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
GX形ソフトシール仕切弁 受挿 10K φ75 ロックリング、ロックリングストッパー	台				1				管
仕切弁用継足ロッド φ30×500	ヶ				1				
仕切弁筐一式 H=860 3段 NHV0-25 鉄蓋15	組				1				
G X 形用押輪 φ75 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				2				管
G X 形用P E 異種管継手 φ75	ヶ				1				管
配水用ポリエチレン管 E F 受口付 φ75×5.0m	本				2				管
E F ベンド 片受 φ75×90°	ヶ				1				管
P P ジョイント φ75 インコア付	ヶ				1				管
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				8.2				
铸铁管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下 クレーン付トラック使用	m				0.60			施 42 号	夜間
G X 形継手接合 異形管 呼び径75mm	口				2			施 43 号	夜間
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	基				1			施 44 号	夜間
仕切弁及びスリース弁筐工 H=860 3段枠 φ250×350	箇所				1			代 11 号	夜間

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 7 号 明細書 】 (続 き)									
既設管接続工① φ75								1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm	m				8.3			施 45 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm	口				3			施 46 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm	口				2			施 47 号	
ポリエチレン管切断 呼び径75mm	口				4			施 48 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				1.0			施 49 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				0.60			施 50 号	夜間
管明示テープ工 φ75 上水道用 (西暦年表示)	m				8.3			代 12 号	
管明示テープ工 φ75 上水道用 (西暦年表示)	m				0.60			代 13 号	夜間
管明示シート	m				6.9			施 34 号	
管明示シート	m				1.3			施 35 号	夜間
計									

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 8 号 明細書 】									
既設管接続工② φ50									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
GX形ソフトシール仕切弁 受挿 10K φ75 ロックリング、ロックリング ストップー	台				1				管
仕切弁用継足ロッド φ30×500	ヶ				1				
仕切弁筐一式 H=860 3段 NHV0-25 鉄蓋15	組				1				
G X 形用押輪 φ75 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				2				管
G X 形 直管 S種 φ75×4.0m 内面粉体 ゴム輪、ロックリング、おた	本				1				管
G X 形用ライナ φ75	ヶ				1				管
G X 形用P E 異種管継手（異径） φ75C×50P	ヶ				1				管
配水管ポリエチレン管 E F 受口付 φ50×5.0m	本				1				管
E F ベンド 両受 φ50×90°	ヶ				1				管
E F ベンド 片受 φ50×90°	ヶ				1				管
P V ジョイント φ50 インコア付	ヶ				1				管
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				7.3				
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下 クレーン付トラック使用	m				4.7			施 42 号	夜間

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 8 号 明細書 】 (続 き)									
既設管接続工② φ50 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
G X形継手接合 異形管 呼び径75mm	□				2			施 43 号	夜間
G X形継手接合 直管 呼び径75mm	□				1			施 51 号	夜間
鑄鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	基				1			施 44 号	夜間
仕切弁及びスリース弁筐工 H=860 3段枠 φ250×350	箇所				1			代 11 号	夜間
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	m				3.2			施 52 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	□				4			施 53 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	□				2			施 39 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	□				2			施 54 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径50mm	□				2			施 55 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				4.7			施 50 号	夜間
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径50mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				1.0			施 41 号	
管明示テープ工 φ75 上水道用 (西暦年表示)	m				4.7			代 13 号	夜間
管明示テープ工 φ50 上水道用 (西暦年表示)	m				3.2			代 10 号	

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 8 号 明細書 】 (続 き) 既設管接続工② φ50 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
管明示シート	m				2.9			施 34 号	
管明示シート	m				4.4			施 35 号	夜間
計									

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 9 号 明細書 】 既設管接続工③ φ75									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
GX形ソフトシール仕切弁 受挿 10K φ75 ロックリング、ロックリング ストップー	台				1				管
仕切弁用継足ロッド φ30×500	ヶ				1				
仕切弁筐一式 H=860 3段 NHV0-25 鉄蓋15	組				1				
G X 形用押輪 φ75 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				2				管
G X 形 直管 S種 φ75×4.0m 内面粉体 ゴム輪、ロックリング、おた	本				1				管
G X 形用ライナ φ75	ヶ				1				管
G X 形用P E 異種管継手 φ75	ヶ				1				管
E F ソケット φ75	ヶ				1				管
E F ベンド 両受 φ75×90°	ヶ				1				管
E F ベンド 片受 φ75×90°	ヶ				1				管
P P ジョイント φ75 インコア付	ヶ				1				管
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				7.7				
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下 クレーン付トラック使用	m				4.7			施 56 号	

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 9 号 明細書 】 (続 き) 既設管接続工③ φ75									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
G X形継手接合 異形管 呼び径75mm	□				2			施 24 号	
G X形継手接合 直管 呼び径75mm	□				1			施 57 号	
鑄鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	基				1			施 37 号	
仕切弁及びスリース弁筐工 H=860 3段枠 φ250×350	箇所				1			代 14 号	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm	m				3.5			施 45 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径75mm	箇所				1			施 58 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm	□				3			施 46 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm	□				2			施 47 号	
ポリエチレン管切断 呼び径75mm	□				4			施 48 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				5.7			施 49 号	
管明示テープ工 φ75 上水道用 (西暦年表示)	m				8.2			代 12 号	
管明示シート	m				7.7			施 34 号	
計									

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 10 号 明細書 】 既設管接続工④ φ50									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
GX形ソフトシール仕切弁 受挿 10K φ75 ロックリング、ロックリングストッパー	台				1				管
仕切弁用継足ロッド φ30×500	ヶ				1				
仕切弁筐一式 H=860 3段 NHV0-25 鉄蓋15	組				1				
G X 形用押輪 φ75 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				2				管
G X 形 直管 S種 φ75×4.0m 内面粉体 ゴム輪、ロックリング、おたぎ	本				1				管
G X 形用ライナ φ75	ヶ				1				管
G X 形用P E 異種管継手（異径） φ75C×50P	ヶ				1				管
E F ソケット φ50	ヶ				1				管
E F ベンド 両受 φ50×90°	ヶ				1				管
E F ベンド 片受 φ50×90°	ヶ				1				管
P P ジョイント φ50 インコア付	ヶ				1				管
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				7.2				
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下 クレーン付トラック使用	m				4.7			施 56 号	

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【第 10 号 明細書】 (続 き) 既設管接続工④ φ50									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
G X形継手接合 異形管 呼び径75mm	□				2			施 24 号	
G X形継手接合 直管 呼び径75mm	□				1			施 57 号	
鑄鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	基				1			施 37 号	
仕切弁及びスリース弁筐工 H=860 3段枠 φ250×350	箇所				1			代 14 号	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	m				3.0			施 52 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm	箇所				1			施 59 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	□				3			施 53 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	□				2			施 39 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	□				4			施 54 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				4.7			施 49 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径50mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				1.0			施 41 号	
管明示テープ工 φ75 上水道用 (西暦年表示)	m				4.7			代 12 号	
管明示テープ工 φ50 上水道用 (西暦年表示)	m				3.0			代 10 号	

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 10 号 明細書 】 (続 き) 既設管接続工④ φ50 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
管明示シート									
	m				7.2			施 34 号	
計									

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 11 号 明細書 】 復旧工 (,) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
フィルター層 60mm以上80mm未満	m2				13			P 5 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.11m 再生クラッシャーラン	m2				13			施 60 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クラッシャーラン	m2				107			施 61 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クラッシャーラン	m2				29			施 62 号	夜間
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m 粒調碎石	m2				2.7			施 63 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒調碎石	m2				3.4			施 64 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m 粒調碎石	m2				203			施 63 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m 粒調碎石	m2				59			施 65 号	夜間
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm t≤50mm	m2				3.4			施 66 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm t≤50mm	m2				101			施 67 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm t≤50mm	m2				29			施 68 号	夜間
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm t≤50mm	m2				15			施 69 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				287			P 1 号	

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 11 号 明細書 】 (続 き)									
復旧工 (,) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				75			P 2 号	夜間
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クラ型 山積0.28m3	m2				416			施 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クラ型 山積0.28m3	m2				102			施 2 号	夜間
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5.7km	m3				42			施 3 号	
バックホウ掘削積込 クラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				5.2			施 5 号	
バックホウ掘削積込 クラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				1.5			施 6 号	夜間
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km DID区間無し	m3				6.7			施 14 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0m 補足材無し	m2				44			施 70 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0m 補足材無し	m2				5.4			施 71 号	夜間
不陸整正工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 整正厚0m 補足材無し	m2				372			施 72 号	
不陸整正工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 整正厚0m 補足材無し	m2				97			施 73 号	夜間
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(粗)20mm 平均幅員1.4~3.0m以下	m2				358			P 6 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(密)20mm 平均幅員1.4~3.0m以下	m2				303			P 7 号	

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 11 号 明細書 】 (続 き)									
復旧工 (,) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)アスコン各種(2.00-2.10未満) 平均幅員1.4~3.0m以下	m2				54			P 8 号	
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(粗)20mm 平均幅員1.4m未満	m2				8.9			P 9 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(密)20mm 平均幅員1.4m未満	m2				8.5			P 10 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)アスコン各種(2.00-2.10未満) 平均幅員1.4m未満	m2				0.47			P 11 号	
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(粗)20mm夜間 平均幅員1.4~3.0m以下	m2				97			P 12 号	夜間
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(密)20mm夜間 平均幅員1.4~3.0m以下	m2				97			P 13 号	夜間
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(粗)20mm夜間 平均幅員1.4m未満	m2				5.4			P 14 号	夜間
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(密)20mm夜間 平均幅員1.4m未満	m2				5.4			P 15 号	夜間
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm t≤50mm	m2				12			施 74 号	
透水性アスファルト舗装 平均幅員1.4m未満 1層当り仕上厚40mm 密度2.05	m2				22			P 16 号	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm (小口)再生As合材(分級)(密)13mm 平均幅員1.4m以上	m2				14			P 17 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	m				192			施 75 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 夜間 時間制約無	m				50			施 76 号	夜間

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 11 号 明細書 】 (続 き) 1 式 当り 復旧工 (,)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
区画線設置 溶融式手動 実線 30cm 塗布厚1.5mm 昼間 時間制約無	m				32			施 77 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	m				12			施 78 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白 夜間 時間制約無	m				3.7			施 79 号	夜間
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	m				67			施 80 号	
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・ｸﾞﾗﾌﾞﾙｰ 昼間 時間制約無	m				23			施 81 号	
視覚障害者用誘導シート設置工(材工共) 300W×600L 線状、点状共 新設透水性As舗装部	m				3.9				
車線分離標(ラバーボール)設置 固定式(貼付式)φ80 高800 施工規模10～30本未満	本				3			施 82 号	
道路付属物撤去工(車線分離標) 貼付式 施工規模10～30本未満	本				3			施 83 号	
計									

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【第 12 号 明細書】 配水管布設工 1 - 2 φ150 GX-DIP L=35.6m（小口径推進含む） （《単独事業》 , ）（ , ） 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
土工	式				1			明 13 号	
管材料	式				1			明 14 号	
管布設工	式				1			明 15 号	
推進工 φ300 硬質塩化ビニル管 L=14.82m	式				1			明 16 号	
立坑築造工 発進立坑 1箇所、到達立坑 1箇所	式				1			明 19 号	
復旧工	式				1			明 32 号	
計									

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 13 号 明細書 】 土工 (,) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				28			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クローラ 山積0.28m3	m2				7.2			施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5.7km	m3				0.29			施 3 号	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				7.9			施 5 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 クローラ型 山積0.28m3	m3				1.4			施 7 号	
管路埋戻工(機械・バックホウ) 改良土 生石灰	m3				4.9			代 15 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km D1D区間無し	m3				2.4			施 14 号	
計									

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 14 号 明細書 】									
管材料									
1 式 当 り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
G X 形 直管 1種 φ150×5.0m 内面粉体 ゴム輪、ロックリング、ボルト	本				9				管
G X 形 直管 S種 φ150×5.0m 内面粉体 ゴム輪、ロックリング、ボルト	本				3				管
G X 形 曲管 φ150×90° 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップー	ヶ				5				管
G X 形 曲管 φ150×5 5/8° 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップー	ヶ				1				管
G X 形 両受曲管 φ150×45° 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップー	ヶ				1				管
G X 形 両受曲管 φ150×22 1/2° 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップー	ヶ				1				管
G X 形 両受短管 φ150 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップー	ヶ				1				管
G X 形 1FT字管 GF 7.5K φ150×75 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップー	ヶ				2				管
G X 形用押輪 φ150 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				9				管
G-Link φ150 ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				5				管
G X 形用ライナ φ150	ヶ				11				管
G X 形用挿し口リング φ150 タッピンねじタイプ	ヶ				9				管
H S - II 型小型空気弁 φ25 乙型 コック、カバー付	基				2				管

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 14 号 明細書 】 管材料 (続 き) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
フランジ短管 GF×RF 7.5K φ75×400H 内面粉体	ヶ				2				管
ガasket1号 φ75	枚				4				管
空気弁一式 H=580 2段 NHKR-1 (440×330) 鉄蓋10	組				2				
ラチ・スペーサー F41 2ヶ、G41 1ヶ、ゴムシート 1枚	組				11				
エンドシール φ300×150 (スチールストラップ含む)	組				2				
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				18				
計									

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 15 号 明細書 】 管布設工									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm クレーン付トラック使用	m				20			施 18 号	
管据付費 ダクタイル鋳鉄管(既設管内配管用) 新設呼び径300～400mm	m				14			施 84 号	
G X 形継手接合 直管 呼び径150mm	□				12			施 20 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径150mm	□				9			施 22 号	
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm	□				5			施 25 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm	□				5			施 27 号	
鋳鉄管切断・溝切り加工 (N S 形・G X 形/専用工具使用) 切断・溝切り2工程	□				9			施 85 号	
G X 形継手挿口加工 呼び径150mm タビソねじ式	□				9			施 86 号	
空気弁設置 呼び径13～25mm	箇所				2			代 16 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm 鋳鉄管:JWWA 7.5K	□				2			施 38 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m 固定用ゴムパット	m				20			施 32 号	
管明示テープ工 φ150 上水道用（西暦年表示）	m				20			代 5 号	
管明示シート	m				18			施 34 号	

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 15 号 明細書 】 (続 き) 管布設工 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
計									

[illegible]

[illegible]

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 18 号 明細書 】 仮設備工（小口径） 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
立坑基礎	箇所				1			C 4 号	
鏡切り工(低耐荷力圧入二工程) 呼び径300mm	箇所				2			施 99 号	
ライナープレート(t=2.7~3.2) 推進設備工(低耐荷力圧入二工程)	箇所				1			施 101 号	
計									

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 19 号 明細書 】									
立坑築造工 発進立坑 1箇所、到達立坑 1箇所								1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
発進立坑 軽量鋼矢板立坑 2500×2000	式				1			明 20 号	
到達立坑 軽量鋼矢板立坑 1500×1500	式				1			明 26 号	
計									

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 20 号 明細書 】 発進立坑 軽量鋼矢板立坑 2500×2000									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
土工									
	式				1			明 21 号	
土留工 軽量鋼矢板 矢板長3.5m 36枚									
	式				1			明 22 号	
覆工板設置工 縞鋼板 3048×1524 2枚									
	式				1			明 24 号	
復旧工									
	式				1			明 25 号	
計									

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 21 号 明細書 】									
土工									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				9.0			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クローラ 山積0.28m3	m2				5.0			施 1 号	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				14			施 5 号	
管路埋戻工(機械・バックホウ) 改良土 生石灰	m3				3.4			代 1 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 クローラ型 山積0.28m3	m3				9.1			施 102 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km DID区間無し	m3				10			施 14 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.7km DID区間無し	m3				0.20			施 4 号	
計									

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 22 号 明細書 】									
土留工 軽量鋼矢板 矢板長3.5m 36枚								1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
軽量鋼矢板建込工(両側分) 掘削深 3.0m以下 BH クロ-ヲ型 0.28m3	m				9.0			施 103 号	
軽量鋼矢板引抜工(両側分) 掘削深 3.0m以下 トラッククレーン油圧伸縮 4.9t	m				8.5			施 104 号	
軽量鋼矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下 トラッククレーン油圧伸縮 4.9t	m				0.50			施 105 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下 水圧式ハ イ プ 保 ト	m				5.0			施 106 号	
仮設材賃料等 発進立坑	式				1			明 23 号	
計									

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 23 号 明細書 】 仮設材質料等 発進立坑									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
軽量鋼矢板賃料 1 型・2 型・3 型 9 0 日（3 ヲ月）以内	t・日				38				
軽量鋼矢板整備費 2 型	t				1.7				
軽量鋼矢板購入（鏡切上部） 標準型 SS400 中古品（新品×80%）	t				0.05				
軽量鋼矢板購入（鏡切下部） 標準型 SS400 中古品（新品×90%）	t				0.04				
水圧四面梁基本料 2S型 171～256	本				2				
水圧四面梁賃料 2S型 171～256	本・日				44				
水圧ポンプ基本料 水量15～19L	台				1				
水圧ポンプ賃料 水量15～19L	台・日				22				
スクラップ（鉄くず） ヘビーH1 特級A	t				-0.06				諸×
計									

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 24 号 明細書 】									
覆工板設置工 縞鋼板 3048×1524 2枚								1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
敷鉄板設置・撤去	m2				9.2			施 107 号	
縞鋼板賃料等 3048×1524×22t N=2枚 9 0 日（3 ヶ月）以内	枚・日				44				
縞鋼板整備費 3048×1524×22t N=2枚	枚				2				
計									

佐賀東部水道企業団

[illegible]

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 26 号 明細書 】									
到達立坑 軽量鋼矢板立坑 1500×1500								1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
土工									
	式				1			明 27 号	
土留工 軽量鋼矢板 矢板長3.0m 24枚									
	式				1			明 28 号	
覆工板設置工 縞鋼板 2438×1219×22t 2枚									
	式				1			明 30 号	
復旧工									
	式				1			明 31 号	
計									

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 27 号 明細書 】									
土工									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				6.0			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クローラ 山積0.28m3	m2				2.2			施 1 号	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				5.4			施 5 号	
管路埋戻工(機械・バックホウ) 改良土 生石灰	m3				1.5			代 17 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 クローラ型 山積0.28m3	m3				3.3			施 102 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km DID区間無し	m3				3.7			施 14 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.7km DID区間無し	m3				0.09			施 4 号	
計									

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 28 号 明細書 】									
土留工 軽量鋼矢板 矢板長3.0m 24枚								1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
軽量鋼矢板建込工(両側分) 掘削深 3.0m以下 BH クロ-ヲ型 0.28m3	m				6.0			施 103 号	
軽量鋼矢板引抜工(両側分) 掘削深 3.0m以下 トラッククレーン油圧伸縮 4.9t	m				5.5			施 104 号	
軽量鋼矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下 トラッククレーン油圧伸縮 4.9t	m				0.50			施 105 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下 水圧式ハ イ プ 保 ト	m				3.0			施 106 号	
仮設材質料等 到達立坑	式				1			明 29 号	
計									

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 29 号 明細書 】 仮設材質料等 到達立坑									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
軽量鋼矢板賃料 1 型・2 型・3 型 9 0 日（3 ヲ月）以内	t・日				12				
軽量鋼矢板整備費 2 型	t				0.97				
軽量鋼矢板購入（鏡切上部） 標準型 SS400 中古品（新品×80%）	t				0.05				
軽量鋼矢板購入（鏡切下部） 標準型 SS400 中古品（新品×90%）	t				0.03				
水圧四面梁基本料 1L型 146～217	本				2				
水圧四面梁賃料 1L型 146～217	本・日				26				
水圧ポンプ基本料 水量15～19L	台				1				
水圧ポンプ賃料 水量15～19L	台・日				13				
スクラップ（鉄くず） ヘビーH1 特級A	t				-0.06				諸×
計									

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 30 号 明細書 】									
覆工板設置工 縞鋼板 2438×1219×22t 2枚								1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
敷鉄板設置・撤去	m2				5.9			施 107 号	
縞鋼板整備費 2438×1219×22t N=2枚	枚				2				
縞鋼板賃料等 2438×1219×22t N=2枚 9 0 日（3 ヶ月）以内	枚・日				26				
計									

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 31 号 明細書 】									
復旧工									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm t≤50mm	m2				2.2			施 69 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.11m 再生クラッシャーラン	m2				2.2			施 60 号	
フィルター層 60mm以上80mm未満	m2				2.2			P 5 号	
計									

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 32 号 明細書 】 復旧工 (,) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
フィルター層 60mm以上80mm未満	m2				7.2			P 5 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.11m 再生クランチャー	m2				7.2			施 60 号	
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm t≤50mm	m2				7.2			施 69 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				22			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クラ 山積0.28m3	m2				29			施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5.7km	m3				1.0			施 3 号	
バックホウ掘削積込 クラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				0.14			施 5 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km D1D区間無し	m3				0.14			施 14 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0m 補足材無し	m2				29			施 70 号	
透水性アスファルト舗装 平均幅員1.4m未満 1層当り仕上厚40mm 密度2.05	m2				29			P 16 号	
視覚障害者用誘導シート設置工(材工共) 300W×600L 線状、点状共 新設透水性As舗装部	m				9.3				
車線分離標(ラバーポール)設置 固定式(貼付式)φ80 高800 施工規模10～30本未満	本				9			施 82 号	
道路付属物撤去工(車線分離標) 貼付式 施工規模10～30本未満	本				9			施 83 号	

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 32 号 明細書 】 (続 き) 1 式 当り									
(,)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
計									

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 33 号 明細書 】									
配水管布設工 2 φ75 HPPE L=18.9m									
(《単独事業》 ,) (,)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
土工	式				1			明 34 号	
管材料	式				1			明 35 号	
管布設工	式				1			明 36 号	
泥吐弁設置工③ φ50	式				1			明 37 号	
復旧工	式				1			明 38 号	
計									

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 34 号 明細書 】 土工 (,) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				39			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クローラ 山積0.28m3	m2				7.8			施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5.7km	m3				0.39			施 3 号	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				6.5			施 5 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 クローラ型 山積0.28m3	m3				1.3			施 7 号	
管路埋戻工(機械・バックホウ) 改良土 生石灰	m3				3.1			代 18 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km D1D区間無し	m3				2.9			施 14 号	
開削水替	日							C 1 号	
計									

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 35 号 明細書 】 管材料									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
G X 形 直管 S種 φ75×4.0m 内面粉体 ゴム輪、ロックリング、ボルト	本				1				管
G X 形 曲管 φ75×45° 内面粉体 ロックリング、ロックリングストップバー	ヶ				1				管
GX形ソフトシール仕切弁 受挿 10K φ75 ロックリング、ロックリングストップバー	台				1				管
仕切弁用継足ロッド φ30×300	ヶ				1				
仕切弁筐一式 H=660 2段 NHV0-25 鉄蓋15	組				1				
G X 形用押輪 φ75 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				1				管
G-Link φ75 ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				1				管
G X 形用ライナ φ75	ヶ				1				管
G X 形用P E 異種管継手 φ75	ヶ				1				管
配水用ポリエチレン管 E F 受口付 φ75×5.0m	本				3				管
配水用ポリエチレン管 プレーンエンド φ75×5.0m	本				1				管
E F 1 F チーズ 両受 GF φ75 S U S フランジ	ヶ				1				管
P P ジョイント φ75 インコア付	ヶ				1				管

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 35 号 明細書 】 (続 き)									
管材料 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				18				
計									

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 36 号 明細書 】 管布設工									
1 式 当 り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下 クレーン付トラック使用	m				2.1			施 56 号	
G X形継手接合 直管 呼び径75mm	□				1			施 57 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径75mm	□				1			施 24 号	
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm	□				1			施 108 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	基				1			施 37 号	
仕切弁及びスリース弁筐工 H=660 2段枠 φ250×350	箇所				1			代 19 号	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm	m				16			施 45 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm	□				3			施 46 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径75mm	箇所				1			施 58 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm	□				2			施 47 号	
ポリエチレン管切断 呼び径75mm	□				3			施 48 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				3.1			施 49 号	
管明示テープ工 φ75 上水道用（西暦年表示）	m				18			代 12 号	

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 36 号 明細書 】 (続 き) 管布設工 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
管明示シート									
	m				18			施 34 号	
計									

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 37 号 明細書 】									
泥吐弁設置工③ φ50									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
ソフトシール仕切弁 FCD 7.5K (F12) φ75	台				1				管
仕切弁用継足ロッド φ30×300	ヶ				1				
仕切弁筐一式 H=660 2段 NHV0-25 鉄蓋15	組				1				
ガasket1号 φ75	枚				1				管
パッキン 7.5k φ75 SBR t=3mm	枚				1				管
メカフランジ短管 φ75×50 内外粉 離防付	ヶ				1				管
T S エルボ φ50×90°	ヶ				3				管
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				1.0				
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	m				2.3			施 36 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	基				1			施 37 号	
仕切弁及びスリース弁筐工 H=660 2段枠 φ250×350	箇所				1			代 19 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm 鋳鉄管:JWWA 7.5K	口				2			施 38 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	口				1			施 39 号	

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 37 号 明細書 】 (続 き) 泥吐弁設置工③ φ50 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	口				6			施 40 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径50mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				0.50			施 41 号	
管明示テープ工 φ50 上水道用（西暦年表示）	m				2.3			代 10 号	
管明示シート	m				1.0			施 34 号	
計									

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 38 号 明細書 】 復旧工 (,) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
フィルター層 60mm以上80mm未満	m2				0.08			P 5 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.11m 再生クラッシャーラン	m2				0.08			施 60 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クラッシャーラン	m2				7.7			施 61 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒調碎石	m2				7.7			施 64 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm t≤50mm	m2				7.7			施 66 号	
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm t≤50mm	m2				0.08			施 69 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				18			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クローラ 山積0.28m3	m2				14			施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5.7km	m3				0.55			施 3 号	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				0.15			施 5 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km D1D区間無し	m3				0.15			施 14 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0m 補足材無し	m2				14			施 70 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm t≤50mm	m2				14			施 74 号	

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 38 号 明細書 】 (続 き) 1 式 当り									
(,)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
計									

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 39 号 明細書 】									
消火栓設置工 地下式消火栓 φ75×65 1基									
(《単独事業》 ,)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
管材料	式				1			明 40 号	
管布設工	式				1			明 41 号	
計									

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 40 号 明細書 】 管材料									
1 式 当 り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
地下式単口消火栓（浅層埋設型） 7.5K φ75×65 内外面粉体 副弁なし	基				1				管
副弁（レバー式） 7.5K φ75×100H 内外面粉体	基				1				管
フランジ短管 GF×RF 7.5K φ75×300H 内面粉体	ケ				1				管
パッキン 7.5k φ75 SBR t=3mm	枚				1				管
ガスケット1号 φ75	枚				2				管
消火栓筐（丸型）一式 H=690 2段 φ500（ハイジャスタ調整含む） 鉄蓋10+A20+C30+底板4	組				1				
G X 形 1FT字管 GF 7.5K φ150×75 内面粉体 ロッキング、ロッキングストップバー	ケ				1				管
G X 形用押輪 φ150 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルト・ナット	ケ				1				管
G X 形用ライナ φ150	ケ				1				管
計									

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 41 号 明細書 】 管布設工									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
消火栓設置 機械施工 地下式 単口	箇所				1			代 20 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm 鋳鉄管:JWWA 7.5K	口				2			施 38 号	
消火栓筐据付工(丸型) φ500×690H (ハイシヤスター調整含む)	箇所				1			代 21 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径150mm	口				1			施 22 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				0.30			施 49 号	
計									

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 42 号 明細書 】 既設管処理工 φ150 L=47.0m、φ75 L=28.0m (《単独事業》 ,) (,)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
土工	式				1			明 43 号	
充填工 φ150	式				1			明 44 号	
撤去工 φ75	式				1			明 45 号	
復旧工	式				1			明 46 号	
計									

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 43 号 明細書 】 土工									
(,)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				12			P 1 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				42			P 2 号	夜間
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クラウ 山積0.28m3	m2				2.4			施 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クラウ 山積0.28m3	m2				0.75			施 2 号	夜間
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下 バックホウ クラウ 山積0.28m3	m2				9.7			施 110 号	夜間
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5.7km	m3				1.6			施 3 号	
バックホウ掘削積込 クラウ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				1.8			施 5 号	
バックホウ掘削積込 クラウ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				11			施 6 号	夜間
管路埋戻工(機械・バックホウ) 改良土 生石灰	m3				1.4			代 1 号	
管路埋戻工(機械・バックホウ) 改良土 生石灰	m3				8.5			代 22 号	夜間
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km DID区間無し	m3				1.8			施 14 号	
計									

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 44 号 明細書 】 充填工 φ150									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
K形 栓帽 φ150 内面粉体 特殊押輪付	ヶ				2				管
メカニカル継手 呼び径150mm モルタル充填工無	口				2			施 112 号	夜間
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm	口				2			施 28 号	夜間
充填工（管閉塞） セメントパッキン 日打設量1m3	m3				0.83			代 23 号	
計									

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 45 号 明細書 】 撤去工 φ75									1 式 当り
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管) 機械力 呼び径75mm以下	m				19			施 113 号	夜間
鑄鉄管(FC)切断(撤去管) 呼び径75mm (エンジンカッター使用)	口				6			施 114 号	夜間
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径75mm	m				8.5			施 115 号	
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径75mm	口				2			施 116 号	
計									

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 46 号 明細書 】 復旧工 (,) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
フィルター層 60mm以上80mm未満	m2				2.4			P 5 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.11m 再生クラッシャーラン	m2				2.4			施 60 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クラッシャーラン	m2				0.75			施 62 号	夜間
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.14m 粒調Fe処理材	m2				9.7			施 117 号	夜間
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m 粒調碎石	m2				21			施 65 号	夜間
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm t≤50mm	m2				10			施 68 号	夜間
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm t≤50mm	m2				2.4			施 69 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				12			P 1 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				33			P 2 号	夜間
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クローラ 山積0.28m3	m2				3.6			施 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下 バックホウ クローラ 山積0.28m3	m2				38			施 110 号	夜間
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5.7km	m3				4.9			施 3 号	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				0.02			施 5 号	

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 46 号 明細書 】 (続 き) 1 式 当り									
(,)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				0.98			施 6 号	夜間
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離4km DID区間無し	m3				1.0			施 14 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0m 補足材無し	m2				3.6			施 70 号	
不陸整正工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 整正厚0m 補足材無し	m2				38			施 73 号	夜間
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(粗)20mm夜間 平均幅員1.4～3.0m以下	m2				38			P 12 号	夜間
中間層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(粗)20mm夜間 平均幅員1.4～3.0m以下	m2				38			P 20 号	夜間
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)改質Ⅰ(密)ｷﾞｬｯﾌﾟ As混13mm夜間 平均幅員1.4～3.0m以下	m2				38			P 21 号	夜間
透水性アスファルト舗装 平均幅員1.4m未満 1層当り仕上厚40mm 密度2.05	m2				3.6			P 16 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白 夜間 時間制約無	m				4.8			施 79 号	夜間
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 夜間 時間制約無	m				6.0			施 76 号	夜間
計									

佐賀東部水道企業団

[illegible]

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 48 号 明細書 】									
管材料									
1 式 当 り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				0.63				
G X 形 二受T字管 φ150×75 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップー	ヶ				1				管
G X 形用押輪 φ75 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				1				管
G-Link φ150 ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				1				管
G X 形用ライナ φ150	ヶ				1				管
P E ショートバンド(耐震型) φ30×60°	ヶ				1				管
P E メーターユニオン(耐震型) φ20	ヶ				11				管
P E メーターユニオン(耐震型) φ25	ヶ				1				管
P E メーターユニオン(耐震型) φ30	ヶ				1				管
P E メーターユニオン(耐震型) φ40	ヶ				1				管
サドル分水栓 D I P 用 φ150×20	ヶ				11				管
サドル分水栓 D I P 用 φ150×25	ヶ				1				管
サドル分水栓 D I P 用 φ150×30	ヶ				1				管

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 48 号 明細書 】 (続 き)									
管材料 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
サドル分水栓 D I P用 φ150×40	ケ				1				管
サドル分水栓 配水P E用 φ75×30	ケ				1				管
密着コア φ20	ケ				11				管
密着コア φ25	ケ				1				管
密着コア φ30	ケ				1				管
密着コア φ40	ケ				1				管
計									

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 49 号 明細書 】 管布設工									
1 式 当 り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
管明示シート	m				0.63			施 34 号	
管明示テープ工 φ75 上水道用（西暦年表示）	m				0.14			代 25 号	
管明示テープ工 φ150 上水道用（西暦年表示）	m				0.49			代 26 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				0.14			施 49 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m 固定用ゴムバンド	m				0.49			施 32 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径75mm	□				1			施 24 号	
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm	□				1			施 25 号	
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下 クレーン付トラック使用	m				0.14			施 56 号	
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm クレーン付トラック使用	m				0.49			施 18 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径30mm ポリエチレン管 呼び径75mm	箇所				1			施 118 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径150mm	箇所				11			施 119 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径150mm	箇所				1			施 120 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径30mm 鋳鉄管 呼び径150mm	箇所				1			施 121 号	

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 49 号 明細書 】 (続 き)									
管布設工 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
サドル分水栓建込み 分岐呼び径40mm 鋳鉄管 呼び径150mm	箇所				1			施 122 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	口				11			施 123 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	口				1			施 124 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径30mm	口				2			施 125 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	口				1			施 126 号	
コア取付け工 呼び径20mm	箇所				11			施 127 号	
コア取付け工 呼び径25mm	箇所				1			施 128 号	
コア取付け工 呼び径30mm	箇所				2			施 129 号	
コア取付け工 呼び径40mm	箇所				1			施 130 号	
計									

佐賀東部水道企業団

[illegible]

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 51 号 明細書 】 土工 (,) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				33			P 1 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				5.7			P 2 号	夜間
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	m				9.7			P 22 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クローラ 山積0.28m3	m2				6.2			施 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クローラ 山積0.28m3	m2				0.90			施 2 号	夜間
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無	m3				0.06			施 131 号	
床掘り 土砂 現場制約あり	m3				0.13			P 23 号	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				11			施 5 号	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				0.67			施 6 号	夜間
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5.7km	m3				0.54			施 3 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5.7km	m3				0.19			施 132 号	
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	m3				0.13			P 24 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km DID区間無し	m3				8.6			施 14 号	

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 51 号 明細書 】 (続 き) 1 式 当り									
(,)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
管路埋戻工(機械・バックホウ) 改良土 生石灰	m3				2.4			代 1 号	
管路埋戻工(機械・バックホウ) 改良土 生石灰	m3				0.30			代 22 号	夜間
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 各種 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3	m3				4.5			施 133 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3	m3				2.2			施 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3	m3				0.10			施 8 号	夜間
計									

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 52 号 明細書 】 管材料									
1 式 当 り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
G X形用押輪 φ75 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				1				管
配水用ポリエチレン管 EF受口付 φ50×5.0m	本				4				管
EFベンド 片受 φ50×90°	ヶ				2				管
EFベンド 片受 φ50×11°1/4	ヶ				2				管
EFソケット φ50	ヶ				1				管
EFフランジ短管 受口付 GF φ50 SUSフランジ	ヶ				2				管
PVジョイント φ50 インコア付	ヶ				1				管
G X形用PE異種管継手（異径） φ75C×50P	ヶ				1				管
GX形ソフトシール仕切弁 受挿 10K φ75 ロックリング、ロックリングストップバー	台				1				管
仕切弁用継足ロッド φ30×500	ヶ				1				
大型メーターユニット鉄蓋 φ50～75 MR-2L-10L-F1W1	組				1				
大型メーターユニット上部 φ50～75 MR-2-400AM	組				1				
大型メーターユニット下部 φ50～75 MR-2-300DM	組				1				

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 52 号 明細書 】 (続 き)									
管材料 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
仕切弁及びスリース弁一式 H=860 3段 NHV0-25 鉄蓋15	組				1				
H I V P φ30	m				0.50				管
H I エルボ φ30	ヶ				2				管
H I 径違ソケット φ30×25	ヶ				1				管
G N付H I シモク φ25	ヶ				1				管
ポリエチレン管 1種2層 φ20	m				15				管
ポリエチレン管 1種2層 φ25	m				1.0				管
ポリエチレン管 1種2層 φ30	m				5.4				管
ポリエチレン管 1種2層 φ40	m				0.70				管
P E エルボ(耐震型) φ30×90°	ヶ				3				管
P E ロングバンド(耐震型) φ20×60°	ヶ				1				管
P E ソケット(耐震型) φ20	ヶ				12				管
P E ソケット(耐震型) φ25	ヶ				1				管

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 52 号 明細書 】 (続 き)									
管材料 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
P E ソケット(耐震型) φ30	ケ				2				管
P E ソケット(耐震型) φ40	ケ				1				管
P E 径違ソケット(耐震型) φ30×25	ケ				1				管
P E メーターユニオン(耐震型) φ20	ケ				2				管
P E メーターユニオン(耐震型) φ25	ケ				1				管
P E メーターユニオン(耐震型) φ30	ケ				1				管
直結止水栓 ボール副栓付 φ20×13	ケ				1				管
直結止水栓 ボール副栓付 φ25	ケ				1				管
量水器筐 FRP φ25用	ケ				1				
サドル分水栓 配水P E 用 φ75×20	ケ				2				管
サドル分水栓 配水P E 用 φ75×30	ケ				1				管
サドルキャップ φ20	ケ				2				管
S K X パイプエンド P 30 ストップリング付き	ケ				2				管

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 52 号 明細書 】 管材料 (続 き) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
S K X パイプエンド P40 ストップリング付き	ケ				1				管
S K X パイプエンド P20 ストップリング付き	ケ				11				管
S K X パイプエンド P25 ストップリング付き	ケ				1				管
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				12				
計									

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 53 号 明細書 】									
管布設工									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
管明示テープ工 φ50 上水道用（西暦年表示）	m				18			代 27 号	
管明示テープ工 φ75 上水道用（西暦年表示）	m				0.49			代 25 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径50mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				1.0			施 41 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				0.49			施 49 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	基				1			施 37 号	
仕切弁及びスリース弁筐工 H=860 3段枠 φ250×350	箇所				1			代 28 号	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	m				18			施 52 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	口				10			施 53 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm	箇所				1			施 59 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	口				2			施 39 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径75mm	口				1			施 24 号	
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下 クレーン付トラック使用	m				0.49			施 56 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	口				4			施 54 号	

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 53 号 明細書 】 (続 き)									
管布設工 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
量水器取付け(フランジ接合) 呼び径50mm	箇所				1			施 134 号	
大型量水器筐据付工(労力のみ) H=0.8m φ50~75	式				1			代 29 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径75mm	箇所				2			施 135 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径30mm ポリエチレン管 呼び径75mm	箇所				1			施 118 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径30mm	m				0.50			施 136 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	m				15			施 137 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	m				1.0			施 138 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径30mm	m				5.4			施 139 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径40mm	m				0.70			施 140 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径25mm	□				1			施 141 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径30mm	□				5			施 142 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	□				27			施 123 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	□				4			施 124 号	

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 53 号 明細書 】 (続 き)									
管布設工 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
ポリエチレン管継手工 呼び径30mm	□				12			施 125 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	□				2			施 126 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径13mm	□				0.5			施 143 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	□				7			施 144 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	□				2			施 145 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径32mm	□				1			施 146 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm	□				0.5			施 147 号	
量水器取付け(ねじ込み接合) 筐のみ取付 呼び径25mm	箇所				1			施 148 号	
不断水工 φ20 圧着機	箇所				11			代 30 号	
不断水工 φ25 圧着機	箇所				1			代 31 号	
不断水工 φ30 圧着機	箇所				2			代 32 号	
不断水工 φ40 圧着機	箇所				1			代 33 号	
管明示シート	m				12			施 34 号	

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 53 号 明細書 】 管布設工									
(続 き)									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
計									

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 54 号 明細書 】									
復旧工									
(,)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m 粒調碎石	m2				5.6			施 63 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒調碎石	m2				0.94			施 64 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m 粒調碎石	m2				5.8			施 63 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m 粒調碎石	m2				1.8			施 65 号	夜間
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クラッシャー	m2				3.2			施 61 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クラッシャー	m2				0.90			施 62 号	夜間
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm t≤50mm	m2				1.7			施 66 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm t≤50mm	m2				2.9			施 67 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm t≤50mm	m2				0.90			施 68 号	夜間
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				1.2			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クロー 山積0.28m3	m2				0.60			施 1 号	
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				0.01			施 5 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5.7km	m3				0.02			施 3 号	

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 54 号 明細書 】 (続 き) 1 式 当り									
(,)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km DID区間無し	m3				0.01			施 14 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0m 補足材無し	m2				0.60			施 70 号	
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚50mm t≤50mm	m2				2.1			施 149 号	
モルタル金ゴテ仕上げ 床 t=10 c m	m2				1.9			代 34 号	
計									

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【第 55 号 明細書】 交通管理工 1 （【補助事業】 , ）									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
交通誘導警備員等 昼間	式				1			明 56 号	
交通誘導警備員等 夜間	式				1			明 57 号	
計									

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

[illegible]

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 57 号 明細書 】									
交通誘導警備員等 夜間								1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
交通誘導警備員 A	人								夜間
交通誘導警備員 B	人								夜間
計									

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 58 号 明細書 】 交通管理工 2 (《単独事業》 ,)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
交通誘導警備員等 昼間	式				1			明 59 号	
交通誘導警備員等 夜間	式				1			明 60 号	
計									

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 59 号 明細書 】									
交通誘導警備員等 昼間								1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
交通誘導警備員 A	人								
交通誘導警備員 B	人								
計									

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 60 号 明細書 】									
交通誘導警備員等 夜間								1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
交通誘導警備員 A	人								夜間
交通誘導警備員 B	人								夜間
計									

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 1 号 C代価表 】 開削水替						
1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機 ポンプ1台		日			施 15 号	
据付・撤去工	1	現場			施 16 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1.000 日 開削水替日数 [C] = 1.000 現場 現場数			[B] = 1.000 日 ポンプ運転日数 [y1] = 2 排水処理費計上区分 計上しない			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 2 号 C代価表 】 開削水替						
(,夜間) 1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機 ポンプ1台		日			施 15 号	
据付・撤去工					施 17 号	
計	1	現場				
単位当たり						
[条件] [A] = 1.000 日 開削水替日数 [C] = 1.000 現場 現場数			[B] = 1.000 日 ポンプ運転日数 [y1] = 2 排水処理費計上区分 計上しない			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 3 号 C代価表 】 推進用硬質塩化ビニル管(低耐荷力圧入工工程) 15.2 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
推進用硬質塩化ビニル管 低耐荷力圧入工工程	19	本				
誘導管推進工 呼び径300mm 推進延長14.82m	14.82	m			施 88 号	
硬質塩化ビニル管推進工 呼び径300mm 推進延長14.82m	14.82	m			施 92 号	
スクリーコンベヤ類撤去工(低耐荷力圧入工工程)	14.82	m			施 96 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 15.200 m 推進用硬質塩化ビニル管施工数量 [C] = 14.820 m 誘導管推進工数量		[B] = 19.000 本 [D] = 14.820 m		推進用硬質塩化ビニル管数量 硬質塩化ビニル管推進工数量		
[E] = 14.820 m スクリーコンベヤ類撤去工数量 [b] = 14.820 m 1推進区間推進延長 [T] = 6.700 時間 運転日当り運転時間		[a] = 4 呼び径 300mm [c] = 0.000 l		滑材数量		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 4 号 C代価表 】 立坑基礎						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 一般養生 18-8-40 高炉B WC60	0.5	m3			P 18 号	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 クラッシュラン 再C-40	5	m2			P 19 号	
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 5.000 m2 碎石基礎工数量		[C] =	0.500 m3	コンクリート工数量		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 1 号 代価表 】						
管路埋戻工(機械・バックホウ) 改良土 生石灰						
10 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km DID区間無し	11.111	m3			施 9 号	
石灰処理工 断面整形 無し	11.111	m3			施 10 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	11.111	m3			P 3 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km DID区間無し	11.111	m3			施 9 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 各種 クローラ型 山積0.28m3	10	m3			施 11 号	
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 2 号 代価表 】						
管路埋戻工(機械・バックホウ) 改良土 生石灰						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km DID区間無し	11.111	m3			施 12 号	夜間
石灰処理工 断面整形 無し	11.111	m3			施 10 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	11.111	m3			P 4 号	夜間
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km DID区間無し	11.111	m3			施 12 号	夜間
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 各種 クローラ型 山積0.28m3	10	m3			施 13 号	夜間
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 3 号 代価表 】 仕切弁及びスリース弁筐工 H=760 3段枠 φ250×350						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 4 号 代価表 】						
仕切弁及びスリース弁筐工 H=610 2段枠 φ250×350						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 5 号 代価表 】 管明示テープ工 φ150 上水道用（西暦年表示） 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設表示テープ 上水道用（西暦年表示） 幅30×20m	63.72	m				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 6 号 代価表 】						
管明示テープ工 φ150 上水道用（西暦年表示）					100 m 当り	
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設表示テープ 上水道用（西暦年表示） 幅30×20m	63.72	m				
普通作業員		人				夜間
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 7 号 代価表 】						
仕切弁及びスリース弁筐工 H=860 3段枠 φ250×350						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 8 号 代価表 】 管明示テープ工 φ50 上水道用（西暦年表示） 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設表示テープ 上水道用（西暦年表示） 幅30×20m	22.28	m				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 9 号 代価表 】 仕切弁及びスリース弁筐工 H=660 2段枠 φ250×350 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 10 号 代価表 】						
管明示テープ工 φ50 上水道用（西暦年表示）				100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設表示テープ 上水道用（西暦年表示） 幅30×20m	22.28	m				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 11 号 代価表 】						
仕切弁及びスリース弁筐工 H=860 3段枠 φ250×350						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				夜間
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 12 号 代価表 】 管明示テープ工 φ75 上水道用（西暦年表示） 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設表示テープ 上水道用（西暦年表示） 幅30×20m	31.84	m				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 13 号 代価表 】						
管明示テープ工 φ75 上水道用（西暦年表示）						
100 m 当り						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設表示テープ 上水道用（西暦年表示） 幅30×20m	31.84	m				
普通作業員		人				夜間
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 14 号 代価表 】						
仕切弁及びスリース弁筐工 H=860 3段枠 φ250×350						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 15 号 代価表 】						
管路埋戻工(機械・バックホウ) 改良土 生石灰						
10 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km DID区間無し	11.111	m3			施 9 号	
石灰処理工 断面整形 無し	11.111	m3			施 10 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	11.111	m3			P 3 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km DID区間無し	11.111	m3			施 9 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 各種 クローラ型 山積0.28m3	10	m3			施 11 号	
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 16 号 代価表 】						
空気弁設置 呼び径13～25mm					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
空気弁設置(人力施工) 呼び径13～25mm	1	基			施 87 号	
ボルト・ナット M16×75 (φ75 7.5Kフランジ用) SUS304	4	本				管
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 17 号 代価表 】						
管路埋戻工(機械・バックホウ) 改良土 生石灰				10 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km DID区間無し	11.111	m3			施 9 号	
石灰処理工 断面整形 無し	11.111	m3			施 10 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	11.111	m3			P 3 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km DID区間無し	11.111	m3			施 9 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 各種 クローラ型 山積0.28m3	10	m3			施 11 号	
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 18 号 代価表 】						
管路埋戻工(機械・バックホウ) 改良土 生石灰						
10 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km DID区間無し	11.111	m3			施 9 号	
石灰処理工 断面整形 無し	11.111	m3			施 10 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	11.111	m3			P 3 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km DID区間無し	11.111	m3			施 9 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 各種 クローラ型 山積0.28m3	10	m3			施 11 号	
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 19 号 代価表 】 仕切弁及びスリース弁筐工 H=660 2段枠 φ250×350						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 20 号 代価表 】						
消火栓設置 機械施工 地下式 単口					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
消火栓設置 機械施工 地下式 単口	1	箇所			施 109 号	
ボルト・ナット M16×70 SUS304	4	本				管
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 21 号 代価表 】						
消火栓筐据付工(丸型) φ500×690H (ハイジャスター調整含む)						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 22 号 代価表 】						
管路埋戻工(機械・バックホウ) 改良土 生石灰						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km DID区間無し	11.111	m3			施 12 号	夜間
石灰処理工 断面整形 無し	11.111	m3			施 111 号	夜間
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	11.111	m3			P 4 号	夜間
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km DID区間無し	11.111	m3			施 12 号	夜間
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 各種 クローラ型 山積0.28m3	10	m3			施 13 号	夜間
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 23 号 代価表 】						
充填工（管閉塞） セメントベントナイト 日打設量1m3					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
充填材 セメントベントナイト	1.0	m3				
ゲラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕 吐出量200L/min		日			定:1	
ゲラウトミキサ〔並列2槽式〕 攪拌容量300L×2		日			定:1	
発動発電機運転工 ディーゼルエンジン45kVA 充填工用		日			代 24 号	
諸雑費		%			参:1	
計						

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【第 23 号 代価表】 (続 き) 充填工（管閉塞）セメントパッキン 日打設置量1m3 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 24 号 代価表 】						
発動発電機運転工 ディーゼルエンジン45kVA 充填工用					1 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油 パトロール給油(2～4k l車)		l				
発動発電機賃料(長期) ディーゼルエンジン 45kVA (排1・2・3・低騒・超低含)		日				
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 25 号 代価表 】 管明示テープ工 φ75 上水道用（西暦年表示） 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設表示テープ 上水道用（西暦年表示） 幅30×20m	31.84	m				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 26 号 代価表 】 管明示テープ工 φ150 上水道用（西暦年表示） 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設表示テープ 上水道用（西暦年表示） 幅30×20m	63.72	m				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 27 号 代価表 】 管明示テープ工 φ50 上水道用（西暦年表示） 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設表示テープ 上水道用（西暦年表示） 幅30×20m	22.28	m				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 28 号 代価表 】						
仕切弁及びスリース弁筐工 H=860 3段枠 φ250×350						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 29 号 代価表 】							1 式 当り
大型量水器筐据付工(労力のみ) H=0.8m							
(φ 50～75 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員		人					
計							
単位当たり							

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 30 号 代価表 】						
不断水工 φ20 圧着機				1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 31 号 代価表 】						
不断水工 φ25 圧着機						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 32 号 代価表 】 不断水工 φ30 圧着機						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 33 号 代価表 】						
不断水工 φ40 圧着機				1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 34 号 代価表 】						
モルタル金ゴテ仕上げ 床 t=10cm					1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
モルタル練 高炉B種 袋	0.10	m3			P 25 号	
左官		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 1 号 施工単価表 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 (バックホウ クロ-ラ 山積0.28m3,)				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 クロ-ラ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 舗装厚 舗装厚0cm超え10cm以下 [D] = 0.000 人 一般世話役 [F] = 0.000 時間 バックホウ運転時間		[B] = 1 バックホウ規格 [E] = 0.000 人 クロ-ラ型 山積0.28m3(平積0.2) [X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準				

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 2 号 施工単価表 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 (バックホウ クロ-ラ 山積0.28m3,) (,夜間)				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間
普通作業員		人				夜間
バックホウ運転 クロ-ラ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 舗装厚 舗装厚0cm超え10cm以下 [D] = 0.000 人 一般世話役 [F] = 0.000 時間 バックホウ運転時間		[B] = 1 バックホウ規格 クロ-ラ型 山積0.28m3(平積0.2) [E] = 0.000 人 普通作業員 [X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準				

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 3 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5.7km						
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.7km DID区間無し	1	m3			施 4 号	
産廃受入料金 (株)龍建設 リサイクル部 AS塊	1	m3				処
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1.000 m3 運搬費数量 [a] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級 [c] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [e] = 3 バックホウ規格 クラ型 山積0.28m3			[B] = 1.000 m3 [b] = 5.700 km [d] = 1 タイヤ損耗費 良好 [f] = 1 処理対象区分 As塊・Co塊(無筋)	処分費数量 片道運搬距離		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 4 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.7km (DID区間無し ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オート・ステイセル 4t積級 タイヤ損耗状態 良好		日				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級		[B] = 5.700 km	片道運搬距離			
[C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し		[a] = 1	タイヤ損耗費 良好			
[D] = 3 バックホウ規格 クラ型 山積0.28m3		[E] = 2	処理対象区分 As塊・Co塊(無筋)			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 5 号 施工単価表 】						
バックホウ掘削積込 クラ型 山積0.28m3(平積0.2)						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 クラ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 バックホウ規格 クラ型 山積0.28m3(平積0.2)		[X] = 3	バックホウ規格区分 排対型:2次基準			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 6 号 施工単価表 】						
バックホウ掘削積込 クラ型 山積0.28m3(平積0.2)						
(,夜間) 100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間
普通作業員		人				夜間
バックホウ運転 クラ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 バックホウ規格 クラ型 山積0.28m3(平積0.2)		[X] = 3	バックホウ規格区分 排対型:2次基準			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 7 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 (ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 ,)				100	m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
埋戻し		人				
バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
砂 コンクリート骨材用	126	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 2 施工区分 埋戻のみ [A] = 126.000 m3 埋戻材数量 [X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準		[DS] = 1 埋戻土区分 [B] = 1 バックホウ規格	コンクリート用骨材 砂 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)			

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 8 号 施工単価表 】 管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 100 m3 当り (ｸｰﾗ型 山積0.28m3 ,) (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間
普通作業員		人				夜間
埋戻し		人				夜間
バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
砂 コンクリート骨材用	126	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 2 施工区分 埋戻のみ [A] = 126.000 m3 埋戻材数量 [X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準		[DS] = 1 埋戻土区分 [B] = 1 バックホウ規格	コンクリート用骨材 砂 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 9 号 施工単価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km (DID区間無し ,)						
10	m3	当り				
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オート・ステイセル 4t積級 タイヤ損耗状態 良好		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級 [C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [D] = 3 バックホウ規格 クラ型 山積0.28m3		[B] = 1.000 km [a] = 1 片道運搬距離 [E] = 1 タイヤ損耗費 良好 処理対象区分 土砂				

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 10 号 施工単価表 】						
石灰処理工 断面整形 無し				100	m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
生石灰 フレコンバック	4	t				
バックホウ運転 ｸﾏﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) 排対型:1次基準		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4.000 t 100m3当りの生石灰数量 [X] = 2 バックホウ規格区分 排対型:1次基準		[B] = 2	断面整形の有無	断面整形 無し		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 11 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 各種 (ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
埋戻し+締固め		人				
バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
改良土 生石灰 40kg/m3	111.111	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 埋戻+締固め [A] = 111.111 m3 埋戻材数量 [X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準			[DS] = 9 埋戻土区分 各種 [B] = 1 バックホウ規格 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)			

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 12 号 施工単価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km				10 m3 当り		
(DID区間無し ,) (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オート・ステイセル 4t積級 タイヤ損耗状態 良好		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級 [C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [D] = 3 バックホウ規格 クラ型 山積0.28m3		[B] = 1.000 km [a] = 1 片道運搬距離 [E] = 1 処理対象区分 土砂				

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 13 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 各種			100 m3 当り			
(ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 ,) (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間
普通作業員		人				夜間
埋戻し+締固め		人				夜間
バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
改良土 生石灰 40kg/m3		m3				
計	111.111	m3				
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 埋戻+締固め [A] = 111.111 m3 埋戻材数量 [X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準			[DS] = 9 埋戻土区分 各種 [B] = 1 バックホウ規格 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)			

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 14 号 施工単価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km (DID区間無し ,)				10	m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オート・ステイセル 4t積級 タイヤ損耗状態 良好		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級 [C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [D] = 3 バックホウ規格 クラ型 山積0.28m3		[B] = [a] = [E] =	4.000 km 片道運搬距離 1 タイヤ損耗費 良好 1 処理対象区分 土砂			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 15 号 施工単価表 】						
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機 (ポンプ1台 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
工事用水中モータポンプ [普通型(潜水ポンプ)] 口径φ50mm 全揚程5m 0.4kW		日			定:1	
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 定格容量3kVA		日			定:1	
諸雑費 労務費・機械損料の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 排水方法・動力源 作業時排水 発動発電機 [C] = 1 発動発電機規格 ガソリン 3kVA		[B] = 1.000 台 [X] = 1 発動発電機規格区分 普通型				

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 16 号 施工単価表 】						
据付・撤去工						
1 現場 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 17 号 施工単価表 】						
据付・撤去工						
1 現場 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				夜間
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 18 号 施工単価表 】						
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm (クレーン付トラック使用 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径区分 150mm [D] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数		[B] = 2 クレーン使用区分 [C] = 1.000	クレーン付トラック使用 歩掛補正係数:必要時以外1.0			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 19 号 施工単価表 】						
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm (クレーン付トラック使用 ,) (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				夜間
普通作業員		人				夜間
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				夜間
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径区分 150mm [D] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数		[B] = 2 クレーン使用区分 [C] = 1.000		クレーン付トラック使用 歩掛補正係数:必要時以外1.0		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 20 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 直管 呼び径150mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
		人			定:1	
普通作業員						
		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 管種区分 直管		[B] = 3 呼び径区分	呼び径150mm			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 21 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 直管 呼び径150mm						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	夜間
普通作業員		人			定:1	夜間
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 管種区分 直管		[B] = 3	呼び径区分 呼び径150mm			

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 22 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 異形管 呼び径150mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
		人			定:1	
普通作業員						
		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 管種区分 異形管		[B] = 3	呼び径区分	呼び径150mm		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 23 号 施工単価表 】							1	口 当り
G X 形継手接合 異形管 呼び径150mm								
(,夜間)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
配管工		人			定:1	夜間		
普通作業員		人			定:1	夜間		
諸雑費 労務費の%		%			参:1			
計								
単位当たり								
[条件] [A] = 2 管種区分 異形管		[B] = 3	呼び径区分 呼び径150mm					

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 24 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 異形管 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
		人			定:1	
普通作業員						
		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 管種区分 異形管		[B] = 1	呼び径区分	呼び径75mm		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 25 号 施工単価表 】						
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
		人			定:1	
普通作業員						
		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 管種区分 G-Linkを用いた異形管		[B] = 3	呼び径区分	呼び径150mm		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 26 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	夜間
普通作業員		人			定:1	夜間
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 管種区分 G-Linkを用いた異形管		[B] = 3 呼び径区分	呼び径150mm			

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【第 27 号 施工単価表】						
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm						1 □ 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
エンジンカッター損料		日				
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 カッター使用区分 エンジンカッター使用		[B] = 4 呼び径区分	呼び径150mm			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 28 号 施工単価表 】 鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm (,夜間) 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人			定:1	夜間
普通作業員		人			定:1	夜間
エンジンカッター損料		日				
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 カッター使用区分 エンジンカッター使用		[B] = 4	呼び径区分	呼び径150mm		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 29 号 施工単価表 】						
鋳鉄管 G X 形継手取外し G-Link(異形管) 呼び径150mm 1 口 当り						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	夜間
普通作業員		人			定:1	夜間
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 管種区分 G-Link(異形管)		[B] = 3	呼び径区分	呼び径150mm		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 30 号 施工単価表 】						
鋳鉄管 K 形(メカニカル)継手取外し 呼び径150mm 1 口 当り						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	夜間
普通作業員		人			定:1	夜間
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 管種区分 K形 [B] = 0.000 % 割増率		[A] = 3	呼び径区分 150mm			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 31 号 施工単価表 】						
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm (クレーン付トラック使用 ,)						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4〜4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [G] = 1 作業区分 設置 [B] = 1 形状区分 縦型 [E] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数		[A] = 3 呼び径区分 呼び径150mm [C] = 2 クレーン使用区分 クレーン付トラック使用 [D] = 1.000		歩掛補正係数:必要時以外1.0		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 32 号 施工単価表 】						
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m (固定用ゴムバンド ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
ポリエチレンスリーブ φ150用	120	m				
固定ゴムバンド φ150用	160	組				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 呼び径・管長区分 呼び径150mm 管長5m [C] = 0.000 ポリエチレンスリーブの割増係数		[B] = 1 固定具区分 [D] = 0.000 固定用ゴムバンドの割増係数				

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 33 号 施工単価表 】						
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m						
(固定用ゴムバンド ,) (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				夜間
普通作業員		人				夜間
ポリエチレンスリーブ φ150用	120	m				
固定ゴムバンド φ150用	160	組				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 呼び径・管長区分 呼び径150mm 管長5m [C] = 0.000 ポリエチレンスリーブの割増係数		[B] = 1 固定具区分 [D] = 0.000 固定用ゴムバンドの割増係数				

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 34 号 施工単価表 】 管明示シート						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 35 号 施工単価表 】 管明示シート						
(,夜間) 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				夜間
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 36 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工 [B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0		[A] = 7 呼び径区分 呼び径50mm				

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 37 号 施工単価表 】						
1 基 当り 鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 (クレーン付トラック使用 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4〜4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [G] = 1 作業区分 設置 [B] = 1 形状区分 縦型 [E] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数		[A] = 1 呼び径区分 呼び径100mm以下 [C] = 2 クレーン使用区分 クレーン付トラック使用 [D] = 1.000		歩掛補正係数:必要時以外1.0		

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 38 号 施工単価表 】						
フランジ継手 呼び径75(80)mm (鋳鉄管:JWWA 7.5K ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ボルト・ナット M16×75 (φ75 7.5Kフランジ用) SUS304	4	本				管
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径75(80)mm		[B] = 1	規格区分 鋳鉄管:JWWA 7.5K			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 39 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
		人			定:1	
普通作業員						
		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 40 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm						
2 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
		人			定:1	
普通作業員						
		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 7 呼び径区分 呼び径50mm		[B] =	1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 41 号 施工単価表 】						
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径50mm 管長4m (固定用ゴムバンド ,)						
	100	m	当り			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
ポリエチレンスリーブ φ50用	125	m				
固定ゴムバンド φ50用	175	組				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径・管長区分 呼び径50mm 管長4m [C] = 0.000 ポリエチレンスリーブの割増係数		[B] = 1 固定具区分 [D] = 0.000 固定用ゴムバンドの割増係数				

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 42 号 施工単価表 】						
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下 (クレーン付トラック使用 ,) (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				夜間
普通作業員		人				夜間
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4〜4.5t積 2.9t吊		時間				夜間
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径区分 75mm以下 [D] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数		[B] = 2 クレーン使用区分 [C] = 1.000		クレーン付トラック使用 歩掛補正係数:必要時以外1.0		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 43 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 異形管 呼び径75mm						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	夜間
普通作業員		人			定:1	夜間
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 管種区分 異形管		[B] = 1	呼び径区分	呼び径75mm		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 44 号 施工単価表 】							1	基 当 り
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 (クレーン付トラック使用 ,) (, 夜間)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
配管工		人				夜間		
普通作業員		人				夜間		
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4〜4.5t積 2.9t吊		時間				夜間		
計								
単位当たり								
[条件] [G] = 1 作業区分 設置 [B] = 1 形状区分 縦型 [E] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数		[A] = 1 呼び径区分 呼び径100mm以下 [C] = 2 クレーン使用区分 クレーン付トラック使用 [D] = 1.000						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 45 号 施工単価表 】						
ポリレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 7 呼び径区分 呼び径75mm		[B] = 1	融着接合区分	融着接合(EF接合)を行う		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 46 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
		人			定:1	
普通作業員						
		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 6 呼び径区分 呼び径75mm						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 47 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
		人			定:1	
普通作業員						
		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 呼び径区分 呼び径75mm						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 48 号 施工単価表 】 ポリエチレン管切断 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
		人			定:1	
普通作業員						
		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 7 呼び径区分 呼び径75mm						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 49 号 施工単価表 】						
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m (固定用ゴムバンド ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
ポリエチレンスリーブ φ75用	125	m				
固定ゴムバンド φ75用	175	組				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径・管長区分 呼び径75mm 管長4m [C] = 0.000 ポリエチレンスリーブの割増係数		[B] = 1 固定具区分 [D] = 0.000 固定用ゴムバンドの割増係数				

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 50 号 施工単価表 】						
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m						
(固定用ゴムバンド ,) (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				夜間
普通作業員		人				夜間
ポリエチレンスリーブ φ75用	125	m				
固定ゴムバンド φ75用	175	組				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径・管長区分 呼び径75mm 管長4m [C] = 0.000 ポリエチレンスリーブの割増係数		[B] = 1 固定具区分 [D] = 0.000 固定用ゴムバンドの割増係数				

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 51 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 直管 呼び径75mm						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	夜間
普通作業員		人			定:1	夜間
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 管種区分 直管		[B] = 1	呼び径区分	呼び径75mm		

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 52 号 施工単価表 】						
ポリレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm		[B] = 1	融着接合区分	融着接合(EF接合)を行う		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 53 号 施工単価表 】 ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm							1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
配管工								
		人				定:1		
普通作業員								
		人				定:1		
諸雑費								
労務費の%		%				参:1		
計								
単位当たり								
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径50mm								

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 54 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
		人			定:1	
普通作業員						
		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 55 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管切断 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
		人			定:1	
普通作業員						
		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 7 呼び径区分 呼び径50mm						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 56 号 施工単価表 】						
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下 (クレーン付トラック使用 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径区分 75mm以下 [D] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数		[B] = 2 クレーン使用区分 [C] = 1.000	クレーン付トラック使用 歩掛補正係数:必要時以外1.0			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 57 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 直管 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
		人			定:1	
普通作業員						
		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 管種区分 直管		[B] = 1 呼び径区分	呼び径75mm			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 58 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径75mm						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
		人			定:1	
普通作業員						
		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 6 呼び径区分 呼び径75mm						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 59 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
		人			定:1	
普通作業員						
		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 5 呼び径区分 呼び径50mm						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 60 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.11m (再生クラッシャーラン ,)						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン RC-40	13.97	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 上層・下層路盤区分 下層路盤 [y1] = 2 路盤材区分 再生クラッシャーラン		[A] =	0.110 m	仕上り厚		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 61 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m (再生クラッシャーラン ,)						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン RC-40	19.05	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 上層・下層路盤区分 下層路盤 [y1] = 2 路盤材区分 再生クラッシャーラン		[A] =	0.150 m	仕上り厚		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 62 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m						
(再生クラッシャーラン ,) (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				夜間
再生クラッシャーラン RC-40	19.05	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 上層・下層路盤区分 下層路盤 [y1] = 2 路盤材区分 再生クラッシャーラン		[A] =	0.150 m	仕上り厚		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 63 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m (粒調碎石 ,)				100 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
粒調碎石 舗装用 40mm以下	12.7	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤 [y1] = 3 路盤材区分 粒調碎石		[A] =	0.100 m	仕上り厚		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 64 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m (粒調碎石 ,)				100 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
粒調碎石 舗装用 40mm以下	15.24	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤 [y1] = 3 路盤材区分 粒調碎石		[A] =	0.120 m	仕上り厚		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 65 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m (粒調碎石 ,) (,夜間)						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				夜間
粒調碎石 舗装用 40mm以下	12.7	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤 [y1] = 3 路盤材区分 粒調碎石		[A] =	0.100 m	仕上り厚		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 66 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm (t≤50mm ,)				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
(小口)再生 A s 合材 分級型 密粒度 13mm	7.544	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイド式0.5～0.6t		日			定:1	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日			定:1	
諸雑費 労務、損料、運転経費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【第 66 号 施工単価表】 (続 き) アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm (t≤50mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm [C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩 [E] = 5 瀝青材区分 瀝青材散布 無 [AS] = 2 アスファルト混合物の夜間割増の有無 夜間割増なし [H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無		[A] = 30.000 mm [D] = 2 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無 [y1] = 30 アスファルト材料 (小口)再生As合材(分級)(密)13mm [G] = 0.000 t/m3 締固め後密度				

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 67 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm (t≤50mm ,)				100 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
(小口)再生 A s 合材 分級型 密粒度 20mm	12.573	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイド式0.5～0.6t		日			定:1	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日			定:1	
諸雑費 労務、損料、運転経費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【第 67 号 施工単価表】 (続 き) アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm (t≤50mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm [C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩 [E] = 5 瀝青材区分 瀝青材散布 無 [AS] = 2 アスファルト混合物の夜間割増の有無 夜間割増なし [H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無			[A] = 50.000 mm 舗装厚 [D] = 2 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無 [y1] = 31 アスファルト材料 (小口)再生As合材(分級)(密)20mm [G] = 0.000 t/m3 締固め後密度			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 68 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm (t≤50mm ,) (,夜間)						
100	m2 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	夜間
特殊作業員		人			定:1	夜間
普通作業員		人			定:1	夜間
(小口)再生 A s 合材 分級型 密粒度 20mm	12.573	t				
(小口)夜間割増 アスファルト混合物	12.573	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイド式0.5～0.6t		日			定:1	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日			定:1	
諸雑費 労務、損料、運転経費の%		%			参:1	
計						

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【第 68 号 施工単価表】 (続 き) アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm (t≤50mm ,) (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						
[条件]						
[B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm		[A] = 50.000 mm		舗装厚		
[C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩		[D] = 2 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無				
[E] = 5 瀝青材区分 瀝青材散布 無		[y1] = 31 アスファルト材料 (小口)再生As合材(分級)(密)20mm				
[AS] = 1 アスファルト混合物の夜間割増の有無 夜間割増あり		[G] = 0.000 t/m3		締固め後密度		
[H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 69 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm (t≤50mm ,)						
	100	m2	当り			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
(小口)再生 A s 合材 分級型 密粒度 13mm	7.26	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイド式0.5～0.6t		日			定:1	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日			定:1	
諸雑費 労務、損料、運転経費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【第 69 号 施工単価表】 (続 き) アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm (t≤50mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm [C] = 2 歩車道区分 歩道 [E] = 5 瀝青材区分 瀝青材散布 無 [AS] = 2 アスファルト混合物の夜間割増の有無 夜間割増なし [H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無			[A] = 30.000 mm 舗装厚 [D] = 2 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無 [y1] = 30 アスファルト材料 (小口)再生As合材(分級)(密)13mm [G] = 0.000 t/m3 締固め後密度			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 70 号 施工単価表 】 不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0m (補足材無し ,) 100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [y1] = 1 補足材区分 補足材無し		[A] =	0.000 m	整正厚		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 71 号 施工単価表 】 不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0m (補足材無し ,) (,夜間) 100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				夜間
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [y1] = 1 補足材区分 補足材無し		[A] =	0.000 m	整正厚		

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 72 号 施工単価表 】						
不陸整正工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 整正厚0m (補足材無し ,)				100 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
振動ローラ運転(賃料) (舗装用)搭乗式・コンバインド 型3～4t 排対型:1次基準		日				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [y1] = 1 補足材区分 補足材無し [Xc] = 2 振動ローラ規格区分 排対型:1次基準		[A] =	0.000 m	整正厚		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 73 号 施工単価表 】						
不陸整正工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 整正厚0m				100	m2 当り	
(補足材無し ,) (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				夜間
振動ローラ運転(賃料) (舗装用)搭乗式・コンバインド 型3～4t 排対型:1次基準		日				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [y1] = 1 補足材区分 補足材無し [Xc] = 2 振動ローラ規格区分 排対型:1次基準		[A] =	0.000 m	整正厚		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 74 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm (t≤50mm ,)				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
(小口)再生As合材 分級型 密粒度 20mm	12.573	t				
アスファルト乳剤 PK3-4(プライム・タックコート用)	0.126	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイド式0.5～0.6t		日			定:1	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日			定:1	
諸雑費 労務、損料、運転経費の%		%			参:1	
計						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 74 号 施工単価表 】 (続 き)						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm (t≤50mm ,)				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						
[条件] [B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm [C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩 [E] = 3 瀝青材区分 プライムコート(PK3-4) [AS] = 2 アスファルト混合物の夜間割増の有無 夜間割増なし [H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無			[A] = 50.000 mm 舗装厚 [D] = 1 瀝青材散布区分 瀝青材散布 有 [y1] = 31 アスファルト材料(小口)再生As合材(分級)(密)20mm [G] = 0.000 t/m3 締固め後密度			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 75 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 実線 15cm 時間的制約なし 供用区間	1,000	m				
路面標示用塗料(白) 3種1号 溶融 ガラスビーズ含有量15～18% 溶融式(手動)	570	kg			定:1	
ガラスビーズ 粒度0.106～0.850mm 溶融式(手動)、ペイント式	25	kg			定:1	
プライマー 接着用プライマー 溶融式(手動)	25	kg			定:1	
軽油 バトロール給油(2～4k l車)		l			定:1	
諸雑費 材料費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [C] = 1 規格・仕様区分 実線 15cm		[B] = 1 [D] = 3	施工方法区分 溶融式手動 時間的制約の有無 時間制約無			

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 75 号 施工単価表 】 (続 き) 区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ベ ント式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白		[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 [H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料区分 塗料計上する [L] = 0.000 kg・L 塗料使用量(0:標準値)				
[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する [N] = 0.000 kg プライマー使用量(0:標準値) [M] = 0.000 kg ガラスビーズ使用量(0:標準値) [P] = 0.000 L 軽油使用量(0:標準値)		[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装 [S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ JIS R 3301 1号 [U] = 1 軽油計上区分 軽油パトロール給油 [V] = 1 費用の内訳 全ての費用				

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 76 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (夜間 時間制約無 ,) (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 実線 15cm 時間的制約なし 供用区間	1,000	m				
路面標示用塗料(白) 3種1号 溶融 ガラスビーズ含有量15～18% 溶融式(手動)	570	kg			定:1	
ガラスビーズ 粒度0.106～0.850mm 溶融式(手動)、ペイント式	25	kg			定:1	
プライマー 接着用プライマー 溶融式(手動)	25	kg			定:1	
軽油 バトロール給油(2～4k l車)		l			定:1	
諸雑費 材料費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 夜間作業の有無 夜間作業有 [C] = 1 規格・仕様区分 実線 15cm		[B] = 1 [D] = 3	施工方法区分 溶融式手動 時間的制約の有無 時間制約無			

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【第 76 号 施工単価表】 (続 き) 区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (夜間 時間制約無 ,) (,夜間) 1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ベ ント式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白		[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 [H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料区分 塗料計上する [L] = 0.000 kg・L 塗料使用量(0:標準値)				
[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する [N] = 0.000 kg プライマー使用量(0:標準値) [M] = 0.000 kg ガラスビーズ使用量(0:標準値) [P] = 0.000 L 軽油使用量(0:標準値)		[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装 [S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ JIS R 3301 1号 [U] = 1 軽油計上区分 軽油ハートル給油 [V] = 1 費用の内訳 全ての費用				

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 77 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 30cm 塗布厚1.5mm (昼間 時間制約無 ,)						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 実線 30cm 時間的制約なし 供用区間	1,000	m				
路面標示用塗料 (グリーンベルト) 3種1号相当 溶融 鉛・クロムフリー	1,695	kg			定:1	
ガラスビーズ 粒度0.106～0.850mm 溶融式(手動)、ペイント式	50	kg			定:1	
プライマー 接着用プライマー 溶融式(手動)	50	kg			定:1	
軽油 バトロール給油(2～4k l車)		l			定:1	
諸雑費 材料費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [C] = 3 規格・仕様区分 実線 30cm			[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【第 77 号 施工単価表】 (続 き) 区画線設置 溶融式手動 実線 30cm 塗布厚1.5mm (昼間 時間制約無 ,)						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ベ イト式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 3 塗料区分 塗料各種			[F] = 2 排水性舗装に施工する場合の補正 [H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料区分 塗料計上する [L] = 0.000 kg・L 塗料使用量(0:標準値)		排水性舗装補正有	
[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する [N] = 0.000 kg プライマー使用量(0:標準値) [M] = 0.000 kg ガラスビーズ使用量(0:標準値) [P] = 0.000 L 軽油使用量(0:標準値)			[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装 [S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ JIS R 3301 1号 [U] = 1 軽油計上区分 軽油パトロール給油 [V] = 1 費用の内訳 全ての費用			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 78 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 実線 45cm 時間的制約なし 供用区間	1,000	m				
路面標示用塗料(白) 3種1号 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 溶融式(手動)	1,700	kg			定:1	
ガラスビーズ 粒度0.106~0.850mm 溶融式(手動)、ペイント式	75	kg			定:1	
プライマー 接着用プライマー 溶融式(手動)	75	kg			定:1	
軽油 バトロール給油(2~4k l車)		l			定:1	
諸雑費 材料費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [C] = 4 規格・仕様区分 実線 45cm			[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 78 号 施工単価表 】 (続 き) 区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ベ ント式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白		[F] = 1 [H] = 1 [Q] = 1 [L] = 0.000	排水性舗装に施工する場合の補正 溶融式塗料規格 含有量15～18% 塗料区分 塗料計上する kg・L 塗料使用量(0:標準値)		排水性舗装補正無	
[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する [N] = 0.000 kg プライマー使用量(0:標準値) [M] = 0.000 kg ガラスビーズ使用量(0:標準値) [P] = 0.000 L 軽油使用量(0:標準値)		[K] = 1 [S] = 1 [U] = 1 [V] = 1	プライマー規格 アスファルト舗装 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ JIS R 3301 1号 軽油計上区分 軽油ハートル給油 費用の内訳 全ての費用			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 79 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白						
(夜間 時間制約無 ,) (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 実線 45cm 時間的制約なし 供用区間	1,000	m				
路面標示用塗料(白) 3種1号 溶融 ガラスビーズ含有量15～18% 溶融式(手動)	1,700	kg			定:1	
ガラスビーズ 粒度0.106～0.850mm 溶融式(手動)、ペイント式	75	kg			定:1	
プライマー 接着用プライマー 溶融式(手動)	75	kg			定:1	
軽油 バトロール給油(2～4k l車)		l			定:1	
諸雑費 材料費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 夜間作業の有無 夜間作業有 [C] = 4 規格・仕様区分 実線 45cm		[B] = 1 [D] = 3	施工方法区分 溶融式手動 時間的制約の有無 時間制約無			

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【第 79 号 施工単価表】 (続 き) 区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白 (夜間 時間制約無 ,) (,夜間) 1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ベ ント式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白		[F] = 1 [H] = 1 [Q] = 1 [L] = 0.000	排水性舗装に施工する場合の補正 溶融式塗料規格 含有量15～18% 塗料区分 塗料計上する kg・L 塗料使用量(0:標準値)		排水性舗装補正無	
[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する [N] = 0.000 kg プライマー使用量(0:標準値) [M] = 0.000 kg ガラスビーズ使用量(0:標準値) [P] = 0.000 L 軽油使用量(0:標準値)		[K] = 1 [S] = 1 [U] = 1 [V] = 1	プライマー規格 アスファルト舗装 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ JIS R 3301 1号 軽油計上区分 軽油ハートル給油 費用の内訳 全ての費用			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 80 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)				1,000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 矢印記号文字15cm換算 時間的制約なし 供用区間	1,000	m				
路面標示用塗料(白) 3種1号 溶融 ガラスビーズ含有量15～18% 溶融式(手動)	570	kg			定:1	
ガラスビーズ 粒度0.106～0.850mm 溶融式(手動)、ペイント式	25	kg			定:1	
プライマー 接着用プライマー 溶融式(手動)	25	kg			定:1	
軽油 バトロール給油(2～4k l車)		l			定:1	
諸雑費 材料費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [C] = 13 規格・仕様区分 矢印・記号・文字15cm換算			[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 80 号 施工単価表 】 (続 き) 区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ペイント式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白		[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 [H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料区分 塗料計上する [L] = 0.000 kg・L 塗料使用量(0:標準値)				
[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する [N] = 0.000 kg プライマー使用量(0:標準値) [M] = 0.000 kg ガラスビーズ使用量(0:標準値) [P] = 0.000 L 軽油使用量(0:標準値)		[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装 [S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ JIS R 3301 1号 [U] = 1 軽油計上区分 軽油パトロール給油 [V] = 1 費用の内訳 全ての費用				

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 81 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・クロムフリー (昼間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 矢印記号文字15cm換算 時間的制約なし 供用区間	1,000	m				
路面標示用塗料(黄) 3種1号 溶融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量15～18%	570	kg			定:1	
ガラスビーズ 粒度0.106～0.850mm 溶融式(手動)、ペイント式	25	kg			定:1	
プライマー 接着用プライマー 溶融式(手動)	25	kg			定:1	
軽油 バトロール給油(2～4k l車)		l			定:1	
諸雑費 材料費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [C] = 13 規格・仕様区分 矢印・記号・文字15cm換算			[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 81 号 施工単価表 】 (続 き) 区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ (昼間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ペイント式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 2 塗料区分 黄 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ		[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 [H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料区分 塗料計上する [L] = 0.000 kg・L 塗料使用量(0:標準値)				排水性舗装補正無
[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する [N] = 0.000 kg プライマー使用量(0:標準値) [M] = 0.000 kg ガラスビーズ使用量(0:標準値) [P] = 0.000 L 軽油使用量(0:標準値)		[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装 [S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ JIS R 3301 1号 [U] = 1 軽油計上区分 軽油ハートル給油 [V] = 1 費用の内訳 全ての費用				

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 82 号 施工単価表 】						
車線分離標(ラバーポール)設置 固定式(貼付式)φ80 高800 (施工規模10～30本未満 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
車線分離標設置(ラバーポール) 固定式(貼付式) φ80 高さ800mm 道路付属物設置工	1	本				
ラバーポール 固定式(貼付式) φ80×800	-1	本				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 9 規格・仕様 固定式(貼付式)φ80 高800 [C] = 1 時間制約 時間制約無 [E] = 2 材料費区分 手間のみ			[B] = 2 施工規模 施工規模10～30本未満 [D] = 1 夜間作業 夜間作業無			

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 83 号 施工単価表 】						
道路付属物撤去工(車線分離標) 貼付式 (施工規模10～30本未満 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
車線分離標撤去(ラバーポール) 固定式(貼付式) 道路付属物設置工	1	本				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 施工区分 貼付式 [C] = 1 時間制約 時間制約無		[B] = 2 [D] = 1	施工規模 施工規模10～30本未満 夜間作業 夜間作業無			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 84 号 施工単価表 】 管据付費 タ ｸﾀｲﾙ 鑄鉄管 (既設管内配管用) (新設呼び径300～400mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
配管工		人				
普通作業員		人				
トラッククレーン賃料オペレータ付き(長期) 燃料含む 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 新設呼び径 300～400mm						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 85 号 施工単価表 】 鋳鉄管切断・溝切り加工 （N S形・G X形/専用工具使用） （切断・溝切り2工程 ， ） 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
タッピンねじ式専用工具損料 φ150（溝切り機及び切断機等）		日				
溝切り・切断刃損耗費	1	式				
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 鋳鉄管切断・溝切り加工		[A] = 3	呼び径区分	呼び径150mm		

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 86 号 施工単価表 】						
G X 形継手挿口加工 呼び径150mm (タビ°ンねじ式 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径150mm [C] = 2 管種 GX形		[B] = 2	固定方式 タビ°ンねじ式			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 87 号 施工単価表 】 空気弁設置(人力施工) 呼び径13～25mm						
1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
		人			定:1	
普通作業員						
		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 作業区分 設置 [B] = 1 呼び径区分 呼び径13～25mm		[A] = 1 施工区分 空気弁				

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 88 号 施工単価表 】						
誘導管推進工 呼び径300mm 推進延長14.82m						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
誘導管推進工機械器具損料(1)		日			施 89 号	
誘導管推進工機械器具損料(2) 推進延長14.82m		日			施 90 号	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【第 88 号 施工単価表】 (続 き) 誘導管推進工 呼び径300mm 推進延長14.82m						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [A] = 4 呼び径 300mm [T] = 6.700 時間 運転日当り運転時間		[B] =	14.820 m	1推進区間推進延長		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 89 号 施工単価表 】 誘導管推進工機械器具損料(1) 1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
推進機等損料(反力板等を含む) 低耐圧入工工程:誘導管推進工		日				
計						
単位当たり						
[条件] [T] = 6.700 時間 運転日当り運転時間						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 90 号 施工単価表 】						
誘導管推進工機械器具損料(2) 推進延長14.82m					1 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
誘導管推進工機械器具損料(2) 推進延長14.82m	20	m			施 91 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 14.820 m 1推進区間推進延長						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 91 号 施工単価表 】						
誘導管推進工機械器具損料(2) 推進延長14.82m						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
推進器具類損料(固定部) 低耐圧入二工程:誘導管推進工 推m当たり	1	式				
推進器具類損料(変動部) 低耐圧入二工程:誘導管推進工	14.82	m				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 14.820 m 1推進区間推進延長						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 92 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管推進工 呼び径300mm 推進延長14.82m						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
硬質塩化ビニル管推進工機械器具損料(1)		日			施 93 号	
硬質塩化ビニル管推進工機械器具損料(2) 呼び径300mm 推進延長14.82m		日			施 94 号	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【第 92 号 施工単価表】 (続 き) 硬質塩化ビニル管推進工 呼び径300mm 推進延長14.82m						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [A] = 4 呼び径 300mm [C] = 0.000 L 滑材数量		[B] = [T] =	14.820 m 6.700 時間	1推進区間推進延長 運転日当り運転時間		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 93 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管推進工機械器具損料(1)						
1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
推進機等損料(反力板等を含む) 低耐圧入工:硬質塩化ビニル管推進工		日				
計						
単位当たり						
[条件] [T] = 6.700 時間 運転日当り運転時間						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 94 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管推進工機械器具損料(2) 呼び径300mm 推進延長14.82m					1 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管推進工機械器具損料(2) 呼び径300mm 推進延長14.82m	10	m			施 95 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 呼び径 300mm		[B] =	14.820 m	1推進区間推進延長		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 95 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管推進工機械器具損料(2) 呼び径300mm 推進延長14.82m					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
推進器具類損料(固定部) 低耐圧入工:硬質塩化ビニル管推進工 推m当たり	1	式				
推進器具類損料(変動部) 低耐圧入工:硬質塩化ビニル管推進工	14.82	m				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 呼び径 300mm		[B] =	14.820 m	1推進区間推進延長		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 96 号 施工単価表 】 スクレーパ類撤去工(低耐荷力圧入工工程)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベ-トラック4〜4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 97 号 施工単価表 】						
発生土処分工(機械積込み) 運搬距離4km ダンプトラック4t積級 (バックホウ クロー型 0.28m3 ,)					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬工(4t積級、機械積込み) 運搬距離4km バックホウ クロー型 0.28m3	1	m3			施 98 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 ダンプトラック規格 4t積級 [C] = 1 DID区間 DID区間なし [E] = 2 発生土受入費区分 計上しない			[B] = 4.000 km [D] = 3 バックホウ規格 クロー型 0.28m3 [a] = 1 タイヤ損耗費 良好	片道運搬距離		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 98 号 施工単価表 】						
発生土運搬工(4t積級、機械積込み) 運搬距離4km (バックホウ クロー型 0.28m ³ ,)				10 m ³ 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オート・ステイセル 4t積級 タイヤ損耗状態 良好		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 ダンプトラック規格 4t積級 [C] = 1 DID区間 DID区間なし [a] = 1 タイヤ損耗費 良好		[B] = 4.000 km [D] = 3 バックホウ規格 クロー型 0.28m ³	片道運搬距離			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 99 号 施工単価表 】						
鏡切り工(低耐荷力圧入二工程) 呼び径300mm (ライナープレート(t=2.7～3.2) ,)				1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鏡切り工 ライナープレート(t=2.7～3.2)	1.7	m			施 100 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 土留種別 ライナープレート(t=2.7～3.2) [C] = 0.000 m 切断延長			[B] = 4 呼び径 300mm			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 100 号 施工単価表 】 鏡切り工 ライナプレート(t=2.7~3.2) 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	
溶接工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 土留種別 ライナプレート(t=2.7~3.2)						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 101 号 施工単価表 】						
推進設備工(低耐荷力圧入二工程)						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
電工		人				
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 102 号 施工単価表 】 管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 (ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 ,) 100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
埋戻し+締固め		人				
バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
砂 コンクリート骨材用	126	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 埋戻+締固め [A] = 126.000 m3 埋戻材数量 [X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準						
[DS] = 1 埋戻土区分 コンクリート用骨材 砂 [B] = 1 バックホウ規格 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 103 号 施工単価表 】						
軽量鋼矢板建込工(両側分) 掘削深 3.0m以下 (BH クロ-ラ型 0.28m3 ,)				100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 クロ-ラ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 掘削深 3.0m以下 [X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準		[B] = 3	バックホウ規格	クロ-ラ型 0.28m3		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 104 号 施工単価表 】						
軽量鋼矢板引抜工(両側分) 掘削深 3.0m以下 (トラッククレーン油圧伸縮 4.9t ,)				100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラッククレーン賃料オペレータ付き(長期) 燃料含む 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 掘削深 3.0m以下		[B] = 1	引抜工機種	トラッククレーン油圧伸縮ジブ 4.9t		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 105 号 施工単価表 】						
軽量鋼矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下 (トラッククレーン油圧伸縮 4.9t ,)				100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラッククレーン賃料オペレータ付き(長期) 燃料含む 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 掘削深 2.0m以下		[B] = 1	引抜工機種	トラッククレーン油圧伸縮ジブ 4.9t		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 106 号 施工単価表 】							100	m 当り
土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下 (水圧式ハﾟｲﾌﾟ ｽﾎﾟｰﾄ ,)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
土木一般世話役 設置		人						
特殊作業員 設置		人						
普通作業員 設置		人						
土木一般世話役 撤去		人						
特殊作業員 撤去		人						
普通作業員 撤去		人						
腹起材質料 100m当り	1	式						
切梁材質料 水圧式ハﾟｲﾌﾟ ｽﾎﾟｰﾄ 100m当り	1	式						
水圧ポンプ賃料 100m当り	1	式						

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【第 106 号 施工単価表】 (続 き) 土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下 (水圧式ハ°イ°サ°ト ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 切梁材区分 水圧式ハ°イ°サ°ト			[B] = 2 段数 2段 3.5m以下			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 107 号 施工単価表 】 敷鉄板設置・撤去						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役 設置・撤去		人			定:1	
とび工 設置・撤去		人			定:1	
普通作業員 設置・撤去		人			定:1	
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) クロー型 山積0.8m3(平積0.6) 排対型:2014年規制		日			定:1	
諸雑費 労務、賃料、運転経費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 作業区分 設置・撤去		[Xc] = 5	バックホ規格区分 排対型:2014年規制			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 108 号 施工単価表 】						
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
		人			定:1	
普通作業員						
		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 管種区分 G-Linkを用いた異形管		[B] = 1	呼び径区分	呼び径75mm		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 109 号 施工単価表 】						
消火栓設置 機械施工 地下式 単口						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 作業区分 設置 [B] = 1 施工区分 機械施工		[A] = 1	消火栓区分 地下式 単口			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 110 号 施工単価表 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下 (バックホウ クロー 山積0.28m3,) (,夜間)				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間
普通作業員		人				夜間
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 舗装厚 舗装厚10cm超え15cm以下 [D] = 0.000 人 一般世話役 [F] = 0.000 時間 バックホウ運転時間		[B] = 1 バックホウ規格 クロー型 山積0.28m3(平積0.2) [E] = 0.000 人 普通作業員 [X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準				

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 111 号 施工単価表 】						
石灰処理工 断面整形 無し						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間
普通作業員		人				夜間
生石灰 フレコンパック	4	t				
バックホウ運転 ｸﾚｰ型 山積0.8m3(平積0.6) 排対型:1次基準		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4.000 t 100m3当りの生石灰数量 [X] = 2 バックホ規格区分 排対型:1次基準			[B] = 2	断面整形の有無 断面整形 無し		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 112 号 施工単価表 】						
メカニカル継手 呼び径150mm						
(モルタル充填工無 ,) (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	夜間
普通作業員		人			定:1	夜間
諸雑費 継手労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径区分 150mm [C] = 0.000 % 割増率		[B] = 1 [D] = 1.000	モルタル充填工(700mm以上有効) モルタル充填工無 歩掛補正係数:必要時以外1.0			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 113 号 施工単価表 】						
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 呼び径75mm以下						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				夜間
普通作業員		人				夜間
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 施工区分 機械力 [C] = 2 クレーン使用区分 クレーン付トラック使用 [D] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0		[B] = 1 呼び径区分 75mm以下 [E] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数				

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 114 号 施工単価表 】						
鋳鉄管(FC)切断(撤去管) 呼び径75mm (エンジンカッター使用) 1 口 当り						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人			定:1	夜間
普通作業員		人			定:1	夜間
エンジンカッター損料		日				
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 材質区分 鋳鉄(FC) [B] = 2 呼び径区分 呼び径75mm		[A] = 2	カッター使用区分	エンジンカッター使用		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 115 号 施工単価表 】						
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径75mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 8 呼び径区分 呼び径75mm		[B] =	1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 116 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
		人			定:1	
普通作業員						
		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 8 呼び径区分 呼び径75mm						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 117 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.14m						
(粒調Fe処理材 ,) (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				夜間
粒調 F e 処理材	17.78	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 上層・下層路盤区分 下層路盤 [y1] = 4 路盤材区分 粒調Fe処理材		[A] =	0.140 m	仕上り厚		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 118 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径30mm ポリエチレン管 呼び径75mm					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
		人			定:1	
普通作業員						
		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 18 管種・呼び径区分 ポリエチレン管 呼び径75mm		[B] = 4	分岐呼び径 30mm			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 119 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径150mm						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
		人			定:1	
普通作業員						
		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 管種・呼び径区分 鋳鉄管 呼び径150mm		[B] = 2 分岐呼び径 20mm				

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 120 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径150mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
		人			定:1	
普通作業員						
		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 管種・呼び径区分 鋳鉄管 呼び径150mm		[B] = 3 分岐呼び径 25mm				

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 121 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径30mm 鋳鉄管 呼び径150mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
		人			定:1	
普通作業員						
		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 管種・呼び径区分 鋳鉄管 呼び径150mm		[B] = 4 分岐呼び径 30mm				

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 122 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径40mm 鋳鉄管 呼び径150mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
		人			定:1	
普通作業員						
		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 管種・呼び径区分 鋳鉄管 呼び径150mm		[B] =	5 分岐呼び径 40mm			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 123 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
		人			定:1	
普通作業員						
		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 124 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
		人			定:1	
普通作業員						
		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 3 呼び径区分 呼び径25mm						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 125 号 施工単価表 】 ポリエチレン管継手工 呼び径30mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
		人			定:1	
普通作業員						
		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 呼び径区分 呼び径30mm						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 126 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm					1 口 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
		人			定:1	
普通作業員						
		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 5 呼び径区分 呼び径40mm						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 127 号 施工単価表 】						
コア取付け工 呼び径20mm						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
		人			定:1	
普通作業員						
		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 呼び径区分 20mm						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 128 号 施工単価表 】 コア取付け工 呼び径25mm						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
		人			定:1	
普通作業員						
		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径区分 25mm						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 129 号 施工単価表 】						
コア取付け工 呼び径30mm						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
		人			定:1	
普通作業員						
		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 4 呼び径区分 30mm						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 130 号 施工単価表 】						
コア取付け工 呼び径40mm						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
		人			定:1	
普通作業員						
		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 5 呼び径区分 40mm						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 131 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 (昼間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 機械施工 時間的制約なし	1	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 構造物区分 無筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 2 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策不要			[B] = 1 工法区分 機械施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 132 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5.7km						
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.7km DID区間無し	1	m3			施 4 号	
産廃受入料金 (株)龍建設 リサイクル部 C0塊無筋	1	m3				処
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1.000 m3 運搬費数量 [a] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級 [c] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [e] = 3 バックホウ規格 クラ型 山積0.28m3			[B] = 1.000 m3 [b] = 5.700 km [d] = 1 タイヤ損耗費 良好 [f] = 1 処理対象区分 As塊・Co塊(無筋)	処分費数量 片道運搬距離		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 133 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 各種 (ｸｰﾗｰ型 山積0.28m3 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
埋戻し		人				
バックホウ運転 ｸｰﾗｰ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
流用土	100	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 2 施工区分 埋戻のみ [A] = 100.000 m3 埋戻材数量 [X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準		[DS] = 9 埋戻土区分 各種 [B] = 1 バックホウ規格 ｸｰﾗｰ型 山積0.28m3(平積0.2)				

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 134 号 施工単価表 】						
量水器取付け(フランジ接合) 呼び径50mm					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径区分 50mm		[B] = 1 特殊作業員	計上区分 計上しない			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 135 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径75mm						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
		人			定:1	
普通作業員						
		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 18 管種・呼び径区分 ポリエチレン管 呼び径75mm		[B] = 2	分岐呼び径 20mm			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 136 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径30mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工 [B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0		[A] = 5 呼び径区分 呼び径30mm				

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 137 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm		[B] = 2 融着接合区分	融着接合(EF接合)を行わない			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 138 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径25mm		[B] = 2	融着接合区分	融着接合(EF接合)を行わない		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 139 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管据付工 呼び径30mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 呼び径区分 呼び径30mm		[B] = 2	融着接合区分	融着接合(EF接合)を行わない		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 140 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管据付工 呼び径40mm				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径40mm		[B] = 2	融着接合区分	融着接合(EF接合)を行わない		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 141 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径25mm						
2 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
		人			定:1	
普通作業員						
		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 呼び径区分 呼び径25mm		[B] =	1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 142 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径30mm						
2 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
		人			定:1	
普通作業員						
		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径30mm		[B] =	1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 143 号 施工単価表 】 銅管小口径管ねじ込み接合 呼び径13mm						
2 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
		人			定:1	
普通作業員						
		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径13mm			[y1] = 3 算出単位 1口当り(割戻する)			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 144 号 施工単価表 】 銅管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm						
2 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
		人			定:1	
普通作業員						
		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm			[y1] = 3 算出単位 1口当り(割戻する)			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 145 号 施工単価表 】						
銅管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm						
2 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
		人			定:1	
普通作業員						
		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径25mm			[y1] = 3 算出単位 1口当り(割戻する)			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 146 号 施工単価表 】 銅管小口径管ねじ込み接合 呼び径32mm						
2 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
		人			定:1	
普通作業員						
		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 呼び径区分 呼び径32mm			[y1] = 3 算出単位 1口当り(割戻する)			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 147 号 施工単価表 】 銅管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm						
2 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
		人			定:1	
普通作業員						
		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径40mm			[y1] = 3 算出単位 1口当り(割戻する)			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 148 号 施工単価表 】						
量水器取付け(ねじ込み接合) 筐のみ取付 呼び径25mm					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
		人			定:1	
普通作業員						
		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径区分 25mm [C] = 2 取付区分 筐のみ取付		[B] = 1	特殊作業員	計上区分 計上しない		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 149 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚50mm (t ≤ 50mm ,)						
	100	m2	当り			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
(小口)再生 A s 合材 分級型 密粒度 20mm	12.1	t				
アスファルト乳剤 PK3-4(プライム・タックコート用)	0.126	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイド式0.5～0.6t		日			定:1	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日			定:1	
諸雑費 労務、損料、運転経費の%		%			参:1	
計						

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【第 149 号 施工単価表】 (続 き) アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚50mm (t≤50mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						
[条件]						
[B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm		[A] = 50.000 mm	舗装厚			
[C] = 2 歩車道区分 歩道		[D] = 1 瀝青材散布区分 瀝青材散布 有				
[E] = 3 瀝青材区分 プライムコート(PK3-4)		[y1] = 31 アスファルト材料 (小口)再生As合材(分級)(密)20mm				
[AS] = 2 アスファルト混合物の夜間割増の有無 夜間割増なし		[G] = 0.000 t/m3	締固め後密度			
[H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 150 号 施工単価表 】						
仮設材等の運搬(1 車 1 回) 製品長12m以内 片道運搬距離0.3km (割増なし ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
トラック運賃	1	t				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 製品長 12m以内 [C] = 1 運賃割増区分 割増なし [y1] = 1 計上区分 往復		[B] = 0.300 km [D] = 0.000		片道運搬距離 運賃割増率		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 151 号 施工単価表 】						
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場取卸						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設材の積込み、取卸し費(基地～現場) 鋼矢板、H形鋼、覆工板等	1	t				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 施工区分 基地積込→現場取卸						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 152 号 施工単価表 】						
仮設材等の積込み・取卸し費 現場積込→基地取卸						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設材の積込み、取卸し費(現場～基地) 鋼矢板、H形鋼、覆工板等	1	t				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 施工区分 現場積込→基地取卸						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 1 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッター[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 ブレード径18インチ(45cm)							
レギュラーガソリン スタンド							
その他(材料)							

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 1 号 施工パッケージ 】 (続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 2 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 (,夜間) 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッター[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							夜間
土木一般世話役							夜間
普通作業員							夜間
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 ブレード径18インチ(45cm)							
レギュラーガソリン スタンド							
その他(材料)							

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 2 号 施工パッケージ 】

(続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

(,夜間

[illegible]

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 3 号 施工パッケージ 】 積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対:2014年規制] 標準バックホウ 山積0.8m3[平積0.6m3]							
【労務】							
運転手 (特殊)							
【材料】							
軽油 パトロール給油(2～4kl車)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1	作業内容 土量50,000m3未満			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【第 4 号 施工パッケージ】 積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満 (,夜間)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対:2014年規制] 標準バックホウ 山積0.8m3[平積0.6m3]							
【労務】							
運転手 (特殊)							夜間
【材料】							
軽油 パトロール給油(2～4kl車)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1	作業内容 土量50,000m3未満			

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 5 号 施工パッケージ 】 フィルター層 60mm以上80mm未満							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホ(後方超小旋回)賃料(長期) 山0.28(0.2)(排1・2・3・2011・2014・低・超低含)							
振動ローラ賃料(長期) 搭乗式コンパクト型 3～4t(排1・排2・排3・低騒・超低含)							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
砂 舗装用							

佐賀東部水道企業団

[illegible]

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 6 号 施工パッケージ 】 基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(粗)20mm (平均幅員1.4～3.0m以下 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
アスファルトフィニッシャ賃料(長期) ホイル幅1.4～3.0m(排1・2・3・2011・2014・低・超)							
振動ローラ賃料(長期) 搭乗式コンパクト型 3～4t(排1・排2・排3・低騒・超低含)							
タイヤローラ賃料(長期) 3～4t (排1・排2・排3・低騒・超低騒含)							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【第 6 号 施工パッケージ】 (続 き) 基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(粗)20mm (平均幅員1.4～3.0m以下 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
(小口)再生 A s 合材 分級型 粗粒度 20mm							
アスファルト乳剤 PK3-4(ﾌﾟﾗｲﾑ・ﾀｯｸｺｰﾄ用)							
軽油 パトロール給油(2～4k l 車)							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下				
[A1] = 26 材料 (小口)再生As合材(分級)(粗)20mm [J4] = 3 瀝青材料種類 プﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			[A2] = 2 アスファルト混合物夜間割増の有無 夜間割増なし [J6] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用				

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 7 号 施工パッケージ 】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(密)20mm (平均幅員1.4～3.0m以下 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
アスファルトフィニッシャ賃料(長期) ホイル幅1.4～3.0m(排1・2・3・2011・2014・低・超)							
振動ローラ賃料(長期) 搭乗式コンパクト型 3～4t(排1・排2・排3・低騒・超低含)							
タイヤローラ賃料(長期) 3～4t (排1・排2・排3・低騒・超低騒含)							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【第 7 号 施工パッケージ】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(密)20mm (平均幅員1.4～3.0m以下 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
(小口)再生 A s 合材 分級型 密粒度 20mm							
アスファルト乳剤 PK3-4(プライム・タックコート用)							
軽油 パトロール給油(2～4kl車)							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下				
[A1] = 25 材料 (小口)再生As合材(分級)(密)20mm [J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4			[A2] = 2 アスファルト混合物夜間割増の有無 夜間割増なし [J6] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用				

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 8 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)アスコン各種(2.00-2.10未満) (平均幅員1.4～3.0m以下 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
アスファルトフィニッシャ賃料(長期) ホイル幅1.4～3.0m(排1・2・3・2011・2014・低・超)							
振動ローラ賃料(長期) 搭乗式コンパクト型 3～4t(排1・排2・排3・低騒・超低含)							
タイヤローラ賃料(長期) 3～4t (排1・排2・排3・低騒・超低騒含)							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【第 8 号 施工パッケージ】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)アスコン各種(2.00-2.10未満) (平均幅員1.4～3.0m以下 ,)								1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
排水性 A s 混合物 As量4～6%(排水性用)								
ゴム入りアスファルト乳剤 PKR-T(排水性舗装用)								
軽油 パトロール給油(2～4kl車)								
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下					
[A1] = 36 材料 (小口)アスコン各種(2.00-2.10未満) [J4] = 2 瀝青材料種類 タックコート(各種)			[A2] = 2 アスファルト混合物夜間割増の有無 夜間割増なし [J6] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用					

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 9 号 施工パッケージ 】 基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(粗)20mm (平均幅員1.4m未満 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
振動ロー(舗装用)[ハットガイド式] 運転質量0.5～0.6t							
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
(小口)再生 A s 合材 分級型 粗粒度 20mm							
アスファルト乳剤 PK3-4(プライム・タックコート用)							

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【第 9 号 施工パッケージ】 (続 き) 基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(粗)20mm (平均幅員1.4m未満 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
レギュラーガソリン スタンド							
軽油 パトロール給油(2～4k l車)							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚							
[A1] = 26 材料 (小口)再生As合材(分級)(粗)20mm [J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3							

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 10 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(密)20mm (平均幅員1.4m未満 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
振動ロー(舗装用)[ハットガイド式] 運転質量0.5～0.6t							
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
(小口)再生 A s 合材 分級型 密粒度 20mm							
アスファルト乳剤 PK3-4(プライム・タックコート用)							

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【第 10 号 施工パッケージ】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(密)20mm (平均幅員1.4m未満 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
レギュラーガソリン スタンド							
軽油 パトロール給油(2～4k l車)							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下				
[A1] = 25 材料 (小口)再生As合材(分級)(密)20mm			[A2] = 2 アスファルト混合物夜間割増の有無 夜間割増なし				
[J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4			[J6] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用				

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【第 11 号 施工パッケージ】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)アスコン各種(2.00-2.10未満) (平均幅員1.4m未満 ,)								1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
振動ロー(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t								
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg								
その他(機械)								
【労務】								
特殊作業員								
普通作業員								
土木一般世話役								
その他(労務)								
【材料】								
排水性As混合物 As量4～6%(排水性用)								
ゴム入りアスファルト乳剤 PKR-T(排水性舗装用)								

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【第 11 号 施工パッケージ】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)アスコン各種(2.00-2.10未満) (平均幅員1.4m未満 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
レギュラーガソリン スタンド							
軽油 パトロール給油(2～4kl車)							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚							
[A1] = 36 材料 (小口)アスコン各種(2.00-2.10未満) [J4] = 2 瀝青材料種類 タックコート(各種)							

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 12 号 施工パッケージ 】							
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(粗)20mm夜間 (平均幅員1.4～3.0m以下 ,) (,夜間)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
アスファルトフィニッシャ賃料(長期) ホイル幅1.4～3.0m(排1・2・3・2011・2014・低・超)							
振動ローラ賃料(長期) 搭乗式コンパクト型 3～4t(排1・排2・排3・低騒・超低含)							
タイヤローラ賃料(長期) 3～4t (排1・排2・排3・低騒・超低騒含)							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							夜間
運転手(特殊)							夜間
特殊作業員							夜間
土木一般世話役							夜間
その他(労務)							
【材料】							

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【第 12 号 施工パッケージ】 (続 き) 基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(粗)20mm夜間 (平均幅員1.4～3.0m以下 ,) (,夜間)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
(小口)再生 A s 合材 分級型 粗粒度 20mm							
アスファルト乳剤 PK3-4(フライム・タックコート用)							
軽油 パトロール給油(2～4kl車)							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下				
[A1] = 26 材料 (小口)再生As合材(分級)(粗)20mm [J4] = 3 瀝青材料種類 フライムコート PK-3			[A2] = 1 アスファルト混合物夜間割増の有無 夜間割増あり [J6] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用				

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 13 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(密)20mm夜間 (平均幅員1.4～3.0m以下 ,) (,夜間)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
アスファルトフィニッシャ賃料(長期) ホイール幅1.4～3.0m(排1・2・3・2011・2014・低・超)							
振動ローラ賃料(長期) 搭乗式コンパクト型 3～4t(排1・排2・排3・低騒・超低含)							
タイヤローラ賃料(長期) 3～4t (排1・排2・排3・低騒・超低騒含)							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							夜間
運転手(特殊)							夜間
特殊作業員							夜間
土木一般世話役							夜間
その他(労務)							
【材料】							

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【第 13 号 施工パッケージ】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(密)20mm夜間 (平均幅員1.4～3.0m以下 ,) (,夜間)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
(小口)再生 A s 合材 分級型 密粒度 20mm							
アスファルト乳剤 PK3-4(プライム・タックコート用)							
軽油 パトロール給油(2～4kl車)							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下				
[A1] = 25 材料 (小口)再生As合材(分級)(密)20mm			[A2] = 1 アスファルト混合物夜間割増の有無 夜間割増あり				
[J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4			[J6] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用				

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 14 号 施工パッケージ 】							
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(粗)20mm夜間 (平均幅員1.4m未満 ,) (, 夜間)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
振動ロー(舗装用)[ハットガイド式] 運転質量0.5～0.6t							
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							夜間
普通作業員							夜間
土木一般世話役							夜間
その他(労務)							
【材料】							
(小口)再生 A s 合材 分級型 粗粒度 20mm							
アスファルト乳剤 PK3-4(プライム・タックコート用)							

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【第 14 号 施工パッケージ】 (続 き) 基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(粗)20mm夜間 (平均幅員1.4m未満 ,) (,夜間) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
レギュラーガソリン スタンド							
軽油 パトロール給油(2～4k l車)							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下				
[A1] = 26 材料 (小口)再生As合材(分級)(粗)20mm			[A2] = 1 アスファルト混合物夜間割増の有無 夜間割増あり				
[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3			[J6] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用				

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 15 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(密)20mm夜間 (平均幅員1.4m未満 ,) (,夜間)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
振動ロー(舗装用)[ハットガイド式] 運転質量0.5～0.6t							
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							夜間
普通作業員							夜間
土木一般世話役							夜間
その他(労務)							
【材料】							
(小口)再生 A s 合材 分級型 密粒度 20mm							
アスファルト乳剤 PK3-4(プライム・タックコート用)							

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【第 15 号 施工パッケージ】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(密)20mm夜間 (平均幅員1.4m未満 ,) (,夜間) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
レギュラーガソリン スタンド							
軽油 パトロール給油(2～4kし車)							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下				
[A1] = 25 材料 (小口)再生As合材(分級)(密)20mm			[A2] = 1 アスファルト混合物夜間割増の有無 夜間割増あり				
[J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4			[J6] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用				

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【第 16 号 施工パッケージ】 透水性アスファルト舗装 平均幅員1.4m未満 1層当り仕上厚40mm (密度2.05 ,)								1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
振動ロー(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t								
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg								
その他(機械)								
【労務】								
特殊作業員								
普通作業員								
土木一般世話役								
その他(労務)								
【材料】								
(小口)改質Ⅰ型開粒度A s 混合物 13mm As量3.5～5.5%(すべり止め等)								
レギュラーガソリン スタンド								

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 16 号 施工パッケージ 】

(続 き)

透水性アスファルト舗装 平均幅員1.4m未満 1層当り仕上厚40mm

1	m2 当り
---	-------

(密度2.05 ,)

[illegible]

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 17 号 施工パッケージ 】 表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm (小口)再生As合材(分級)(密)13mm (平均幅員1.4m以上 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
アスファルトフィニッシュ[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m							
振動ローラ賃料（長期）搭乗式コンパクト型 3～4t(排1・排2・排3・低騒・超低含)							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手（特殊）							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
(小口)再生 A s 合材 分級型 密粒度 13mm							

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【第 17 号 施工パッケージ】 (続 き) 表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm (小口)再生As合材(分級)(密)13mm (平均幅員1.4m以上 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
アスファルト乳剤 PK3-4(ﾌﾟﾗｲﾑ・ﾀｯｸｺｰﾄ用)							
軽油 パトロール給油(2～4kし車)							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上				
[A1] = 11 材料 (小口)再生As合材(分級)(密)13mm [J4] = 3 瀝青材料種類 プﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			[A2] = 2 アスファルト混合物夜間割増の有無 夜間割増なし [J6] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用				

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 18 号 施工パッケージ 】 コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 一般養生 (18-8-40 高炉B WC60 ,)								1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
バックホウ賃料クローラ型クレーン付(長期) 山0.8(0.6)2.9t(排1〜3・低・超低・2011・2014)								
その他(機械)								
【労務】								
特殊作業員								
普通作業員								
土木一般世話役								
運転手 (特殊)								
その他(労務)								
【材料】								
生コン(高炉セメントB種) 18-8-40 W/C=60以下								
軽油 パトロール給油(2〜4k l 車)								

佐賀東部水道企業団

[illegible]

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 19 号 施工パッケージ 】 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 (クラッシャー 再C-40 ,) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ賃料（長期） クローラ型 山0.8(平0.6)(排1・2・3・低・超低・2011・2014)							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手（特殊）							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
クラッシャーラン リサイクル材 再C-40							
軽油 パトロール給油(2～4kl車)							

佐賀東部水道企業団

[illegible]

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 20 号 施工パッケージ 】							
中間層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(粗)20mm夜間 (平均幅員1.4～3.0m以下 ,) (,夜間)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
アスファルトフィニッシャ賃料(長期) ホイル幅1.4～3.0m(排1・2・3・2011・2014・低・超)							
振動ローラ賃料(長期) 搭乗式コンパクト型 3～4t(排1・排2・排3・低騒・超低含)							
タイヤローラ賃料(長期) 3～4t (排1・排2・排3・低騒・超低騒含)							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							夜間
運転手(特殊)							夜間
特殊作業員							夜間
土木一般世話役							夜間
その他(労務)							
【材料】							

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【第 20 号 施工パッケージ】 (続 き) 中間層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(粗)20mm夜間 (平均幅員1.4～3.0m以下 ,) (,夜間)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
(小口)再生As合材 分級型 粗粒度 20mm							
アスファルト乳剤 PK3-4(プライム・タックコート用)							
軽油 パトロール給油(2～4kl車)							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下				
[A1] = 26 材料 (小口)再生As合材(分級)(粗)20mm [J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4			[A2] = 1 アスファルト混合物夜間割増の有無 夜間割増あり [J6] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用				

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 21 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)改質Ⅰ(密)キヤップ®As混13mm夜間 (平均幅員1.4～3.0m以下 ,) (,夜間)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
アスファルトフィニッシャ賃料(長期) ホイール幅1.4～3.0m(排1・2・3・2011・2014・低・超)							
振動ローラ賃料(長期) 搭乗式コンパクト型 3～4t(排1・排2・排3・低騒・超低含)							
タイヤローラ賃料(長期) 3～4t (排1・排2・排3・低騒・超低騒含)							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							夜間
運転手(特殊)							夜間
特殊作業員							夜間
土木一般世話役							夜間
その他(労務)							
【材料】							

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【第 21 号 施工パッケージ】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)改質Ⅰ(密)キヤップ°As混13mm夜間 (平均幅員1.4～3.0m以下 ,) (,夜間) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
(小口)改質Ⅰ型密粒度キヤップ°As混合物13mm As量4.5～6.5%(すべり止め等)							
アスファルト乳剤 PK3-4(7°ライム・タックコート用)							
軽油 パトロール給油(2～4kl車)							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下				
[A1] = 18 材料 (小口)改質Ⅰ(密)キヤップ°As混13mm [J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4			[A2] = 1 アスファルト混合物夜間割増の有無 夜間割増あり [J6] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用				

佐賀東部水道企業団

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 22 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッター[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 ブレード径18インチ(45cm)							
レギュラーガソリン スタンド							
その他(材料)							

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 22 号 施工パッケージ 】

(続 き)

舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 23 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 現場制約あり							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 6 施工方法 現場制約あり				
[J5] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用							

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【第 24 号 施工パッケージ】 埋戻し 現場制約あり (土砂 締固め有り ,)								1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
タンパ (ランマ)賃料(長期) 質量60～80kg								
【労務】								
普通作業員								
特殊作業員								
【材料】								
レギュラーガソリン スタンド								
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 6 施工方法 現場制約あり			[J2] = 1 土質 土砂					
[J3] = 1 締固めの有無 締固め有り			[J4] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用					

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その6）

【 第 25 号 施工パッケージ 】 モルタル練 高炉B種 袋 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
セメント 袋 高炉B種							
砂 コンクリート骨材用							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 6 セメント種類 高炉B種 袋			[J3] = 1	費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用			