

令和 7 年度

工事設計書

佐賀東部水道企業団

工 事 期 間	日間 完成期日 令和 7 年 11 月 28 日				摘 要	○当該案件の予定価格、最低制限価格又は低入札調査基準価格は、この金抜設計書により算出しています。 ○この金抜設計書の内容に異議（図面や仕様書等の不整合を含む）がある場合は、定められた期間内に質問を提出してください。		
契 約 番 号	2507100029							
配 給 水 施 設	配水管布設工 φ200 GX-DIP L=118.5m、φ150 GX-DIP ΣL=608.0m、φ100 GX-DIP L=8.8m 地下式消火栓 3基、既設管接続工 38件							
施 工 場 所	三養基郡上峰町大字坊所地内							
工 事 名	上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）							
工 事 概 要	本工事は、三養基郡上峰町大字坊所地内において、上峰町が地域防災計画において定める重要給水施設(体育センター)までの配水管を耐震化することを目的とし、配水管（φ200 GX-DIP L=118.5m、φ150 GX-DIP ΣL=608.0m、φ100 GX-DIP L=8.8m）を布設するものである。また要所には、仕切弁、泥吐弁、空気弁及び消火栓を設置する。							

総括情報表

事務所名	佐賀東部水道企業団
設計書番号	
設計書名	実施設計書
変更回数	当初
諸経費区分・適用年	上水道 令和06年度
工種区分	開削工事及び小口径推進工事等
単価適用年月日	令和07年03月30日 実施(公共土木)
単価地区	鳥栖地区
機損適用年月日	令和06年07月30日 公共
歩掛適用年月日	令和06年07月30日 上水道 / 令和06年12月30日 公共 / 令和06年12月30日 下水道 / 令和06年12月30日 治山林道

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

本 工 事 費 内 訳 書									
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
開削工事及び小口径推進工事等01									
	式				1				
配水管布設工 1 - 1 φ200 GX-DIP L=118.5m									
【補助事業】	式				1			明 1 号	
配水管布設工 1 - 2 φ150 GX-DIP L=526.1m									
【補助対象】	式				1			明 8 号	
配水管布設工 2 φ150 GX-DIP L=63.1m									
【補助事業】	式				1			明 22 号	
配水管布設工 3 φ100 GX-DIP L=8.8m									
【補助事業】	式				1			明 30 号	
伏越工 φ150 GX-DIP L=9.1m									
《単独事業》	式				1			明 36 号	
上越工 φ150 GX-DIP L=9.7m									
《単独事業》	式				1			明 43 号	
配水管仮設工 φ150 DIP L=4.7m									
《単独事業》	式				1			明 49 号	
消火栓設置工 φ75×65 地下式消火栓 3基									
《単独事業》	式				1			明 54 号	
既設管内充填工 φ200、150									
《単独事業》	式				1			明 57 号	
既設管接続工 38件									
【補助事業】	式				1			明 62 号	
既設管接続工 38件									
《単独事業》	式				1			明 65 号	
交通管理工									
【補助事業】	式				1			明 69 号	

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

本 工 事 費 内 訳 書									
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
交通管理工									
《単独事業》	式				1			明 71 号	
直接工事費計									
共通仮設費計									
	式				1				
共通仮設費(率化)									
	式				1				
共通仮設費率分									
	式				1				
純工事費									
	式				1				
現場管理費									
	式				1				
工事原価									
	式				1				
一般管理費等									
	式				1				
工事価格									
	式				1				万円止め(切り捨て)
消費税等相当額									
	式				1				
合計									

佐賀東部水道企業団

諸 経 費 設 定 情 報		
名	称	値
【 週休2日補正 】		4週8休補正(現場閉所 月単位):R06.07～
< 上水道工事 >		
【 工区名称：開削工事及び小口径推進工事等01】		
[工種]		開削工事及び小口径推進工事等
[主要項目]		
施工地域		一般交通影響あり(2)
前払金支出割合区分		3 5 %を超える場合 (1.00)
契約保証に係る補正		契約保証に係る補正を行わない (0.00%)
諸経費を前回金額に固定		前回金額に固定しない
[共通仮設費]		
管材費控除割合(%)		50
率指定		しない
ICT施工補正		0
被災地補正		0
乗算補正(*n)補正前に乗じる		0
乗算補正(*n)補正後に乗じる		0
加算補正(+n) (%)		0
[現場環境改善費]		
現場環境改善費計上区分		計上しない
[現場管理費]		
率指定		しない
施工時期、工事期間による補正		行わない
補正率合計値の上限(%) (最高2%)		0
ICT施工補正		0
被災地補正		0
乗算補正(*n)補正前に乗じる		0
乗算補正(*n)補正後に乗じる		0
加算補正(+n) (%)		0
[一般管理費等]		

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

[illegible]

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【第 1 号 明細書】 配水管布設工 1 - 1 φ200 GX-DIP L=118.5m （【補助事業】 , (,))									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
土工	式				1			明 2 号	
復旧工	式				1			明 3 号	
管材料	式				1			明 4 号	
管布設工	式				1			明 5 号	
既設管接続工 φ100	式				1			明 6 号	
既設管接続工 φ150	式				1			明 7 号	
計									

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 2 号 明細書 】 土工 (,) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				255			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クラ 山積0.28m3	m2				75			施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離7.84km	m3				3.8			施 2 号	
バックホウ掘削積込 クラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				89			施 4 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 クラ型 山積0.28m3	m3				18			施 5 号	
管路埋戻工(機械・バックホウ) 改良土 生石灰 BH=0.2	m3				47			代 1 号	
発生土処理	m3				36			施 9 号	
開削水替	日							C 1 号	
計									

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 3 号 明細書 】 復旧工 (,) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クワッシャー	m2				75			施 13 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒調砕石	m2				75			施 14 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm t 50mm	m2				75			施 15 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				128			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ ｸﾏｰ 山積0.28m3	m2				152			施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離7.84km	m3				6.1			施 2 号	
バックホウ掘削積込 ｸﾏｰ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				1.5			施 4 号	
発生土処理	m3				1.5			施 9 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0m 補足材無し	m2				152			施 16 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm t 50mm	m2				152			施 17 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	m				9.7			施 18 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	m				5.0			施 19 号	
区画線設置 溶融式手動 破線 30cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	m				1.2			施 20 号	

佐賀東部水道企業団

[illegible]

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 4 号 明細書 】 管材料									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
G X 形 直管 S種 φ200×5.0m 内面粉体 ゴム輪、ロックリング、ボルト	本				23				管
G X 形 曲管 φ200×90° 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップ	ヶ				1				管
G X 形 曲管 φ200×45° 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップ	ヶ				2				管
G X 形 曲管 φ200×22 1/2° 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップ	ヶ				1				管
G X 形 曲管 φ200×11 1/4° 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップ	ヶ				2				管
G X 形 両受曲管 φ200×45° 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップ	ヶ				1				管
G X 形 二受T字管 φ200×200 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップ	ヶ				1				管
G X 形 二受T字管 φ200×150 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップ	ヶ				1				管
GX形ソフトシール仕切弁 両受 10K φ200 ロックリング、ロックリング ストップ	台				1				管
GX形ソフトシール仕切弁 受挿 10K φ200 ロックリング、ロックリング ストップ	台				1				管
G X 形用押輪 φ200 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				7				管
G-Link φ200 ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				6				管
G X 形用ライナ φ200	ヶ				6				管

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 4 号 明細書 】 管材料 (続 き) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
仕切弁筐一式 H=760 3段 NHV0-25 鉄蓋15	組				1				
仕切弁筐一式 H=910 4段 NHV0-25 鉄蓋15	組				1				
仕切弁用継足ロッド φ30×300	ヶ				1				
仕切弁用継足ロッド φ30×500	ヶ				1				
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				118				
計									

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 5 号 明細書 】 管布設工									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径200mm クレーン付トラック使用	m				118			施 23 号	
G X 形継手接合 直管 呼び径200mm	口				23			施 24 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径200mm	口				7			施 25 号	
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径200mm	口				6			施 26 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径200mm クレーン付トラック使用	基				2			施 27 号	
仕切弁及びスリース弁筐工 H=760 3段枠 φ250×350	箇所				1			代 2 号	
仕切弁及びスリース弁筐工 H=910 4段枠 φ250×350	箇所				1			代 3 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径200mm	口				5			施 28 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径200mm 管長5m 固定用ゴムバンド	m				118			施 29 号	
管明示テープ工 φ200 上水道用（西暦年表示）	m				118			代 4 号	
管明示シート	m				118			施 30 号	
計									

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 6 号 明細書 】 既設管接続工 φ100 1 式 当り										
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準	
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額			
K形 受挿し片落管 φ200×100 内面粉体	ヶ				1				管	
K形 曲管 φ100×90° 内面粉体	ヶ				2				管	
K形 特殊押輪 φ200 ワイド ゴム輪、ボルトナット	組				1				管	
K形 特殊押輪 φ100 ワイド ゴム輪、ボルトナット	組				2				管	
V C ジョイント φ100 内外粉 離防付 防食キャップ含む	ヶ				1				管	
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				1.9					
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm クレーン付トラック使用	m				1.9			施 31 号		
メカニカル継手 呼び径200mm モルタル充填工無	口				1			施 32 号		
メカニカル継手 呼び径100mm モルタル充填工無	口				2			施 33 号		
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm	口				2			施 34 号		
松杭人力打工 末口φ90×2.0m 根入率80～100%	本				2			代 5 号		
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				1.9			施 35 号		
管明示テープ工 φ100 上水道用(西暦年表示)	m				1.9			代 6 号		

佐賀東部水道企業団

[illegible]

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 7 号 明細書 】									
既設管接続工 φ150								1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
GX形ソフトシール仕切弁 受挿 10K φ150 ロッキング、ロッキング ストップ -	台				1				管
仕切弁用継足ロッド φ30×300	ヶ				1				
仕切弁筐一式 H=760 3段 NHVO-25 鉄蓋15	組				1				
G X 形 直管 S種 φ150×5.0m 内面粉体 ゴム輪、ロッキング、ボルト	本				1				管
G X 形 曲管 φ150×22 1/2° 内面粉体 ロッキング、ロッキング ストップ -	ヶ				1				管
G X 形 曲管 φ150×11 1/4° 内面粉体 ロッキング、ロッキング ストップ -	ヶ				1				管
G X 形 乙字管 φ150×300H 内面粉体 ロッキング、ロッキング ストップ -	ヶ				2				管
G X 形用押輪 φ150 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				5				管
G-Link φ150 ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				1				管
G X 形用ライナ φ150	ヶ				1				管
K 形 曲管 φ150×22 1/2° 内面粉体	ヶ				2				管
K 形 継輪 φ150 内面粉体	ヶ				2				管
K 形 特殊押輪 φ150 ワイド ゴム輪、ボルト・ナット	組				6				管

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 7 号 明細書 】 (続 き) 既設管接続工 φ150 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				7.8				
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm クレーン付トラック使用	m				9.0			施 37 号	
G X 形継手接合 直管 呼び径150mm	口				1			施 38 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径150mm	口				5			施 39 号	
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm	口				1			施 40 号	
メカニカル継手 呼び径150mm モルタル充填工無	口				6			施 41 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm	口				5			施 42 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm クレーン付トラック使用	基				1			施 43 号	
仕切弁及びスリース弁筐工 H=760 3段枠 φ250×350	箇所				1			代 7 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m 固定用ゴムバンド	m				9.0			施 44 号	
管明示テープ工 φ150 上水道用（西暦年表示）	m				9.0			代 8 号	
管明示シート	m				7.8			施 30 号	
計									

[illegible]

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 9 号 明細書 】 土工 (,) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				1,091			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クラ 山積0.28m3	m2				272			施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離7.84km	m3				13			施 2 号	
バックホウ掘削積込 クラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				282			施 4 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 クラ型 山積0.28m3	m3				56			施 5 号	
管路埋戻工(機械・バックホウ) 改良土 生石灰 BH=0.2	m3				145			代 1 号	
発生土処理	m3				120			施 9 号	
開削水替	日							C 1 号	
計									

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 10 号 明細書 】									
土留工								1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下 BH 加-3型 0.28m3	m				4.0			施 45 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下 トラックレール油圧伸縮 4.9t	m				4.0			施 46 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下 水圧式ハイク・ホト	m				4.0			施 47 号	
仮設材質料等	式				1			明 11 号	
計									

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 11 号 明細書 】 仮設材賃料等										
名 称 ・ 規 格		単位				当 初			明細単価番号	基 準
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
アルミ矢板賃料 L=2.0m 有効幅333mm		枚・日				24				
アルミ矢板基本料 L=2.0m 有効幅333mm		枚				24				
腹起し材賃料 70×115mm L=2m程度 アルミ製		本・日				4				
腹起し材基本料 70×115mm L=2m程度 アルミ製		本				4				
切梁材賃料 590～900mm 水圧サポート		本・日				4				
切梁材基本料 590～900mm 水圧サポート		本				4				
水圧ポンプ賃料 水量15～19L		台・日				1				
水圧ポンプ基本料 水量15～19L		台				1				
計										

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 12 号 明細書 】									
復旧工									
(,)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m 再生クワッシャー	m2				2.8			施 48 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クワッシャー	m2				272			施 13 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒調砕石	m2				272			施 14 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm t 50mm	m2				272			施 15 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				545			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クラ 山積0.28m3	m2				600			施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離7.84km	m3				24			施 2 号	
バックホウ掘削積込 クラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				5.4			施 4 号	
発生土処理	m3				5.4			施 9 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0m 補足材無し	m2				600			施 16 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm t 50mm	m2				600			施 17 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	m				339			施 18 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	m				13			施 19 号	

佐賀東部水道企業団

[illegible]

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 13 号 明細書 】									
管材料									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
G X 形 直管 S種 φ150×5.0m 内面粉体 ゴム輪、ロッキング、ボルト	本				102				管
G X 形 受挿し片落管 φ200×150 内面粉体 ロッキング、ロッキング ストップ -	ヶ				1				管
G X 形 曲管 φ150×90° 内面粉体 ロッキング、ロッキング ストップ -	ヶ				5				管
G X 形 曲管 φ150×45° 内面粉体 ロッキング、ロッキング ストップ -	ヶ				5				管
G X 形 曲管 φ150×22 1/2° 内面粉体 ロッキング、ロッキング ストップ -	ヶ				2				管
G X 形 曲管 φ150×11 1/4° 内面粉体 ロッキング、ロッキング ストップ -	ヶ				8				管
G X 形 両受曲管 φ150×45° 内面粉体 ロッキング、ロッキング ストップ -	ヶ				4				管
G X 形 両受曲管 φ150×22 1/2° 内面粉体 ロッキング、ロッキング ストップ -	ヶ				1				管
G X 形 乙字管 φ150×300H 内面粉体 ロッキング、ロッキング ストップ -	ヶ				2				管
G X 形 継輪 φ150 内面粉体 ロッキング、ロッキング ストップ -	ヶ				2				管
G X 形 二受T字管 φ150×75 内面粉体 ロッキング、ロッキング ストップ -	ヶ				4				管
G X 形 二受T字管 φ150×100 内面粉体 ロッキング、ロッキング ストップ -	ヶ				2				管
G X 形 二受T字管 φ150×150 内面粉体 ロッキング、ロッキング ストップ -	ヶ				1				管

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 13 号 明細書 】 (続 き)									
管材料									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
G X 形 1FT字管 GF 7.5K φ150×75 内面粉体 ロッキング、ロッキング ストップ -	ヶ				3				管
GX形ソフトシール仕切弁 両受 10K φ150 ロッキング、ロッキング ストップ -	台				3				管
GX形ソフトシール仕切弁 受挿 10K φ150 ロッキング、ロッキング ストップ -	台				1				管
G X 形用押輪 φ200 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルトナット	ヶ				1				管
G X 形用押輪 φ150 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルトナット	ヶ				31				管
G-Link φ150 ゴム輪、ボルトナット	ヶ				22				管
G X 形用ライナ φ150	ヶ				23				管
仕切弁筐一式 H=610 2段 NHV0-25 鉄蓋15	組				1				
仕切弁筐一式 H=760 3段 NHV0-25 鉄蓋15	組				1				
仕切弁筐一式 H=960 3段 NHV0-25 鉄蓋15	組				2				
仕切弁用継足ロッド φ30×300	ヶ				1				
仕切弁用継足ロッド φ30×500	ヶ				2				
H S - 型小型空気弁 φ25 乙型 コック、カバー付	基				2				管

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 13 号 明細書 】 (続 き) 管材料 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
フランジ短管 GF×RF 7.5K φ75×400H 内面粉体	ヶ				2				管
ガasket1号 φ75	枚				4				管
空気弁一式 H=580 2段 NHKR-1 (440×330) 鉄蓋10	組				2				
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				522				
計									

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 14 号 明細書 】 管布設工									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm クレーン付トラック使用	m				526			施 37 号	
G X 形継手接合 直管 呼び径150mm	口				102			施 38 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径200mm	口				1			施 25 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径150mm	口				31			施 39 号	
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm	口				22			施 40 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm クレーン付トラック使用	基				4			施 43 号	
仕切弁及びスリース弁筐工 H=610 2段枠 φ250×350	箇所				1			代 9 号	
仕切弁及びスリース弁筐工 H=760 3段枠 φ250×350	箇所				1			代 10 号	
仕切弁及びスリース弁筐工 H=960 3段枠 φ250×350	箇所				2			代 11 号	
空気弁設置 呼び径13～25mm	箇所				2			代 12 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm 鋳鉄管:JWWA 7.5K	口				2			施 50 号	
空気弁筐据付工 440×330×580H (NHKR-1)	箇所				2			代 13 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm	口				17			施 42 号	

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 14 号 明細書 】 管布設工									
(続 き)									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m 固定用ゴムバンド	m				526			施 44 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				0.80			施 51 号	
管明示テープ工 φ150 上水道用（西暦年表示）	m				526			代 8 号	
管明示シート	m				522			施 30 号	
計									

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 15 号 明細書 】 泥吐弁設置工 φ75									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
ソフトシール仕切弁 FCD 7.5K (F12) φ75	台				1				管
仕切弁用継足ロッド φ30×500	ヶ				1				
仕切弁筐一式 H=860 3段 NHVO-25 鉄蓋15	組				1				
ガスケット1号 φ75	枚				1				管
パッキン 7.5k φ75 SBR t=3mm	枚				1				管
メカフランジ短管 φ75 内外粉 離防付	ヶ				1				管
T S V P直管 φ75×5.0m	本				1				管
T S エルボ φ75×90°	ヶ				3				管
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				1.8				
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径75mm	m				2.2			施 52 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	基				1			施 53 号	
仕切弁及びスリース弁筐工 H=860 3段枠 φ250×350	箇所				1			代 14 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm 鋳鉄管:JWWA 7.5K	口				2			施 50 号	

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 15 号 明細書 】 (続 き) 泥吐弁設置工 φ 75 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm	□				1			施 54 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径75mm	□				5			施 55 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				0.50			施 51 号	
管明示テープ工 φ 75 上水道用（西暦年表示）	m				2.2			代 15 号	
管明示シート	m				1.8			施 30 号	
計									

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 16 号 明細書 】									
既設管接続工 φ100								1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
GX形ソフトシール仕切弁 受挿 10K φ100 ロッキング、ロッキング ストップ -	台				1				管
仕切弁用継足ロッド φ30×300	ヶ				1				
仕切弁筐一式 H=810 3段 NHVO-25 鉄蓋15	組				1				
G X 形用押輪 φ100 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				2				管
G X 形用 P E 異種管継手 φ100	ヶ				1				管
配水用ポリエチレン管 E F 受口付 φ100×5.0m	本				1				管
E F ベンド 両受 φ100×90°	ヶ				1				管
E F ベンド 片受 φ100×90°	ヶ				1				管
P V ジョイント φ100 インコア付	ヶ				1				管
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				4.6				
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm クレーン付トラック使用	m				0.60			施 31 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径100mm	口				2			施 56 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	基				1			施 53 号	

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 16 号 明細書 】 (続 き) 既設管接続工 φ100 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
仕切弁及びスリース弁筐工 H=810 3段枠 φ250×350	箇所				1			代 16 号	
ポリイソ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径100mm	m				4.0			施 57 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径100mm	口				4			施 58 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm	口				2			施 34 号	
ポリエチレン管切断 呼び径100mm	口				2			施 59 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径100mm	口				2			施 36 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				1.6			施 35 号	
管明示テープ工 φ100 上水道用(西暦年表示)	m				4.6			代 17 号	
管明示シート	m				4.6			施 30 号	
計									

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 17 号 明細書 】									
既設管接続工 φ75								1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
GX形ソフトシール仕切弁 受挿 10K φ75 ロッキング、ロッキングストッパー	台				1				管
仕切弁用継足ロッド φ30×500	ヶ				1				
仕切弁筐一式 H=860 3段 NHVO-25 鉄蓋15	組				1				
G X 形用押輪 φ75 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				2				管
G X 形用 P E 異種管継手 φ75	ヶ				1				管
配水用ポリエチレン管 E F 受口付 φ75×5.0m	本				1				管
E F ベンド 両受 φ75×11°1/4	ヶ				1				管
P V ジョイント φ75 インコア付	ヶ				1				管
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				5.0				
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下 クレーン付トラック使用	m				0.60			施 60 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径75mm	口				2			施 61 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	基				1			施 53 号	
仕切弁及びスリース弁筐工 H=860 3段枠 φ250×350	箇所				1			代 14 号	

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 17 号 明細書 】 (続 き) 既設管接続工 φ75 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
ポリイソ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm	m				4.4			施 62 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm	口				3			施 63 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm	口				2			施 54 号	
ポリエチレン管切断 呼び径75mm	口				2			施 64 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径75mm	口				2			施 65 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				1.6			施 51 号	
管明示テープ工 φ75 上水道用(西暦年表示)	m				5.0			代 15 号	
管明示シート	m				5.0			施 30 号	
計									

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 18 号 明細書 】									
既設管接続工 φ75									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
G X 形 直管 S種 φ75×4.0m 内面粉体 ゴム輪、ロッキング、ボルト	本				1				管
GX形ソフトシール仕切弁 受挿 10K φ75 ロッキング、ロッキング ストップ -	台				1				管
仕切弁用継足ロッド φ30×700	ヶ				1				
仕切弁筐一式 H=1,060 4段 NHVO-25 鉄蓋15	組				1				
G X 形用押輪 φ75 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				2				管
G X 形用ライナ φ75	ヶ				1				管
G X 形用 P E 異種管継手（異径） φ75C×50P	ヶ				1				管
配水用ポリエチレン管 E F 受口付 φ50×5.0m	本				1				管
E F ベンド 片受 φ50×90°	ヶ				2				管
P V ジョイント φ50 インコア付	ヶ				1				管
H I ソケット(異径) φ50×30	ヶ				1				管
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				8.1				
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下 クレーン付トラック使用	m				4.7			施 60 号	

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 18 号 明細書 】 (続 き) 既設管接続工 φ75 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
G X 形継手接合 直管 呼び径75mm	□				1			施 66 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径75mm	□				2			施 61 号	
鑄鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	基				1			施 53 号	
仕切弁及びスリース弁筐工 H=1060 4段枠 φ250×350	箇所				1			代 18 号	
ポリイソ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	m				3.4			施 67 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	□				3			施 68 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	□				2			施 69 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	□				1			施 70 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	□				1			施 71 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径30mm	□				1			施 72 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				4.7			施 51 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径50mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				1.0			施 73 号	
管明示テープ工 φ75 上水道用(西暦年表示)	m				4.7			代 19 号	

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 18 号 明細書 】 (続 き) 既設管接続工 φ75 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
管明示テープ工 φ50 上水道用（西暦年表示）	m				3.4			代 20 号	
管明示シート	m				8.1			施 30 号	
計									

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 19 号 明細書 】									
既設管接続工 φ75									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
G X 形 直管 S種 φ75×4.0m 内面粉体 ゴム輪、ロッキング、ボルト	本				1				管
GX形ソフトシール仕切弁 受挿 10K φ75 ロッキング、ロッキング ストップ	台				1				管
仕切弁用継足ロッド φ30×300	ヶ				1				
仕切弁筐一式 H=660 2段 NHVO-25 鉄蓋15	組				1				
G X 形用押輪 φ75 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルトナット	ヶ				1				管
G-Link φ75 ゴム輪、ボルトナット	ヶ				1				管
G X 形用ライナ φ75	ヶ				1				管
G X 形用 P E 異種管継手（異径） φ75C×50P	ヶ				1				管
E F ソケット φ50	ヶ				1				管
E F ベンド 両受 φ50×90°	ヶ				1				管
E F ベンド 片受 φ50×90°	ヶ				1				管
P V ジョイント φ50 インコア付	ヶ				1				管
H I ソケット(異径) φ50×40	ヶ				1				管

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 19 号 明細書 】 (続 き) 既設管接続工 φ 75 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				4.0				
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下 クレーン付トラック使用	m				1.6			施 60 号	
G X 形継手接合 直管 呼び径75mm	口				1			施 66 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径75mm	口				1			施 61 号	
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm	口				1			施 74 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	基				1			施 53 号	
仕切弁及びスリース弁筐工 H=660 2段枠 φ 250×350	箇所				1			代 21 号	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	m				2.4			施 67 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm	箇所				1			施 75 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	口				3			施 68 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	口				2			施 69 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	口				2			施 70 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	口				1			施 71 号	

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 19 号 明細書 】 (続 き) 既設管接続工 φ75 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径40mm	□				1			施 76 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	m				1.6			施 51 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径50mm 管長4m 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	m				1.0			施 73 号	
管明示テープ工 φ75 上水道用（西暦年表示）	m				1.6			代 22 号	
管明示テープ工 φ50 上水道用（西暦年表示）	m				2.4			代 23 号	
管明示シート	m				4.0			施 30 号	
計									

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 20 号 明細書 】									
既設管接続工 φ75								1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
GX形ソフトシール仕切弁 受挿 10K φ75 ロッキング、ロッキング ストップ -	台				1				管
仕切弁用継足ロッド φ30×300	ヶ				1				
仕切弁筐一式 H=660 2段 NHVO-25 鉄蓋15	組				1				
G X 形用押輪 φ75 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				2				管
G X 形用 P E 異種管継手 φ75	ヶ				1				管
E F ベンド 両受 φ75×45°	ヶ				1				管
E F ベンド 片受 φ75×45°	ヶ				1				管
E F ベンド 片受 φ75×22° 1/2	ヶ				1				管
P P ジョイント φ75 インコア付	ヶ				1				管
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				4.0				
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下 クレーン付トラック使用	m				0.60			施 60 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径75mm	口				2			施 61 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	基				1			施 53 号	

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 20 号 明細書 】 (続 き) 既設管接続工 φ 75 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
仕切弁及びスリース弁筐工 H=660 2段枠 φ 250 × 350	箇所				1			代 21 号	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm	m				3.4			施 62 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm	口				4			施 63 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm	口				2			施 54 号	
ポリエチレン管切断 呼び径75mm	口				2			施 64 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				1.6			施 51 号	
管明示テープ工 φ 75 上水道用 (西暦年表示)	m				4.0			代 24 号	
管明示シート	m				4.0			施 30 号	
計									

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 21 号 明細書 】									
既設管接続工 φ150								1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
K形 曲管 φ150×22 1/2° 内面粉体	ヶ				1				管
K形 継輪 φ150 内面粉体	ヶ				2				管
K形 特殊押輪 φ150 ワイド ゴム輪、ボルトナット	組				5				管
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				3.0				
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm クレーン付トラック使用	m				3.0			施 37 号	
メカニカル継手 呼び径150mm 外部充填工無	口				5			施 41 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm	口				3			施 42 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m 固定用ゴムバンド	m				3.0			施 44 号	
管明示テープ工 φ150 上水道用（西暦年表示）	m				3.0			代 25 号	
管明示シート	m				3.0			施 30 号	
計									

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【第 22 号 明細書】 配水管布設工 2 φ150 GX-DIP L=63.1m （【補助事業】 , (,))									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
土工	式				1			明 23 号	
復旧工	式				1			明 24 号	
管材料	式				1			明 25 号	
管布設工	式				1			明 26 号	
泥吐弁設置工 φ50	式				1			明 27 号	
既設管接続工 φ50	式				1			明 28 号	
既設管接続工 φ75	式				1			明 29 号	
計									

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 23 号 明細書 】 土工 (,) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				26			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クラ 山積0.28m3	m2				5.3			施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離7.84km	m3				0.27			施 2 号	
バックホウ掘削積込 クラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				42			施 4 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 クラ型 山積0.28m3	m3				7.6			施 5 号	
管路埋戻工(機械・バックホウ) 改良土 生石灰 BH=0.2	m3				28			代 1 号	
発生土処理	m3				10			施 9 号	
開削水替	日							C 1 号	
計									

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 24 号 明細書 】									
復旧工									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m 再生クッシャー	m2				32			施 48 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クッシャー	m2				5.3			施 13 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒調砕石	m2				5.3			施 14 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm t 50mm	m2				5.3			施 15 号	
計									

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 25 号 明細書 】 管材料									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
G X 形 直管 S種 φ150×5.0m 内面粉体 ゴム輪、ロッキング、ボルト	本				12				管
G X 形 二受T字管 φ150×75 内面粉体 ロッキング、ロッキング ストップ	ヶ				1				管
G X 形 1FT字管 GF 7.5K φ150×75 内面粉体 ロッキング、ロッキング ストップ	ヶ				1				管
GX形ソフトシール仕切弁 両受 10K φ150 ロッキング、ロッキング ストップ	台				1				管
GX形ソフトシール仕切弁 受挿 10K φ150 ロッキング、ロッキング ストップ	台				1				管
G X 形用押輪 φ150 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				4				管
G-Link φ150 ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				2				管
G X 形用ライナ φ150	ヶ				2				管
仕切弁筐一式 H=760 3段 NHV0-25 鉄蓋15	組				1				
仕切弁筐一式 H=960 3段 NHV0-25 鉄蓋15	組				1				
仕切弁用継足ロッド φ30×300	ヶ				1				
仕切弁用継足ロッド φ30×500	ヶ				1				
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				63				

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 25 号 明細書 】 (続 き) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
計									

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 26 号 明細書 】 管布設工									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm クレーン付トラック使用	m				63			施 37 号	
G X 形継手接合 直管 呼び径150mm	口				12			施 38 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径150mm	口				4			施 39 号	
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm	口				2			施 40 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm クレーン付トラック使用	基				2			施 43 号	
仕切弁及びスリース弁筐工 H=760 3段枠 φ250×350	箇所				1			代 26 号	
仕切弁及びスリース弁筐工 H=960 3段枠 φ250×350	箇所				1			代 27 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm	口				3			施 42 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m 固定用ゴムバンド	m				63			施 44 号	
管明示テープ工 φ150 上水道用（西暦年表示）	m				63			代 28 号	
管明示シート	m				63			施 30 号	
計									

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 27 号 明細書 】									
泥吐弁設置工 φ50									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
ソフトシール仕切弁 FCD 7.5K (F 12) φ 75	台				1				管
仕切弁用継足ロッド φ 30 × 500	ヶ				1				
仕切弁筐一式 H=860 3段 NHVO-25 鉄蓋15	組				1				
ガスケット1号 φ 75	枚				1				管
パッキン 7.5 k φ 75 SBR t=3mm	枚				1				管
メカフランジ短管 φ 75 × 50 内外粉 離防付	ヶ				1				管
T S V P 直管 φ 50 × 5.0m	本				1				管
T S エルボ φ 50 × 90°	ヶ				2				管
埋設表示シート ダブル 幅150 × 50m	m				1.4				
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	m				1.5			施 77 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	基				1			施 53 号	
仕切弁及びスリース弁筐工 H=860 3段枠 φ 250 × 350	箇所				1			代 29 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm 鋳鉄管:JWWA 7.5K	口				2			施 50 号	

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 27 号 明細書 】 (続 き) 泥吐弁設置工 φ50 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	□				1			施 69 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	□				4			施 71 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				0.50			施 51 号	
管明示テープ工 φ50 上水道用（西暦年表示）	m				1.5			代 23 号	
管明示シート	m				1.4			施 30 号	
計									

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 28 号 明細書 】									
既設管接続工 φ50								1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
K形 直管 3種 φ150×5.0m 内面粉体	本				1				管
K形 曲管 φ150×90° 内面粉体	ヶ				2				管
K形 継輪 φ150 内面粉体	ヶ				1				管
K形 特殊押輪 φ150 ワイド ゴム輪、ボルトナット	組				5				管
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				4.2				
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm クレーン付トラック使用	m				4.2			施 37 号	
メカニカル継手 呼び径150mm モルタル充填工無	口				5			施 41 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm	口				3			施 42 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m 固定用ゴムバンド	m				4.2			施 44 号	
管明示テープ工 φ150 上水道用（西暦年表示）	m				4.2			代 25 号	
管明示シート	m				4.2			施 30 号	
計									

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 29 号 明細書 】									
既設管接続工 φ75									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
GX形ソフトシール仕切弁 受挿 10K φ75 ロッキング、ロッキング ストップ -	台				1				管
仕切弁用継足ロッド φ30×500	ヶ				1				
仕切弁筐一式 H=860 3段 NHVO-25 鉄蓋15	組				1				
G X 形用押輪 φ75 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				2				管
G X 形用 P E 異種管継手 φ75	ヶ				1				管
配水用ポリエチレン管 E F 受口付 φ75×5.0m	本				2				管
E F ベンド 両受 φ75×90°	ヶ				1				管
E F ベンド 片受 φ75×90°	ヶ				1				管
P V ジョイント φ75 インコア付	ヶ				1				管
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				11				
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下 クレーン付トラック使用	m				0.60			施 60 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径75mm	口				2			施 61 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	基				1			施 53 号	

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 29 号 明細書 】 (続 き) 既設管接続工 φ75 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
仕切弁及びスリース弁筐工 H=860 3段枠 φ250×350	箇所				1			代 30 号	
ポリイソ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm	m				10			施 62 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm	口				5			施 63 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm	口				2			施 54 号	
ポリエチレン管切断 呼び径75mm	口				2			施 64 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径75mm	口				2			施 65 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				1.6			施 51 号	
管明示テープ工 φ75 上水道用(西暦年表示)	m				11			代 31 号	
管明示シート	m				11			施 30 号	
計									

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【第 30 号 明細書】 配水管布設工 3 φ100 GX-DIP L=8.8m （【補助事業】 , (,))									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
土工	式				1			明 31 号	
復旧工	式				1			明 32 号	
管材料	式				1			明 33 号	
管布設工	式				1			明 34 号	
泥吐弁設置工 φ75	式				1			明 35 号	
計									

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 31 号 明細書 】 土工 (,) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				18			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クラ 山積0.28m3	m2				4.5			施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離7.84km	m3				0.23			施 2 号	
バックホウ掘削積込 クラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				4.0			施 4 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 クラ型 山積0.28m3	m3				0.90			施 5 号	
管路埋戻工(機械・バックホウ) 改良土 生石灰 BH=0.2	m3				1.9			代 1 号	
発生土処理	m3				1.8			施 9 号	
計									

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 32 号 明細書 】 復旧工 (,) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クワッシャー	m2				4.5			施 13 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒調砕石	m2				4.5			施 14 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm t 50mm	m2				4.5			施 15 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				19			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ ｸﾏﾗ 山積0.28m3	m2				9.6			施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離7.84km	m3				0.39			施 2 号	
バックホウ掘削積込 ｸﾏﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				0.09			施 4 号	
発生土処理	m3				0.09			施 9 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0m 補足材無し	m2				9.6			施 16 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm t 50mm	m2				9.6			施 17 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	m				6.0			施 19 号	
計									

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 33 号 明細書 】 管材料									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
G X 形 直管 S種 φ100×4.0m 内面粉体 ゴム輪、ロックリング、ボルト	本				2				管
GX形ソフトシール仕切弁 受挿 10K φ100 ロックリング、ロックリング ストップ -	台				1				管
G X 形 曲管 φ100×22 1/2° 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップ -	ヶ				1				管
G X 形 曲管 φ100×5 5/8° 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップ -	ヶ				1				管
G X 形 1FT字管 GF 7.5K φ100×75 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップ -	ヶ				1				管
G X 形 継輪 φ100 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップ -	ヶ				1				管
G X 形用押輪 φ100 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				5				管
G-Link φ100 ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				2				管
G X 形用ライナ φ100	ヶ				2				管
仕切弁筐一式 H=660 2段 NHVO-25 鉄蓋15	組				1				
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				8.8				
計									

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 34 号 明細書 】 管布設工									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm クレーン付トラック使用	m				8.8			施 31 号	
G X 形継手接合 直管 呼び径100mm	口				2			施 78 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径100mm	口				5			施 56 号	
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm	口				2			施 79 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	基				1			施 53 号	
仕切弁及びスリース弁筐工 H=660 2段枠 φ250×350	箇所				1			代 21 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm	口				4			施 80 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				8.8			施 35 号	
管明示テープ工 φ100 上水道用（西暦年表示）	m				8.8			代 17 号	
管明示シート	m				8.8			施 30 号	
計									

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 35 号 明細書 】 泥吐弁設置工 φ75									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
ソフトシール仕切弁 FCD 7.5K (F12) φ75	台				1				管
仕切弁用継足ロッド φ30×500	ヶ				1				
仕切弁筐一式 H=860 3段 NHVO-25 鉄蓋15	組				1				
ガスケット1号 φ75	枚				1				管
パッキン 7.5k φ75 SBR t=3mm	枚				1				管
メカフランジ短管 φ75 内外粉 離防付	ヶ				1				管
T S エルボ φ75×90°	ヶ				3				管
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				1.3				
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径75mm	m				1.5			施 52 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	基				1			施 53 号	
仕切弁及びスリース弁筐工 H=860 3段枠 φ250×350	箇所				1			代 32 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm 鋳鉄管:JWWA 7.5K	口				2			施 50 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm	口				1			施 54 号	

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 35 号 明細書 】 (続 き) 泥吐弁設置工 φ75 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径75mm	口				6			施 55 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				0.50			施 51 号	
管明示テープ工 φ75 上水道用（西暦年表示）	m				1.5			代 33 号	
管明示シート	m				1.3			施 30 号	
計									

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 36 号 明細書 】

伏越工 $\varphi 150$ GX-DIP L=9.1m

1 式 当り

(《单独事業》)

) (

)

[illegible]

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 37 号 明細書 】 土工 (,) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				13			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クラ 山積0.28m3	m2				4.6			施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離7.84km	m3				0.23			施 2 号	
バックホウ掘削積込 クラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				8.8			施 4 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 クラ型 山積0.28m3	m3				1.0			施 5 号	
管路埋戻工(機械・バックホウ) 改良土 生石灰 BH=0.2	m3				6.5			代 1 号	
発生土処理	m3				1.6			施 9 号	
計									

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 38 号 明細書 】									
土留工									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.5m以下 BH 加-3型 0.28m3	m				4.0			施 81 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.5m以下 トラック用油圧伸縮 4.9t	m				4.0			施 82 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下 水圧式ハイクスト	m				4.0			施 83 号	
仮設材質料等	式				1			明 39 号	
計									

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 39 号 明細書 】 仮設材質料等									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
アルミ矢板賃料 L=2.5m 有効幅333mm	枚・日				24				
アルミ矢板基本料 L=2.5m 有効幅333mm	枚				24				
腹起し材質料 70×115mm L=2m程度 アルミ製	本・日				4				
切梁材質料 590～900mm 水圧サポート	本・日				4				
水圧ポンプ賃料 水量15～19L	台・日				1				
計									

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 40 号 明細書 】 復旧工 (,) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クワッシャー	m2				4.6			施 13 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒調砕石	m2				4.6			施 14 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm t 50mm	m2				4.6			施 15 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				13			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クラ 山積0.28m3	m2				8.5			施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離7.84km	m3				0.33			施 2 号	
バックホウ掘削積込 クラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				0.10			施 4 号	
発生土処理	m3				0.10			施 9 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0m 補足材無し	m2				8.5			施 16 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm t 50mm	m2				8.5			施 17 号	
計									

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 41 号 明細書 】									
管材料									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
G X 形 直管 S種 φ150×5.0m 内面粉体 ゴム輪、ロックリング、ボルト	本				2				管
G X 形 曲管 φ150×45° 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップ	ヶ				2				管
G X 形 両受曲管 φ150×45° 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップ	ヶ				2				管
G X 形 1FT字管 GF 7.5K φ150×75 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップ	ヶ				1				管
G X 形 継輪 φ150 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップ	ヶ				1				管
G X 形用押輪 φ150 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				3				管
G-Link φ150 ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				6				管
G X 形用ライナ φ150	ヶ				2				管
H S - 型小型空気弁 φ25 乙型 コック、カバー付	基				1				管
フランジ短管 GF×RF 7.5K φ75×400H 内面粉体	ヶ				1				管
ガasket1号 φ75	枚				2				管
空気弁筐一式 H=580 2段 NHKR-1 (440×330) 鉄蓋10	組				1				
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				6.3				

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 41 号 明細書 】 (続 き) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
計									

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 42 号 明細書 】 管布設工									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm クレーン付トラック使用	m				9.1			施 37 号	
G X 形継手接合 直管 呼び径150mm	口				2			施 38 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径150mm	口				3			施 39 号	
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm	口				6			施 40 号	
空気弁設置 呼び径13 ~ 25mm	箇所				1			代 12 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm 鋳鉄管:JWWA 7.5K	口				1			施 50 号	
空気弁据付工 440×330×580H (NHKR-1)	箇所				1			代 13 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm	口				5			施 42 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m 固定用ゴムバンド	m				9.1			施 44 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				0.40			施 51 号	
管明示テープ工 φ150 上水道用(西暦年表示)	m				9.1			代 25 号	
管明示シート	m				6.3			施 30 号	
計									

佐賀東部水道企業団

[illegible]

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 44 号 明細書 】 土工 (,) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				13			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クラ 山積0.28m3	m2				3.3			施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離7.84km	m3				0.17			施 2 号	
バックホウ掘削積込 クラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				3.6			施 4 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 クラ型 山積0.28m3	m3				0.68			施 5 号	
管路埋戻工(機械・バックホウ) 改良土 生石灰 BH=0.2	m3				1.9			代 1 号	
発生土処理	m3				1.4			施 9 号	
計									

佐賀東部水道企業団

[illegible]

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 46 号 明細書 】									
復旧工									
(,)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クワッシャー	m2				3.3			施 13 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒調砕石	m2				3.3			施 14 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm t 50mm	m2				3.3			施 15 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				13			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クラ 山積0.28m3	m2				7.2			施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離7.84km	m3				0.29			施 2 号	
バックホウ掘削積込 クラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				0.07			施 4 号	
発生土処理	m3				0.07			施 9 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0m 補足材無し	m2				7.2			施 16 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm t 50mm	m2				7.2			施 17 号	
計									

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 47 号 明細書 】 管材料									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
G X 形 直管 S種 φ150×5.0m 内面粉体 ゴム輪、ロックリング、ボルト	本				2				管
G X 形 曲管 φ150×90° 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップ	ヶ				4				管
G X 形用押輪 φ150 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				3				管
G-Link φ150 ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				1				管
G X 形用ライナ φ150	ヶ				2				管
H S - 型小型空気弁 φ25 本体のみ サドル分水栓用カバー付	基				1				管
サドル分水栓 D I P 用 φ150×25	ヶ				1				管
密着コア φ25	ヶ				1				管
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				5.2				
計									

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 48 号 明細書 】 管布設工									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm クレーン付トラック使用	m				9.7			施 37 号	
G X 形継手接合 直管 呼び径150mm	口				2			施 38 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径150mm	口				3			施 39 号	
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm	口				1			施 40 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径150mm	箇所				1			施 84 号	
コア取付け工 呼び径25mm	箇所				1			施 85 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm	口				2			施 42 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m 固定用ゴムバンド	m				5.2			施 44 号	
管明示テープ工 φ150 上水道用（西暦年表示）	m				5.2			代 34 号	
管明示シート	m				5.2			施 30 号	
鋳鉄管露出部塗装工 φ150 カーボマスチック15 2回塗り	m				1.8			代 35 号	
計									

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 49 号 明細書 】 配水管仮設工 φ150 DIP L=4.7m (《単独事業》 ,) (,)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
土工	式				1			明 50 号	
復旧工	式				1			明 51 号	
管材料	式				1			明 52 号	
管布設工	式				1			明 53 号	
計									

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 50 号 明細書 】 土工 (,) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				11			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クラ 山積0.28m3	m2				2.9			施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離7.84km	m3				0.15			施 2 号	
バックホウ掘削積込 クラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				3.9			施 4 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 クラ型 山積0.28m3	m3				0.59			施 5 号	
管路埋戻工(機械・バックホウ) 改良土 生石灰 BH=0.2	m3				2.4			代 1 号	
発生土処理	m3				1.2			施 9 号	
計									

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 51 号 明細書 】 復旧工 (,) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クワッシャー	m2				2.9			施 13 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒調砕石	m2				2.9			施 14 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm t 50mm	m2				2.9			施 15 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				12			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クラ 山積0.28m3	m2				5.6			施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離7.84km	m3				0.22			施 2 号	
バックホウ掘削積込 クラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				0.06			施 4 号	
発生土処理	m3				0.06			施 9 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0m 補足材無し	m2				5.6			施 16 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm t 50mm	m2				5.6			施 17 号	
計									

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 52 号 明細書 】 管材料									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
割 T 字管 副弁付 D I P 用 φ 200 × 150 K 形受口付 内面粉体 K 形受口付	ヶ				1				管
G X 形 挿し受片落管 φ 200 × 150 内面粉体 ロッキング、ロッキング ストップ -	ヶ				1				管
G X 形ソフトシール仕切弁 受挿 10K φ 150 ロッキング、ロッキング ストップ -	台				1				管
K 形 曲管 φ 150 × 90° 内面粉体	ヶ				1				管
G X 形用押輪 φ 200 異形管・S 仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				1				管
G X 形用押輪 φ 150 異形管・S 仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				1				管
G-Link φ 150 ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				1				管
K 形 特殊押輪 φ 150 ワイド ゴム輪、ボルト・ナット	組				2				管
仕切弁筐一式 H=960 3段 NHV0-25 鉄蓋15	組				1				
仕切弁用継足ロッド φ 30 × 500	ヶ				1				
埋設表示シート ダブル 幅150 × 50m	m				4.7				
計									

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 53 号 明細書 】 管布設工									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm クレーン付トラック使用	m				4.7			施 37 号	
不断水連絡 φ 200 × φ 150	箇所				1			施 86 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径200mm	口				1			施 25 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径150mm	口				1			施 39 号	
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm	口				1			施 40 号	
メカニカル継手 呼び径150mm 外部充填工無	口				2			施 41 号	
鑄鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm クレーン付トラック使用	基				1			施 43 号	
仕切弁及びスリース弁筐工 H=960 3段枠 φ 250 × 350	箇所				1			代 27 号	
鑄鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm	口				1			施 42 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m 固定用ゴムバンド	m				4.7			施 44 号	
管明示テープ工 φ 150 上水道用（西暦年表示）	m				4.7			代 37 号	
管明示シート	m				4.7			施 30 号	
計									

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 54 号 明細書 】 消火栓設置工 φ75×65 地下式消火栓 3基 (《単独事業》 ,)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
管材料	式				1			明 55 号	
管布設工	式				1			明 56 号	
計									

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 55 号 明細書 】									
管材料									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
地下式単口消火栓（浅層埋設型） 7.5K φ75×65 内外面粉体 副弁なし	基				3				管
副弁（レバー式） 7.5K φ75×100H 内外面粉体	基				3				管
フランジ短管 GF×RF 7.5K φ75×300H 内面粉体	ケ				2				管
フランジ短管 GF×RF 7.5K φ75×150H 内面粉体	ケ				1				管
パッキン 7.5k φ75 SBR t=3mm	枚				3				管
ガスケット1号 φ75	枚				6				管
消火栓筐（丸型）一式 H=690 2段 φ500（ハイパス調整含む） 鉄蓋10+A20+C30+底板4	組				3				
G X 形 1FT字管 GF 7.5K φ200×75 内面粉体 ロッキング、ロッキング ストップ -	ケ				1				管
G X 形 1FT字管 GF 7.5K φ150×75 内面粉体 ロッキング、ロッキング ストップ -	ケ				2				管
G X 形用押輪 φ200 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルト・ナット	ケ				1				管
G X 形用押輪 φ150 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルト・ナット	ケ				2				管
G X 形用ライナ φ200	ケ				1				管
G X 形用ライナ φ150	ケ				2				管

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 55 号 明細書 】 (続 き) 管材料 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
計									

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 56 号 明細書 】 管布設工									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
消火栓設置 機械施工 地下式 単口	箇所				3			代 38 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm 鑄鉄管:JWWA 7.5K	口				6			施 50 号	
消火栓筐据付工(丸型) φ500×690H(ハイスター調整含む)	箇所				3			代 39 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径200mm	口				1			施 25 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径150mm	口				2			施 39 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m 固定用ゴムバンド 計	m				0.75			施 51 号	

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 57 号 明細書 】

既設管内充填工 φ200、150

1 式 当り

(《单独事業》)

) (

)

[illegible]

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 58 号 明細書 】 土工 (,) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				4.2			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クラ 山積0.28m3	m2				0.90			施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離7.84km	m3				0.05			施 2 号	
バックホウ掘削積込 クラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				1.0			施 4 号	
管路埋戻工（機械・バックホウ） 改良土 生石灰 BH=0.2	m3				0.81			代 1 号	
発生土処理	m3				0.14			施 9 号	
計									

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 59 号 明細書 】 復旧工 (,) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クワッシャー	m2				0.90			施 13 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒調砕石	m2				0.90			施 14 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm t 50mm	m2				0.90			施 15 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				6.6			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クラ 山積0.28m3	m2				2.5			施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離7.84km	m3				0.11			施 2 号	
バックホウ掘削積込 クラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				0.02			施 4 号	
発生土処理	m3				0.02			施 9 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0m 補足材無し	m2				2.5			施 16 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm t 50mm	m2				2.5			施 17 号	
計									

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

[illegible]

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 61 号 明細書 】									
管布設工									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
メカニカル継手 呼び径200mm モルタル充填工無	口				2			施 32 号	
メカニカル継手 呼び径150mm モルタル充填工無	口				2			施 41 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径200mm	口				2			施 28 号	
充填工（管閉塞） セメントライク 日打設量10m3	m3				13			代 40 号	
計									

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

[illegible]

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 63 号 明細書 】 管材料									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
サドル分水栓 D I P用 φ150×20	ケ				33				管
サドル分水栓 D I P用 φ150×40	ケ				1				管
サドル分水栓 D I P用 φ200×20	ケ				3				管
サドル分水栓 D I P用 φ200×40	ケ				1				管
密着コア φ20	ケ				36				管
密着コア φ40	ケ				2				管
P Eメーターユニオン(耐震型) φ20	ケ				36				管
P Eメーターユニオン(耐震型) φ40	ケ				2				管
計									

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 64 号 明細書 】 管布設工									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	口				36			施 88 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	口				2			施 89 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリレン管 呼び径150mm	箇所				33			施 90 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径200mm	箇所				3			施 91 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径40mm 鋳鉄管 呼び径150mm	箇所				1			施 92 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径40mm 鋳鉄管 呼び径200mm	箇所				1			施 93 号	
コア取付け工 呼び径20mm	箇所				36			施 94 号	
コア取付け工 呼び径40mm	箇所				2			施 95 号	
計									

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

[illegible]

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 66 号 明細書 】 土工・復旧工 (,) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				62			P 1 号	
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	m				2.0			P 5 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クラ型 山積0.28m3	m2				12			施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離7.84km	m3				0.62			施 2 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離10.9km	m3				0.02			施 96 号	
バックホウ掘削積込 クラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				11			施 4 号	
発生土処理	m3				3.8			施 9 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 クラ型 山積0.28m3	m3				1.4			施 5 号	
管路埋戻工 (機械・バックホウ) 改良土 生石灰 BH=0.2	m3				6.1			代 1 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 各種 クラ型 山積0.28m3	m3				1.1			施 98 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クワッシャー	m2				11			施 13 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m 粒調砕石	m2				1.2			施 99 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒調砕石	m2				11			施 14 号	

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 66 号 明細書 】 (続 き) 土工・復旧工 (,) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm t 50mm	m2				11			施 15 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				63			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3	m2				26			施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離4.5km	m3				1.0			施 100 号	
バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				0.21			施 4 号	
発生土処理	m3				1.0			施 9 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0m 補足材無し	m2				26			施 16 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm t 50mm	m2				26			施 17 号	
モルタル金ゴテ仕上げ 床 t = 5 c m	m2				0.40			代 42 号	
計									

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 67 号 明細書 】 管材料									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
H I V P φ 40	m				1.0				管
H I エルボ φ 40	ヶ				2				管
H I ソケット φ 40	ヶ				1				管
H I V P φ 20	m				2.0				管
H I エルボ φ 20	ヶ				4				管
H I ソケット φ 20	ヶ				2				管
H I 径違ソケット φ 20 × 13	ヶ				1				管
H I キャップ φ 20	ヶ				1				管
G N 付 H I シモク φ 13	ヶ				1				管
ポリエチレン管 1種2層 φ 20	m				31				管
ポリエチレン管 1種2層 φ 40	m				7				管
P E ショートバンド(耐震型) φ 40 × 90 °	ヶ				1				管
P E ロングバンド(耐震型) φ 20 × 60 °	ヶ				1				管

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 67 号 明細書 】 (続 き)									
管材料									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
P E ロングベンド(耐震型) φ 20 × 90 °	ケ				1				管
伸縮継手 GP × VP φ 40	ケ				1				管
伸縮継手 GP × VP φ 20	ケ				1				管
ネジ違い砲金ニップル φ 40	ケ				1				管
ネジ違い砲金ニップル φ 20	ケ				1				管
P E ソケット(耐震型) φ 20	ケ				34				管
P E ソケット(耐震型) φ 40	ケ				1				管
直結止水栓 ボール副栓付 φ 20 × 13	ケ				1				管
青銅仕切弁 φ 40 H=300	ケ				1				管
青銅仕切弁 φ 20 H=183	ケ				1				管
量水器筐 FRP φ 13, 20用	ケ				1				
スリース弁筐一式 H=460 2段 NHV0-20 鉄蓋15	組				1				
仕切弁及びスリース弁筐一式 H=360 1段 NHV0-25 鉄蓋15	組				1				

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 67 号 明細書 】 (続 き) 管材料 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
S K X パイプエンド P20 ストップリング付き	ヶ				34				管
S K X パイプエンド P40 ストップリング付き	ヶ				1				管
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				32				
計									

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 68 号 明細書 】 管布設工									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	m				31			施 102 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径40mm	m				7.2			施 103 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	口				70			施 88 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	口				3			施 89 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	m				2.0			施 104 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm	m				1.0			施 105 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径13mm	口				1			施 106 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm	口				14			施 107 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径40mm	口				6			施 76 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径13mm 1箇所(2口)	箇所				1			施 108 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm 1箇所(2口)	箇所				19			施 109 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm 1箇所(2口)	箇所				2			施 110 号	
量水器取付け(ねじ込み接合) 筐のみ取付 呼び径20mm	箇所				1			施 111 号	

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 68 号 明細書 】 (続 き) 管布設工 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
スリース弁据付工 NHV0-20 H=460 労力のみ	箇所				1			代 43 号	
仕切弁及びスリース弁据付工 NHV0-25 H=360 労力のみ	箇所				1			代 44 号	
不断水工 φ20 圧着機	箇所				35			代 45 号	
不断水工 φ40 圧着機	箇所				1			代 46 号	
管明示シート	m				32			施 30 号	
計									

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 1 号 C代価表 】 開削水替						
1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機 ポンプ1台		日			施 11 号	
据付・撤去工	1	現場			施 12 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1.000 日 開削水替日数 [C] = 1.000 現場 現場数			[B] = 1.000 日 ポンプ運転日数 [y1] = 2 排水処理費計上区分 計上しない			

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 1 号 代価表 】						
管路埋戻工（機械・バックホウ）改良土 生石灰 BH=0.2						
10 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km DID区間無し	11.111	m3			施 6 号	
石灰処理工 断面整形 無し	11.111	m3			施 7 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	11.111	m3			P 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km DID区間無し	11.111	m3			施 6 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 各種 クレー型 山積0.28m3	10	m3			施 8 号	
計						
単位当たり						

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 2 号 代価表 】 仕切弁及びスリース弁筐工 H=760 3段枠 φ250×350 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 3 号 代価表 】 仕切弁及びスリース弁筐工 H=910 4段枠 φ 250 × 350 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 ４ 号 代価表 】 管明示テープ工 φ200 上水道用（西暦年表示） 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設表示テープ 上水道用（西暦年表示） 幅30×20m	82.92	m				
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 5 号 代価表 】						
松杭人力打工 末口φ90×2.0m （根入率80～100％， ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
松杭 φ90×2.0m 先端加工費、皮むき費を含む	10	本				
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 6 号 代価表 】						
管明示テープ工 φ100 上水道用（西暦年表示）				100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設表示テープ 上水道用（西暦年表示） 幅30×20m	44.21	m				
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 7 号 代価表 】 仕切弁及びスリース弁筐工 H=760 3段枠 φ 250 × 350 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 8 号 代価表 】						
管明示テープ工 φ150 上水道用（西暦年表示）				100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設表示テープ 上水道用（西暦年表示） 幅30×20m	63.72	m				
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 9 号 代価表 】 仕切弁及びスリース弁筐工 H=610 2段枠 φ 250 × 350 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 10 号 代価表 】 仕切弁及びスリース弁筐工 H=760 3段枠 φ 250 × 350 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 11 号 代価表 】 仕切弁及びスリース弁筐工 H=960 3段枠 φ 250 × 350 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 12 号 代価表 】 空気弁設置 呼び径13～25mm 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
空気弁設置(人力施工) 呼び径13～25mm	1	基			施 49 号	
ボルト・ナット M16×75 (φ75 7.5Kフランジ用) SUS304	4	本				管
計						
単位当たり						

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 13 号 代価表 】 空気弁筐据付工 440×330×580H (NHKR-1) 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 14 号 代価表 】 仕切弁及びスリース弁筐工 H=860 3段枠 φ 250 × 350 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 15 号 代価表 】 管明示テープ工 φ75 上水道用（西暦年表示） 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設表示テープ 上水道用（西暦年表示） 幅30×20m	31.84	m				
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 16 号 代価表 】 仕切弁及びスリース弁筐工 H=810 3段枠 φ 250 × 350 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 17 号 代価表 】 管明示テープ工 φ100 上水道用（西暦年表示） 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設表示テープ 上水道用（西暦年表示） 幅30×20m	44.21	m				
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 18 号 代価表 】 仕切弁及びスリース弁筐工 H=1060 4段枠 φ250×350 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 19 号 代価表 】 管明示テープ工 φ75 上水道用（西暦年表示） 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設表示テープ 上水道用（西暦年表示） 幅30×20m	31.84	m				
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 20 号 代価表 】 管明示テープ工 φ50 上水道用（西暦年表示） 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設表示テープ 上水道用（西暦年表示） 幅30×20m	22.28	m				
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 21 号 代価表 】 仕切弁及びスリース弁筐工 H=660 2段枠 φ 250 × 350 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 22 号 代価表 】 管明示テープ工 φ75 上水道用（西暦年表示） 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設表示テープ 上水道用（西暦年表示） 幅30×20m	31.84	m				
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 23 号 代価表 】 管明示テープ工 φ50 上水道用（西暦年表示） 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設表示テープ 上水道用（西暦年表示） 幅30×20m	22.28	m				
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 24 号 代価表 】 管明示テープ工 φ75 上水道用（西暦年表示） 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設表示テープ 上水道用（西暦年表示） 幅30×20m	31.84	m				
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 25 号 代価表 】						
管明示テープ工 φ150 上水道用（西暦年表示）				100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設表示テープ 上水道用（西暦年表示） 幅30×20m	63.72	m				
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 26 号 代価表 】 仕切弁及びスリース弁筐工 H=760 3段枠 φ 250 × 350 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 27 号 代価表 】 仕切弁及びスリース弁筐工 H=960 3段枠 φ 250 × 350 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 28 号 代価表 】 管明示テープ工 φ150 上水道用（西暦年表示） 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設表示テープ 上水道用（西暦年表示） 幅30×20m	63.72	m				
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 29 号 代価表 】 仕切弁及びスリース弁筐工 H=860 3段枠 φ 250 × 350 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 30 号 代価表 】 仕切弁及びスリース弁筐工 H=860 3段枠 φ 250 × 350 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 31 号 代価表 】 管明示テープ工 φ75 上水道用（西暦年表示） 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設表示テープ 上水道用（西暦年表示） 幅30×20m	31.84	m				
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 32 号 代価表 】 仕切弁及びスリース弁筐工 H=860 3段枠 φ 250 × 350 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 33 号 代価表 】						
管明示テープ工 φ75 上水道用（西暦年表示）				100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設表示テープ 上水道用（西暦年表示） 幅30×20m	31.84	m				
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 34 号 代価表 】						
管明示テープ工 φ150 上水道用（西暦年表示）				100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設表示テープ 上水道用（西暦年表示） 幅30×20m	63.72	m				
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 35 号 代価表 】 鑄鉄管露出部塗装工 φ150 カーボマスチック15 2回塗り 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鑄鉄管露出部塗装工 カーボマスチック15 2回塗り	0.53	m2			代 36 号	
計						
単位当たり						

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 36 号 代価表 】						
鋳鉄管露出部塗装工 カーボマスチック15 2回塗り 100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ペイント カーボマスチック15 メタリックグレー	36.0	kg			定:1	
塗装工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費		%			参:1	
計						
単位当たり						

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 37 号 代価表 】						
管明示テープ工 φ150 上水道用（西暦年表示）				100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設表示テープ 上水道用（西暦年表示） 幅30×20m	63.72	m				
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 38 号 代価表 】						
消火栓設置 機械施工 地下式 単口					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
消火栓設置 機械施工 地下式 単口	1	箇所			施 87 号	
ボルト・ナット M16 × 70 SUS304	4	本				管
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 39 号 代価表 】 消火栓筐据付工(丸型) φ500×690H (ハイスター調整含む) 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 40 号 代価表 】						
充填工（管閉塞）セメントベントナイト 日打設量10m3				10 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
充填材 セメントベントナイト	10.0	m3				
グラウトポンプ[二筒複動ピストン式] 吐出量200L/min		日			定:1	
グラウトミキ[並列2槽式] 攪拌容量300L×2		日			定:1	
発動発電機運転工 ディーゼルエンジン45kVA 充填工用		日			代 41 号	
諸雑費		%			参:1	
計						

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 40 号 代価表 】 (続 き) 充填工（管閉塞）セメントパッキン 日打設量10m3 10 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 41 号 代価表 】						
発動発電機運転工 ディーゼルエンジン45kVA 充填工用					1 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油 バトロール給油(2～4k1車)		1				
発動発電機賃料(長期) ディーゼルエンジン 45kVA (排1・2・3・低騒・超低含)		日				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 42 号 代価表 】						
モルタル金ゴテ仕上げ 床 t = 5 c m					1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
モルタル練 高炉B種 袋	0.05	m3			P 6 号	
左官		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 43 号 代価表 】						
スリース弁篋据付工 NHV0-20 H=460 労力のみ						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 44 号 代価表 】 仕切弁及びスリース弁筐据付工 NHV0-25 H=360 労力のみ 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 45 号 代価表 】						
不断水工 φ20 圧着機					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 46 号 代価表 】 不断水工 φ40 圧着機 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 1 号 施工単価表 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 (バックホウ 加-ラ 山積0.28m3,)						
100	m2	当り				
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 舗装厚 舗装厚0cm超え10cm以下 [D] = 0.000 人 一般世話役 [F] = 0.000 時間 バックホウ運転時間		[B] = 1 バックホウ規格 [E] = 0.000 人 [X] = 3 バックホウ規格区分	加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2) 普通作業員 排対型:2次基準			

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 2 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離7.84km 1 m3 当り						
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7.84km DID区間無し	1	m3			施 3 号	
産廃受入料金 (株)龍建設 リサイクル部 AS塊	1	m3				処
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1.000 m3 運搬費数量 [a] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級 [c] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [e] = 3 バック杓規格 ｸｰﾗ型 山積0.28m3		[B] = 1.000 m3 [b] = 7.840 km [d] = 1 作業損耗費 良好 [f] = 1 処理対象区分 AS塊・Co塊(無筋)		処分費数量 片道運搬距離		

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 3 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7.84km (DID区間無し ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オート・ディーゼル 4t積級 タイヤ損耗状態 良好		日				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級		[B] = 7.840 km	片道運搬距離			
[C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し		[a] = 1	タイヤ損耗費 良好			
[D] = 3 バック杓規格 ｸｰﾗ型 山積0.28m3		[E] = 2	処理対象区分 As塊・Co塊(無筋)			

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 4 号 施工単価表 】						
バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 ﾎﾞｯｸｸﾞﾙ規格 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)		[X] = 3 ﾎﾞｯｸｸﾞﾙ規格区分 排対型:2次基準				

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 5 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 (ｸｰﾗ型 山積0.28m3 ,)				100	m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
埋戻し		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
砂 コンクリート骨材用	126	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 2 施工区分 埋戻のみ [A] = 126.000 m3 埋戻材数量 [X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準		[DS] = 1 埋戻土区分 [B] = 1 バックホウ規格	コンクリート用骨材 砂 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)			

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 6 号 施工単価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km (DID区間無し ,)				10	m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オート・ディーゼル 4t積級 タイヤ損耗状態 良好		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級 [C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [D] = 3 バック杓規格 クラ型 山積0.28m3		[B] = 1.000 km [a] = 1 片道運搬距離 [E] = 1 処理対象区分 土砂				

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 7 号 施工単価表 】						
石灰処理工 断面整形 無し						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
生石灰 フレコンバック	4	t				
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6) 排対型:1次基準		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4.000 t 100m3当りの生石灰数量 [X] = 2 バック杓規格区分 排対型:1次基準		[B] = 2	断面整形の有無	断面整形 無し		

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 8 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 各種 (加圧型 山積0.28m3 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
バックホウ運転 加圧型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
改良土 生石灰 40kg/m3	111.111	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 埋戻 + 締固め [A] = 111.111 m3 埋戻材数量 [X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準			[DS] = 9 埋戻土区分 各種 [B] = 1 バックホウ規格 加圧型 山積0.28m3(平積0.2)			

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 9 号 施工単価表 】						
発生土処理						
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離3.97km DID区間無し	1	m3			施 10 号	
残土処分費2 建設発生土	1	m3				処
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1.000 m3 運搬費数量 [a] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級 [c] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [e] = 3 バック杓規格 クラ型 山積0.28m3			[B] = 1.000 m3 [b] = 3.970 km [d] = 1 作業損耗費 良好	処分費数量 片道運搬距離		

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 10 号 施工単価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離3.97km (DID区間無し ,)						
10	m3	当り				
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オート・ディーゼル 4t積級 タイヤ損耗状態 良好		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級 [C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [D] = 3 バック杓規格 クラ型 山積0.28m3		[B] = 3.970 km [a] = 1 片道運搬距離 [E] = 1 処理対象区分 土砂				

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 11 号 施工単価表 】						
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機 (ポンプ1台 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
工事中水中ポンプ [普通型(潜水ポンプ)] 口径φ50mm 全揚程5m 0.4kW		日			定:1	
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 定格容量3kVA		日			定:1	
諸雑費 労務費・機械損料の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 排水方法・動力源 作業時排水 発動発電機 [C] = 1 発動発電機規格 ガソリン 3kVA		[B] = [X] =	1.000 台 1 発動発電機規格区分 普通型			

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 12 号 施工単価表 】 据付・撤去工						
1 現場 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 13 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m (再生クラッシャーラン ,)				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
再生クラッシャーラン RC-40	19.05	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 上層・下層路盤区分 下層路盤 [y1] = 2 路盤材区分 再生クラッシャーラン		[A] =	0.150 m	仕上り厚		

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 14 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m (粒調碎石 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
粒調碎石 舗装用 40mm以下	15.24	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤 [y1] = 3 路盤材区分 粒調碎石		[A] =	0.120 m	仕上り厚		

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 15 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm (t 50mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
(小口)再生 A s 合材 分級型 密粒度 13mm	7.544	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイト式0.5～0.6t		日			定:1	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日			定:1	
諸雑費 労務、損料、運転経費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 15 号 施工単価表 】 (続 き) アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm (t 50mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [B] = 1 1層当り仕上り厚 t 50mm [C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩 [E] = 5 瀝青材区分 瀝青材散布 無 [AS] = 2 アスファルト混合物の夜間割増の有無 夜間割増なし [H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無		[A] = 30.000 mm [D] = 2 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無 [y1] = 30 アスファルト材料 (小口)再生As合材(分級)(密)13mm [G] = 0.000 t/m3	舗装厚 締固め後密度			

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 16 号 施工単価表 】						
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0m (補足材無し ,)				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [y1] = 1 補足材区分 補足材無し		[A] =	0.000 m	整正厚		

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 17 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm (t 50mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
(小口)再生 A s 合材 分級型 密粒度 20mm	12.573	t				
アスファルト乳剤 PK3-4(プライム・タックコート用)	0.126	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイト式0.5～0.6t		日			定:1	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日			定:1	
諸雑費 労務、損料、運転経費の%		%			参:1	
計						

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 17 号 施工単価表 】 (続 き) アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm (t 50mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						
[条件]						
[B] = 1 1層当り仕上り厚 t 50mm		[A] = 50.000 mm	舗装厚			
[C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩		[D] = 1 瀝青材散布区分 瀝青材散布 有				
[E] = 3 瀝青材区分 プライムコート(PK3-4)		[y1] = 31 アスファルト材料 (小口)再生As合材(分級)(密)20mm				
[AS] = 2 アスファルト混合物の夜間割増の有無 夜間割増なし		[G] = 0.000 t/m3	締固め後密度			
[H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無						

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 18 号 施工単価表 】						
区画線設置 熔融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 熔融式(手動) 昼間施工 実線 15cm 時間的制約なし 供用区間	1,000	m				4週8休補正(現場閉所 月単位)
路面標示用塗料(白) 3種1号 熔融 ガラスビーズ含有量15～18% 熔融式(手動)	570	kg			定:1	
ガラスビーズ 粒度0.106～0.850mm 熔融式(手動)、ペイント式	25	kg			定:1	
プライマー 接着用プライマー 熔融式(手動)	25	kg			定:1	
軽油 バトロール給油(2～4k1車)		l			定:1	
諸雑費 材料費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [C] = 1 規格・仕様区分 実線 15cm			[B] = 1 施工方法区分 熔融式手動 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 18 号 施工単価表 】 (続 き) 区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ベント式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 [H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料区分 塗料計上する [L] = 0.000 kg・l 塗料使用量(0:標準値)		排水性舗装補正無	
[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する [N] = 0.000 kg プライマー使用量(0:標準値) [M] = 0.000 kg ガラスビーズ使用量(0:標準値) [P] = 0.000 l 軽油使用量(0:標準値)			[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装 [S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ JIS R 3301 1号 [U] = 1 軽油計上区分 軽油ハート給油 [V] = 1 費用の内訳 全ての費用			

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 19 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 実線 45cm 時間的制約なし 供用区間	1,000	m				4週8休補正(現場閉所 月単位)
路面標示用塗料(白) 3種1号 溶融 ガラスビーズ含有量15～18% 溶融式(手動)	1,700	kg			定:1	
ガラスビーズ 粒度0.106～0.850mm 溶融式(手動)、ペイント式	75	kg			定:1	
プライマー 接着用プライマー 溶融式(手動)	75	kg			定:1	
軽油 バトロール給油(2～4kl車)		l			定:1	
諸雑費 材料費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [C] = 4 規格・仕様区分 実線 45cm			[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 19 号 施工単価表 】 (続 き) 区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ベント式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 [H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料区分 塗料計上する [L] = 0.000 kg・l 塗料使用量(0:標準値)		排水性舗装補正無	
[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する [N] = 0.000 kg プライマー使用量(0:標準値) [M] = 0.000 kg ガラスビーズ使用量(0:標準値) [P] = 0.000 l 軽油使用量(0:標準値)			[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装 [S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ JIS R 3301 1号 [U] = 1 軽油計上区分 軽油ハートル給油 [V] = 1 費用の内訳 全ての費用			

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 20 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 破線 30cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 破線 30cm 時間的制約なし 供用区間	1,000	m				4週8休補正(現場閉所 月単位)
路面標示用塗料(白) 3種1号 溶融 ガラスビーズ含有量15～18% 溶融式(手動)	1,130	kg			定:1	
ガラスビーズ 粒度0.106～0.850mm 溶融式(手動)、ペイント式	50	kg			定:1	
プライマー 接着用プライマー 溶融式(手動)	50	kg			定:1	
軽油 バトロール給油(2～4k1車)		l			定:1	
諸雑費 材料費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [C] = 7 規格・仕様区分 破線 30cm			[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 20 号 施工単価表 】 (続 き) 区画線設置 溶融式手動 破線 30cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ベント式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 [H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料区分 塗料計上する [L] = 0.000 kg・l 塗料使用量(0:標準値)		排水性舗装補正無	
[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する [N] = 0.000 kg プライマー使用量(0:標準値) [M] = 0.000 kg ガラスビーズ使用量(0:標準値) [P] = 0.000 l 軽油使用量(0:標準値)			[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装 [S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ JIS R 3301 1号 [U] = 1 軽油計上区分 軽油ハート給油 [V] = 1 費用の内訳 全ての費用			

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 21 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 矢印記号文字15cm換算 時間的制約なし 供用区間	1,000	m				4週8休補正(現場閉所 月単位)
路面標示用塗料(白) 3種1号 溶融 ガラスビーズ含有量15～18% 溶融式(手動)	570	kg			定:1	
ガラスビーズ 粒度0.106～0.850mm 溶融式(手動)、ペイント式	25	kg			定:1	
プライマー 接着用プライマー 溶融式(手動)	25	kg			定:1	
軽油 バトロール給油(2～4k1車)		l			定:1	
諸雑費 材料費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [C] = 13 規格・仕様区分 矢印・記号・文字15cm換算 [B] = 1 施工方法区分 溶融式手動 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無						

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 21 号 施工単価表 】 (続 き) 区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ベント式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白		[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 [H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料区分 塗料計上する [L] = 0.000 kg・l 塗料使用量(0:標準値)	[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 [H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料区分 塗料計上する [L] = 0.000 kg・l 塗料使用量(0:標準値)		排水性舗装補正無	
[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する [N] = 0.000 kg プライマー使用量(0:標準値) [M] = 0.000 kg ガラスビーズ使用量(0:標準値) [P] = 0.000 l 軽油使用量(0:標準値)		[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装 [S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ JIS R 3301 1号 [U] = 1 軽油計上区分 軽油ハート給油 [V] = 1 費用の内訳 全ての費用	[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装 [S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ JIS R 3301 1号 [U] = 1 軽油計上区分 軽油ハート給油 [V] = 1 費用の内訳 全ての費用			

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 22 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・クロムフリー (昼間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 矢印記号文字15cm換算 時間的制約なし 供用区間	1,000	m				4週8休補正(現場閉所 月単位)
路面標示用塗料(黄) 3種1号 溶融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量15～18%	570	kg			定:1	
ガラスビーズ 粒度0.106～0.850mm 溶融式(手動)、ペイント式	25	kg			定:1	
プライマー 接着用プライマー 溶融式(手動)	25	kg			定:1	
軽油 バトロール給油(2～4kl車)		l			定:1	
諸雑費 材料費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [C] = 13 規格・仕様区分 矢印・記号・文字15cm換算 [B] = 1 施工方法区分 溶融式手動 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無						

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 22 号 施工単価表 】 (続 き) 区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・加ムリ- (昼間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ベント式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 2 塗料区分 黄 鉛・加ムリ-		[F] = 1 [H] = 1 [Q] = 1 [L] = 0.000	排水性舗装に施工する場合の補正 溶融式塗料規格 含有量15～18% 塗料区分 塗料計上する kg・l 塗料使用量(0:標準値)		排水性舗装補正無	
[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する [N] = 0.000 kg プライマー使用量(0:標準値) [M] = 0.000 kg ガラスビーズ使用量(0:標準値) [P] = 0.000 l 軽油使用量(0:標準値)		[K] = 1 [S] = 1 [U] = 1 [V] = 1	プライマー規格 アスファルト舗装 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ JIS R 3301 1号 軽油計上区分 軽油ハートル給油 費用の内訳 全ての費用			

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 23 号 施工単価表 】						
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径200mm (クレーン付トラック使用 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 呼び径区分 200mm [D] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数		[B] = 2 クレーン使用区分 [C] = 1.000	クレーン付トラック使用 歩掛補正係数:必要時以外1.0			

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 24 号 施工単価表 】							1	口 当り
G X 形継手接合 直管 呼び径200mm								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)		
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)		
諸雑費 労務費の%		%			参:1			
計								
単位当たり								
[条件] [A] = 1 管種区分 直管		[B] = 4	呼び径区分	呼び径200mm				

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 25 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 異形管 呼び径200mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 管種区分 異形管		[B] = 4	呼び径区分	呼び径200mm		

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 26 号 施工単価表 】						
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径200mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 管種区分 G-Linkを用いた異形管		[B] = 4	呼び径区分	呼び径200mm		

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 27 号 施工単価表 】						
1 基 当 り 鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径200mm (クレーン付トラック使用 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [G] = 1 作業区分 設置 [B] = 1 形状区分 縦型 [E] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数		[A] = 4 呼び径区分 呼び径200mm [C] = 2 クレーン使用区分 クレーン付トラック使用 [D] = 1.000				

【 第 28 号 施工単価表 】						
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径200mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
エンジンカッター損料		日				
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 カッター使用区分 エンジンカッター使用		[B] =	5 呼び径区分	呼び径200mm		

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 29 号 施工単価表 】						
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径200mm 管長5m (固定用ゴムバンド ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
ポリエチレンスリーブ φ 200用	120	m				
固定ゴムバンド φ 200用	160	組				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 呼び径・管長区分 呼び径200mm 管長5m [C] = 0.000 ポリエチレンスリーブの割増係数		[B] = 1 固定具区分 [D] = 0.000	固定用ゴムバンド 固定用ゴムバンドの割増係数			

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 30 号 施工単価表 】 管明示シート						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 31 号 施工単価表 】 鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm (クレーン付トラック使用 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 100mm [D] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数		[B] = 2 クレーン使用区分 [C] = 1.000	クレーン付トラック使用 歩掛補正係数:必要時以外1.0			

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 32 号 施工単価表 】						
メカニカル継手 呼び径200mm (1 外充填工無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 継手労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 呼び径区分 200mm [C] = 0.000 % 割増率		[B] = 1 [D] = 1.000	1 1 外充填工(700mm以上有効) 1 外充填工無 歩掛補正係数:必要時以外1.0			

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 33 号 施工単価表 】						
メカニカル継手 呼び径100mm (肘外充填工無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 継手労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 100mm [C] = 0.000 % 割増率		[B] = 1 [D] = 1.000	肘外充填工(700mm以上有効) 肘外充填工無 歩掛補正係数:必要時以外1.0			

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 34 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm					1 口 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径100mm						

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 35 号 施工単価表 】						
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m (固定用ゴムバンド ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
ポリエチレンスリーブ φ100用	125	m				
固定ゴムバンド φ100用	175	組				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径・管長区分 呼び径100mm 管長4m [C] = 0.000 ポリエチレンスリーブの割増係数		[B] = 1 固定具区分 [D] = 0.000	固定用ゴムバンド 固定用ゴムバンドの割増係数			

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 36 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管切断 呼び径100mm							1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)		
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)		
諸雑費 労務費の%		%			参:1			
計								
単位当たり								
[条件] [A] = 9 呼び径区分 呼び径100mm								

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 37 号 施工単価表 】						
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm (クレーン付トラック使用 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径区分 150mm [D] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数		[B] = 2 クレーン使用区分 [C] = 1.000	クレーン付トラック使用 歩掛補正係数: 必要時以外1.0			

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 38 号 施工単価表 】							1	口 当り
G X 形継手接合 直管 呼び径150mm								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)		
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)		
諸雑費 労務費の%		%			参:1			
計								
単位当たり								
[条件] [A] = 1 管種区分 直管		[B] = 3	呼び径区分 呼び径150mm					

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 39 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 異形管 呼び径150mm						
1 □ 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 管種区分 異形管		[B] = 3	呼び径区分 呼び径150mm			

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 40 号 施工単価表 】							1	口 当り
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)		
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)		
諸雑費 労務費の%		%			参:1			
計								
単位当たり								
[条件] [A] = 5 管種区分 G-Linkを用いた異形管		[B] = 3	呼び径区分	呼び径150mm				

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 41 号 施工単価表 】						
メカニカル継手 呼び径150mm (11/外充填工無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 継手労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径区分 150mm [C] = 0.000 % 割増率		[B] = 1 [D] = 1.000	11/外充填工(700mm以上有効) 11/外充填工無 歩掛補正係数:必要時以外1.0			

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 42 号 施工単価表 】 鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm 1 □ 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
エンジンカッター損料		日				
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 カッター使用区分 エンジンカッター使用		[B] = 4 呼び径区分	呼び径150mm			

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 43 号 施工単価表 】						
1 基 当 り 鑄鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm (クレーン付トラック使用 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [G] = 1 作業区分 設置 [B] = 1 形状区分 縦型 [E] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数		[A] = 3 呼び径区分 呼び径150mm [C] = 2 クレーン使用区分 クレーン付トラック使用 [D] = 1.000				

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 44 号 施工単価表 】						
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m (固定用ゴムバンド ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
ポリエチレンスリーブ φ 150用	120	m				
固定ゴムバンド φ 150用	160	組				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 呼び径・管長区分 呼び径150mm 管長5m [C] = 0.000 ポリエチレンスリーブの割増係数		[B] = 1 固定具区分 [D] = 0.000 固定用ゴムバンドの割増係数				

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 45 号 施工単価表 】						
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下 (BH ｸｰﾗ型 0.28m3 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 掘削深 2.0m以下 [X] = 3 バック杓規格区分 排対型:2次基準		[B] = 3	バック杓規格	ｸｰﾗ型 0.28m3		

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 46 号 施工単価表 】						
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下 (トラッククレーン油圧伸縮 4.9t ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
トラッククレーン賃料オペレータ付き(長期) 燃料含む 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊		日				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 掘削深 2.0m以下		[B] = 1	引抜工機種	トラッククレーン油圧伸縮ジブ 4.9t		

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 47 号 施工単価表 】						
土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下 (水圧式パイプサポート ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役 設置		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員 設置		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員 設置		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役 撤去		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員 撤去		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員 撤去		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
腹起材質料	1	式				
切梁材質料 水圧式パイプサポート	1	式				
水圧ポンプ賃料	1	式				

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 47 号 施工単価表 】 (続 き) 土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下 (水圧式ハコ型枠工 ,) 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 切梁材区分 水圧式ハコ型枠工		[B] = 1	段数 1段 2.0m以下			

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 48 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m (再生クラッシャーラン ,)						
	100	m2	当り			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
再生クラッシャーラン RC-40	12.7	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 上層・下層路盤区分 下層路盤 [y1] = 2 路盤材区分 再生クラッシャーラン		[A] =	0.100 m	仕上り厚		

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 49 号 施工単価表 】 空気弁設置(人力施工) 呼び径13～25mm						
1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 作業区分 設置 [B] = 1 呼び径区分 呼び径13～25mm		[A] = 1	施工区分 空気弁			

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 50 号 施工単価表 】						
フランジ継手 呼び径75(80)mm (鑄鉄管:JWWA 7.5K ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ボルト・ナット M16×75 (φ 75 7.5Kフランジ用) SUS304	4	本				管
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径75(80)mm		[B] = 1	規格区分 鑄鉄管:JWWA 7.5K			

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 51 号 施工単価表 】 ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m (固定用ゴムバンド ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
ポリエチレンスリーブ φ 75用	125	m				
固定ゴムバンド φ 75用	175	組				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径・管長区分 呼び径75mm 管長4m [C] = 0.000 ポリエチレンスリーブの割増係数		[B] = 1 固定具区分 [D] = 0.000 固定用ゴムバンドの割増係数				

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 52 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管据付工 呼び径75mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工 [B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0		[A] = 8 呼び径区分	呼び径75mm			

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 53 号 施工単価表 】						
1 基 当 り 鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 (クレーン付トラック使用 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [G] = 1 作業区分 設置 [B] = 1 形状区分 縦型 [E] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数		[A] = 1 呼び径区分 呼び径100mm以下 [C] = 2 クレーン使用区分 クレーン付トラック使用 [D] = 1.000				

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 54 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm					1 口 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径75mm						

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 55 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径75mm						
2 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 8 呼び径区分 呼び径75mm		[B] =	1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0		

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 56 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 異形管 呼び径100mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 管種区分 異形管		[B] = 2	呼び径区分	呼び径100mm		

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 57 号 施工単価表 】						
ポリレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径100mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 8 呼び径区分 呼び径100mm		[B] = 1	融着接合区分	融着接合(EF接合)を行う		

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 58 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径100mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 7 呼び径区分 呼び径100mm						

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 59 号 施工単価表 】 ポリエチレン管切断 呼び径100mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 8 呼び径区分 呼び径100mm						

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 60 号 施工単価表 】						
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下 (クレーン付トラック使用 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径区分 75mm以下 [D] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数		[B] = 2 クレーン使用区分 [C] = 1.000	クレーン付トラック使用 歩掛補正係数: 必要時以外1.0			

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 61 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 異形管 呼び径75mm 1 □ 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 管種区分 異形管		[B] = 1	呼び径区分 呼び径75mm			

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 62 号 施工単価表 】						
ポリレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 7 呼び径区分 呼び径75mm		[B] = 1	融着接合区分	融着接合(EF接合)を行う		

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 63 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm					1 口 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径75mm						

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 64 号 施工単価表 】 ポリエチレン管切断 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 7 呼び径区分 呼び径75mm						

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 65 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管切断 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 8 呼び径区分 呼び径75mm						

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 66 号 施工単価表 】							1	口 当り
G X 形継手接合 直管 呼び径75mm								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)		
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)		
諸雑費 労務費の%		%			参:1			
計								
単位当たり								
[条件] [A] = 1 管種区分 直管		[B] = 1	呼び径区分	呼び径75mm				

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 67 号 施工単価表 】						
ポリレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm		[B] = 1	融着接合区分	融着接合(EF接合)を行う		

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 68 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm					1 口 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径50mm						

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 69 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm					1 口 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm						

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 70 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 71 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm							2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)		
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)		
諸雑費 労務費の%		%			参:1			
計								
単位当たり								
[条件] [A] = 7 呼び径区分 呼び径50mm		[B] =	1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0				

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 72 号 施工単価表 】							2	口 当り
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径30mm								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)		
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)		
諸雑費 労務費の%		%			参:1			
計								
単位当たり								
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径30mm		[B] =	1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0				

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 73 号 施工単価表 】						
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径50mm 管長4m (固定用ゴムバンド ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
ポリエチレンスリーブ φ 50用	125	m				
固定ゴムバンド φ 50用	175	組				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径・管長区分 呼び径50mm 管長4m [C] = 0.000 ポリエチレンスリーブの割増係数						
[B] = 1 固定具区分 固定用ゴムバンド [D] = 0.000 固定用ゴムバンドの割増係数						

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 74 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm						
名 称 ・ 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額
配管工				人		
普通作業員				人		
諸雑費						
労務費の%				%		
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 管種区分 G-Linkを用いた異形管				[B] = 1 呼び径区分 呼び径75mm		

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 75 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径50mm						

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 76 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径40mm						
2 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径40mm		[B] =	1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0		

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 77 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工 [B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0		[A] = 7 呼び径区分	呼び径50mm			

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 78 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 直管 呼び径100mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 管種区分 直管		[B] = 2 呼び径区分 呼び径100mm				

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 79 号 施工単価表 】						
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 管種区分 G-Linkを用いた異形管		[B] = 2	呼び径区分	呼び径100mm		

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 80 号 施工単価表 】						
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm						1 □ 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
エンジンカッター損料		日				
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 カッター使用区分 エンジンカッター使用		[B] = 3 呼び径区分	呼び径100mm			

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 81 号 施工単価表 】						
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.5m以下 (BH ｸﾛｰ型 0.28m3 ,)						
100	m	当り				
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
バックホウ運転 ｸﾛｰ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 掘削深 2.5m以下 [X] = 3 ﾊﾞｯｸﾎﾞｳ規格区分 排対型:2次基準		[B] = 3	ﾊﾞｯｸﾎﾞｳ規格	ｸﾛｰ型 0.28m3		

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 82 号 施工単価表 】						
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.5m以下 (トラッククレーン油圧伸縮 4.9t ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
トラッククレーン賃料オペレータ付き(長期) 燃料含む 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊		日				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 掘削深 2.5m以下		[B] = 1	引抜工機種	トラッククレーン油圧伸縮ジブ 4.9t		

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 83 号 施工単価表 】						
土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下 (水圧式パイプサポ-ト ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役 設置		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員 設置		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員 設置		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役 撤去		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員 撤去		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員 撤去		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
腹起材質料	1	式				
切梁材質料 水圧式パイプサポ-ト	1	式				
水圧ポンプ賃料	1	式				

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 83 号 施工単価表 】 (続 き) 土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下 (水圧式ハコ型枠 ,) 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 切梁材区分 水圧式ハコ型枠		[B] = 2 段数 2段 3.5m以下				

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 84 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径150mm					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 管種・呼び径区分 鋳鉄管 呼び径150mm		[B] = 3	分岐呼び径 25mm			

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 85 号 施工単価表 】 コア取付け工 呼び径25mm						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径区分 25mm						

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 86 号 施工単価表 】						
不断水連絡 φ200×φ150						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
不断水穿孔機損料 φ150		日			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 17 本管呼び径×取出呼び径 φ200×φ150						

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 87 号 施工単価表 】						
消火栓設置 機械施工 地下式 単口						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 作業区分 設置 [B] = 1 施工区分 機械施工		[A] = 1	消火栓区分 地下式 単口			

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 88 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm						

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 89 号 施工単価表 】 ポリエチレン管継手工 呼び径40mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径40mm						

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 90 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ホリィルン管 呼び径150mm						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 20 管種・呼び径区分 ホリィルン管 呼び径150mm		[B] = 2	分岐呼び径 20mm			

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 91 号 施工単価表 】 サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径200mm 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 管種・呼び径区分 鋳鉄管 呼び径200mm		[B] = 2 分岐呼び径 20mm				

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 92 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径40mm 鋳鉄管 呼び径150mm					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 管種・呼び径区分 鋳鉄管 呼び径150mm		[B] =	5 分岐呼び径 40mm			

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 93 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径40mm 鋳鉄管 呼び径200mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 管種・呼び径区分 鋳鉄管 呼び径200mm		[B] = 5 分岐呼び径 40mm				

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 94 号 施工単価表 】						
コア取付け工 呼び径20mm						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 20mm						

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 95 号 施工単価表 】 コア取付け工 呼び径40mm 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 呼び径区分 40mm						

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 96 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離10.9km 1 m3 当り						
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離10.9km DID区間無し	2.3	m3			施 97 号	
産廃受入料金 (株)丸信開発工業 佐賀工場 CO塊無筋	2.3	t				処
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2.300 m3 運搬費数量 [a] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級 [c] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [e] = 3 バック杓規格 ｸｰﾗ型 山積0.28m3			[B] = 2.300 m3 [b] = 10.900 km [d] = 1 作業損耗費 良好 [f] = 1 処理対象区分	処分費数量 片道運搬距離 As塊・Co塊(無筋)		

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 97 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離10.9km (DID区間無し ,)				10	m3	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オート・ディーゼル 4t積級 タイヤ損耗状態 良好		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級 [C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [D] = 3 バック杓規格 クラ型 山積0.28m3		[B] = 10.900 km [a] = 1 片道運搬距離 [E] = 2 処理対象区分	良好	As塊・Co塊(無筋)		

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 98 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 各種 (ｸｰﾗ型 山積0.28m3 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 埋戻 + 締固め [A] = 0.000 m3 埋戻材数量 [X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準		[DS] = 9 埋戻土区分 各種 [B] = 1 バックホウ規格 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)				

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 99 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m (粒調碎石 ,)				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
粒調碎石 舗装用 40mm以下	12.7	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤 [y1] = 3 路盤材区分 粒調碎石		[A] =	0.100 m	仕上り厚		

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 100 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離4.5km 1 m3 当り						
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.5km DID区間無し	1	m3			施 101 号	
産廃受入料金 (株)龍建設 リサイクル部 AS塊	1	m3				処
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1.000 m3 運搬費数量 [a] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級 [c] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [e] = 3 バック杓規格 ｸｰﾗ型 山積0.28m3			[B] = 1.000 m3 処分費数量 [b] = 4.500 km 片道運搬距離 [d] = 1 作業損耗費 良好 [f] = 1 処理対象区分 AS塊・Co塊(無筋)			

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 101 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.5km (DID区間無し ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オート・ディーゼル 4t積級 タイヤ損耗状態 良好		日				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級		[B] = 4.500 km	片道運搬距離			
[C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し		[a] = 1	タイヤ損耗費 良好			
[D] = 3 バック杓規格 クラ型 山積0.28m3		[E] = 2	処理対象区分 As塊・Co塊(無筋)			

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 102 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm		[B] = 2 融着接合区分	融着接合(EF接合)を行わない			

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 103 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管据付工 呼び径40mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径40mm		[B] = 2	融着接合区分	融着接合(EF接合)を行わない		

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 104 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工 [B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0		[A] = 3 呼び径区分	呼び径20mm			

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 105 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工 [B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0		[A] = 6 呼び径区分	呼び径40mm			

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 106 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径13mm						
2 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径13mm		[B] =	1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0		

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 107 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径20mm						
2 □ 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径20mm		[B] =	1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0		

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 108 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径13mm (1箇所(2口) ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径13mm		[y1] = 1	算出単位	1箇所(2口)当り		

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 109 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm (1箇所(2口) ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm		[y1] = 1	算出単位	1箇所(2口)当り		

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 110 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm (1箇所(2口) ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径40mm		[y1] = 1	算出単位	1箇所(2口)当り		

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 111 号 施工単価表 】 量水器取付け(ねじ込み接合) 筐のみ取付 呼び径20mm						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 20mm [C] = 2 取付区分 筐のみ取付		[B] = 1	特殊作業員計上区分 計上しない			

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 112 号 施工単価表 】						
交通誘導警備員 B						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B						

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 1 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッター[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役							4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員							4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 ブレード径18インチ(45cm)							
レギュラーガソリン スタンド							
その他(材料)							

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 1 号 施工パッケージ 】 (続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 2 号 施工パッケージ 】 積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(ｸﾗｰ型) [標準型・排対:2014年規制] 標準バックホウ 山積0.8m3 [平積0.6m3]							
【労務】							
運転手 (特殊)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】							
軽油 パトロール給油(2～4kl車)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1	作業内容 土量50,000m3未満			

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 3 号 施工パッケージ 】 型枠 化粧型枠 小型構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
型枠工							4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員							4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役							4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 型枠の種類 化粧型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物				

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 4 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 小型構造物 一般養生									
(18-8-40 高炉B WC60 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
普通作業員							4週8休補正(現場閉所 月単位)		
土木一般世話役							4週8休補正(現場閉所 月単位)		
特殊作業員							4週8休補正(現場閉所 月単位)		
その他(労務)									
【材料】									
生コン(高炉セメントB種) 18-8-40 W/C=60以下 強度24Nの単価を採用									
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設						
[N1] = 11 コンクリート規格 小型 18-8-40 高炉B WC60			[N2] = 2 生コン小型車割増の有無 生コン小型車割増なし						
[N3] = 2 コンクリート夜間割増の有無 夜間割増なし			[N4] = 6 コンクリート打設量 夜間割増なし						
[N5] = 1 地区種別 単価地区適用			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生						
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用						

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 ５ 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッタ[ハ'キューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役							4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員							4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 ブレード径18インチ(45cm)							
レギュラーガソリン スタンド							
その他(材料)							

佐賀東部水道企業団

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 5 号 施工パッケージ 】 (続 き)

舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

上峰町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 6 号 施工パッケージ 】 モルタル練 高炉B種 袋 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役							4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】							
セメント 袋 高炉 B 種							
砂 コンクリート骨材用							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 6 セメント種類 高炉B種 袋			[J3] = 1	費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用			

佐賀東部水道企業団