

令和 7 年度		工 事 設 計 書						佐賀東部水道企業団	
工 事 期 間		日間 完成期日 令和 7 年 12 月 10 日				摘 要	○当該案件の予定価格、最低制限価格又は低入札調査基準価格は、この金抜設計書により算出しています。 ○この金抜設計書の内容に異議（図面や仕様書等の不整合を含む）がある場合は、定められた期間内に質問を提出してください。		
契 約 番 号		2507100055							
配 給 水 施 設		配水管布設工1 φ100 GX-DIP L=272.9m 配水管布設工2 φ75 GX-DIP、φ50 HPPE ΣL=52.0m 既設管接続工 8件							
施 工 位 置		神崎市神埼町田道ヶ里地内							
工 事 名		神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）							
工 事 概 要		本工事は、神崎市神埼町田道ヶ里地内において、神崎市が地域防災計画において定める重要給水施設（神崎市中央公民館）までの配水管を耐震化することを目的とし、配水管（φ100 GX-DIP L=272.9m、φ75 GX-DIP及びφ50 HPPE ΣL=52.0m）を布設するものである。また、要所には、仕切弁、空気弁を設置する。							

総 括 情 報 表

事務所名	佐賀東部水道企業団
設計書番号	
設計書名	実施設計書
変更回数	当初
諸経費区分・適用年	上水道 令和07年度
工種区分	開削工事及び小口径推進工事等
単価適用年月日	令和07年06月30日 実施(公共土木)
単価地区	佐賀地区
機損適用年月日	令和06年07月30日 公共
歩掛適用年月日	令和07年04月30日 上水道／令和07年04月30日 公共／令和06年12月30日 下水道／令和07年04月30日 治山林道

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

本 工 事 費 内 訳 書									
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
開削工事及び小口径推進工事等01									
	式				1				
配水管布設工1 φ100 GX-DIP L=272.9m 【補助事業】	式				1			明 1 号	
配水管布設工2 φ75 GX-DIP、φ50 HPPE ΣL=52.0m 《単独事業》	式				1			明 12 号	
配水管仮設工 《単独事業》	式				1			明 18 号	
付帯工 《単独事業》	式				1			明 23 号	
既設管接続工【補助】 3件 【補助事業】	式				1			明 27 号	
既設管接続工《単独》 8件 《単独事業》	式				1			明 30 号	
交通管理工① 【補助事業】	式				1			明 35 号	
交通管理工② 《単独事業》	式				1			明 37 号	
直接工事費計									
共通仮設費計	式				1				
共通仮設費(率化)	式				1				
共通仮設費率分	式				1				

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

本 工 事 費 内 訳 書									
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
純工事費									
	式				1				
現場管理費									
	式				1				
工事原価									
	式				1				
一般管理費等									
	式				1				
工事価格									
	式				1				万円止め(切り捨て)
消費税等相当額									
	式				1				
合計									

諸 経 費 設 定 情 報	
名 称	値
【 週休2日補正 】	4週8休補正(現場閉所 月単位):R06.07～
<上水道工事>	
【工区名称：開削工事及び小口径推進工事等01】	
[工種]	開削工事及び小口径推進工事等
[主要項目]	
施工地域	一般交通影響あり(2)
前払金支出割合区分	35%を超える場合 (1.00)
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない (0.00%)
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
管材費控除割合(%)	50
率指定	しない
ICT施工補正	0
被災地補正	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
[現場環境改善費]	
現場環境改善費計上区分	計上しない
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
補正率合計値の上限(%) (最高2%)	0
ICT施工補正	0
被災地補正	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
[一般管理費等]	

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その７）

[illegible]

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【第 1 号 明細書】 配水管布設工1 φ100 GX-DIP L=272.9m （【補助事業】 ,) (,)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
土工	式				1			明 2 号	
復旧工	式				1			明 3 号	
管材料	式				1			明 7 号	
管布設工	式				1			明 8 号	
空気弁設置工	式				1			明 9 号	
既設管接続工① φ50	式				1			明 10 号	
既設管接続工② φ100	式				1			明 11 号	
計									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 2 号 明細書 】 土工									
(,)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				557			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クローラ 山積0.28m3	m2				139			施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離6.5km	m3				13			施 2 号	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				170			施 4 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 クローラ型 山積0.28m3	m3				27			施 5 号	
管路埋戻工(機械・バックホウ) 改良土 生石灰 BH=0.2	m3				96			代 1 号	
発生土処理	m3				62			施 9 号	
開削水替	日							C 1 号	
計									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 3 号 明細書 】 復旧工 (,) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m 粒調碎石	m2				9.7			施 13 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒調碎石	m2				5.5			施 14 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.15m 粒調碎石	m2				121			施 15 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.20m 粒調碎石	m2				2.9			代 2 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クラッシャー	m2				129			施 16 号	
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm t≤50mm	m2				9.7			施 17 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm t≤50mm	m2				5.5			施 18 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm t≤50mm	m2				121			施 19 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm t≤50mm	m2				121			施 20 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm t≤50mm	m2				2.9			施 20 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				44			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クロー 山積0.28m3	m2				76			施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離6.5km	m3				3.2			施 2 号	

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 3 号 明細書 】 (続 き)									
復旧工 (,) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				0.37			施 4 号	
発生土処理	m3				0.37			施 9 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0m 補足材無し	m2				15			施 21 号	
不陸整正工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 整正厚0m 補足材無し	m2				60			施 22 号	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm (小口)再生As合材(分級)(密)13mm 平均幅員1.4m以上	m2				49			P 3 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm t≤50mm	m2				3.1			施 23 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm t≤50mm	m2				3.1			施 24 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm t≤50mm	m2				12			施 25 号	
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(粗)20mm 平均幅員1.4~3.0m以下	m2				11			P 4 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(密)20mm 平均幅員1.4~3.0m以下	m2				11			P 5 号	
切削オーバーレイ工 W3.1m×L241.1m t=5cm	式				1			明 4 号	
視覚障がい者用誘導シート設置工(材工共) 300W×600L 線状、点状共 新設As舗装部	m				23				
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	m				242			施 26 号	

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 3 号 明細書 】 (続 き) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位	(			,			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	m				18			施 27 号	
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	m				112			施 28 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・ｸﾞﾗﾌﾞﾘｰ 昼間 時間制約無	m				1.1			施 29 号	
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・ｸﾞﾗﾌﾞﾘｰ 昼間 時間制約無	m				23			施 30 号	
計									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 4 号 明細書 】 切削オーバーレイ工 W3.1m×L241.1m t=5cm (,) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
路面切削工	式				1			明 5 号	
オーバーレイ工	式				1			明 6 号	
計									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その７）

[illegible]

[illegible]

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 7 号 明細書 】									
管材料									
1 式 当 り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
G X 形 直管 S種 φ100×4.0m 内面粉体 ゴム輪、ロックリング、ボルト	本				66				管
G X 形 曲管 φ100×90° 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップ	ヶ				3				管
G X 形 曲管 φ100×45° 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップ	ヶ				3				管
G X 形 曲管 φ100×11 1/4° 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップ	ヶ				1				管
G X 形 曲管 φ100×5 5/8° 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップ	ヶ				1				管
G X 形 両受曲管 φ100×45° 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップ	ヶ				2				管
G X 形 両受曲管 φ100×22 1/2° 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップ	ヶ				1				管
GX形 乙字管 φ100×450H 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップ	ヶ				2				管
G X 形 継輪 φ100 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップ	ヶ				3				管
G X 形 二受T字管 φ100×100 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップ	ヶ				1				管
G X 形 二受T字管 φ100×75 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップ	ヶ				2				管
G X 形用押輪 φ100 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				16				管
G-Link φ100 ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				13				管

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 7 号 明細書 】 (続 き)									
管材料 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
G X 形用ライナ φ100	ケ				10				管
GX形ソフトシール仕切弁 受挿 10K φ100 ロッキング、ロッキング ストップ -	台				3				管
仕切弁筐一式 H=1,010 4段 NHV0-25 鉄蓋15	組				3				
仕切弁用継足ロッド φ30×500	ケ				3				
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				272				
計									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 8 号 明細書 】 管布設工									
1 式 当 り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm クレーン付トラック使用	m				272			施 31 号	
G X 形継手接合 直管 呼び径100mm	□				66			施 32 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径100mm	□				16			施 33 号	
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm	□				13			施 34 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm	□				9			施 35 号	
鋳鉄管 K 形(メカニカル)継手取外し 呼び径100mm	□				4			施 36 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	基				3			施 37 号	
仕切弁及びスリース弁筐工 H=1010 4段枠 φ250×350	箇所				3			代 3 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				272			施 38 号	
管明示テープ工 φ100 上水道用(西暦年表示)	m				272			代 4 号	
管明示シート	m				272			施 39 号	
計									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 9 号 明細書 】										
空気弁設置工										
1 式 当り										
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準	
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額			
G X 形 1FT字管 GF 7.5K φ100×75 内面粉体 ロックリング、ロックリングストッパー	ヶ				1				管	
G X 形用押輪 φ100 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				1				管	
H S 小型空気弁 φ25 乙型 コック、カバー付	基				1				管	
フランジ短管 GF×RF 7.5K φ75×150H 内面粉体	ヶ				1				管	
ガスケット1号 φ75	枚				2				管	
空気弁筐一式 H=580 2段 NHKR-1 (440×330) 鉄蓋10	組				1					
G X 形継手接合 直管 呼び径100mm	口				1			施 32 号		
フランジ継手 呼び径75(80)mm 鋳鉄管:JWWA 7.5K	口				1			施 40 号		
空気弁設置 呼び径13～25mm	箇所				1			代 5 号		
空気弁筐据付工 440×330×580H (NHKR-1)	箇所				1			代 6 号		
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m 固定用ゴムパット	m				0.60			施 42 号		
計										

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 10 号 明細書 】									
既設管接続工① φ50								1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
GX形ソフトシール仕切弁 受挿 10K φ75 ロッキング、ロッキングストップ-	台				1				管
仕切弁筐一式 H=1,060 4段 NHV0-25 鉄蓋15	組				1				
仕切弁用継足ロッド φ30×700	ヶ				1				
G X形用押輪 φ75 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				2				管
G X形用P E異種管継手（異径） φ75C×50P	ヶ				1				管
E Fベンド 両受 φ50×90°	ヶ				1				管
E Fベンド 片受 φ50×90°	ヶ				1				管
P Vジョイント φ50 インコア付	ヶ				1				管
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				2.9				
铸铁管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下 クレーン付トラック使用	m				0.60			施 43 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径75mm	口				2			施 44 号	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	m				2.3			施 45 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	口				3			施 46 号	

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 10 号 明細書 】 (続 き) 既設管接続工① φ50 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	□				2			施 47 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				0.60			施 42 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径50mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				1.0			施 48 号	
管明示テープ工 φ75 上水道用 (西暦年表示)	m				0.60			代 7 号	
管明示シート	m				2.9			施 39 号	
鋼管小口径管切断 呼び径50mm	□				2			施 49 号	
計									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 11 号 明細書 】 既設管接続工② φ100									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
K形 直管 3種 φ100×4.0m 内面粉体	本				1				管
K形 曲管 φ100×45° 内面粉体	ヶ				2				管
K形 継輪 φ100 内面粉体	ヶ				2				管
K形 特殊押輪 φ100 ワイド ゴム輪、ボルト・ナット	組				7				管
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				2.7				
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm クレーン付トラック使用	m				2.7			施 31 号	
メカニカル継手 呼び径100mm モルタル充填工無	口				7			施 50 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm	口				4			施 35 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				2.7			施 38 号	
管明示テープ工 φ100 上水道用（西暦年表示）	m				2.7			代 4 号	
管明示シート	m				2.7			施 39 号	
松杭人力打工 末口φ90×2.0m 根入率80～100%	本				2			代 8 号	
計									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 12 号 明細書 】 配水管布設工2 φ75 GX-DIP、φ50 HPPE ΣL=52.0m (《単独事業》 ,) (,)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
土工	式				1			明 13 号	
復旧工	式				1			明 14 号	
管材料	式				1			明 15 号	
管布設工	式				1			明 16 号	
泥吐弁設置工	式				1			明 17 号	
計									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 13 号 明細書 】 土工 (,) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				104			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クロ-ラ 山積0.28m3	m2				21			施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離6.5km	m3				0.90			施 2 号	
バックホウ掘削積込 クロ-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				18			施 4 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 クロ-ラ型 山積0.28m3	m3				3.3			施 5 号	
管路埋戻工(機械・バックホウ) 改良土 生石灰 BH=0.2	m3				11			代 1 号	
発生土処理	m3				5.2			施 9 号	
計									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 14 号 明細書 】									
復旧工									
(,)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クラッシャーラン	m2				6.0			施 16 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m 粒調碎石	m2				15			施 13 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒調碎石	m2				3.4			施 14 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.15m 粒調碎石	m2				1.1			施 15 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.20m 粒調碎石	m2				1.5			代 2 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm t≤50mm	m2				1.1			施 19 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm t≤50mm	m2				1.1			施 20 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm t≤50mm	m2				1.5			施 20 号	
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm t≤50mm	m2				18			施 17 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				10			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クローラ 山積0.28m3	m2				116			施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離6.5km	m3				3.9			施 2 号	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				0.15			施 4 号	

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 14 号 明細書 】 (続 き) 1 式 当り 復旧工 (,)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
発生土処理	m3				0.15			施 9 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0m 補足材無し	m2				3.3			施 21 号	
不陸整正工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 整正厚0m 補足材無し	m2				112			施 22 号	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm (小口)再生As合材(分級)(密)13mm 平均幅員1.4m以上	m2				92			P 3 号	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(密)20mm 平均幅員1.4m以上	m2				20			P 9 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm t≤50mm	m2				3.3			施 23 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm t≤50mm	m2				3.3			施 24 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	m				1.1			施 26 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・クムリ 昼間 時間制約無	m				1.1			施 29 号	
計									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 15 号 明細書 】 管材料									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
G X 形 直管 S種 φ75×4.0m 内面粉体 ゴム輪、ロックリング、ホルダ	本				2				管
GX形 乙字管 φ75×450H 内面粉体 ロックリング、ロックリングストップバー	ヶ				1				管
G X 形 曲管 φ75×90° 内面粉体 ロックリング、ロックリングストップバー	ヶ				1				管
GX形ソフトシール仕切弁 両受 10K φ75 ロックリング、ロックリングストップバー	台				1				管
仕切弁用継足ロッド φ30×300	ヶ				1				
仕切弁筐一式 H=660 2段 NHV0-25 鉄蓋15	組				1				
G X 形用押輪 φ75 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				2				管
G-Link φ75 ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				3				管
G X 形用ライナ φ75	ヶ				1				管
G X 形用P E 異種管継手（異径） φ75C×50P	ヶ				1				管
配水用ポリエチレン管 EF受口付 φ50×5.0m	本				9				管
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				52				
計									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 16 号 明細書 】 管布設工									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下 クレーン付トラック使用	m				7.4			施 43 号	
G X形継手接合 直管 呼び径75mm	□				2			施 51 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径75mm	□				2			施 44 号	
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm	□				3			施 52 号	
鑄鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	基				1			施 37 号	
仕切弁及びスリース弁筐工 H=660 2段枠 φ250×350	箇所				1			代 9 号	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	m				44			施 45 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	□				9			施 46 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	□				1			施 53 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				7.4			施 42 号	
管明示テープ工 φ75 上水道用 (西暦年表示)	m				7.4			代 7 号	
管明示シート	m				52			施 39 号	
計									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 17 号 明細書 】									
泥吐弁設置工									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
ソフトシール仕切弁 FCD 7.5K (F12) φ50	台				1				管
仕切弁用継足ロッド φ30×300	ヶ				1				
仕切弁筐一式 H=660 2段 NHV0-25 鉄蓋15	組				1				
パッキン 7.5k φ50 SBR t=3mm	枚				1				管
メカフランジ短管 φ50 内外粉 離防付	ヶ				1				管
E F フランジ短管 受口付 GF φ50 S U S フランジ	ヶ				1				管
H I エルボ φ50×90°	ヶ				3				管
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				1.8				
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	m				1.8			施 54 号	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm	基				1			施 55 号	
仕切弁及びスリース弁筐工 H=660 2段枠 φ250×350	箇所				1			代 9 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	口				1			施 46 号	
フランジ継手 呼び径65mm以下 鋳鉄管:JWWA 7.5K	口				2			施 56 号	

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 17 号 明細書 】 (続 き)									
泥吐弁設置工 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	□				1			施 47 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	□				6			施 57 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径50mm 管長4m 固定用ゴムパット	m				1.0			施 48 号	
管明示テープ工 φ50 上水道用 (西暦年表示)	m				1.8			代 10 号	
管明示シート	m				1.8			施 39 号	
計									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 18 号 明細書 】 配水管仮設工 (《単独事業》 ,) (,) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
土工	式				1			明 19 号	
復旧工	式				1			明 20 号	
管材料	式				1			明 21 号	
管布設工	式				1			明 22 号	
計									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 19 号 明細書 】 土工 (,) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				11			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クローラ 山積0.28m3	m2				3.8			施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離6.5km	m3				0.32			施 2 号	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				3.7			施 4 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 クローラ型 山積0.28m3	m3				0.64			施 5 号	
管路埋戻工(機械・バックホウ) 改良土 生石灰 BH=0.2	m3				2.1			代 1 号	
発生土処理	m3				1.3			施 9 号	
計									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 20 号 明細書 】									
復旧工									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クランチャー	m2				3.0			施 16 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m 粒調碎石	m2				0.80			施 13 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.15m 粒調碎石	m2				3.0			施 15 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm t≤50mm	m2				3.0			施 19 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm t≤50mm	m2				3.0			施 20 号	
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm t≤50mm	m2				0.80			施 17 号	
計									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 21 号 明細書 】 管材料									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
H I V P直管 φ50×4.0m	本				1				管
H I V P直管 φ75×4.0m	本				1				管
V Cジョイント(異径) φ100(DIP)×50(VP) 内外粉 離防付 防食キャップ含む	ヶ				1				管
V Cジョイント(異径) φ100(DIP)×75(VP) 内外粉 離防付 防食キャップ含む	ヶ				1				管
H Iエルボ φ50×90°	ヶ				3				管
S K Xバルブソケット φ50 ストップリング付	ヶ				2				管
青銅製バルブ ゲート式 5k φ50	ヶ				1				管
H Iチーズ φ75×40～50	ヶ				1				管
H Iソケット(異径) φ75×50	ヶ				1				管
サドル分水栓 D I P用 φ100×50	ヶ				2				管
G N付H Iシモク φ50	ヶ				2				管
H Iソケット φ50	ヶ				2				管
計									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 22 号 明細書 】 管布設工									
1 式 当 り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径75mm	m				1.3			施 58 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	m				4.3			施 54 号	
メカニカル継手 呼び径100mm モルタル充填工無	□				2			施 50 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm	□				1			施 59 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	□				1			施 47 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	□				4			施 60 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径75mm	□				3			施 61 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	□				12			施 57 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径50mm 鋳鉄管 呼び径100mm	箇所				2			施 62 号	
計									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 23 号 明細書 】 付帯工 (《単独事業》 ,) (,) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
土工	式				1			明 24 号	
復旧工	式				1			明 25 号	
撤去工	式				1			明 26 号	
計									

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 24 号 明細書 】 土工									
(,)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				4.0			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クロー 山積0.28m3	m2				1.0			施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離6.5km	m3				0.10			施 2 号	
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				0.50			施 4 号	
管路埋戻工（機械・バックホウ） 改良土 生石灰 BH=0.2	m3				0.20			代 1 号	
発生土処理	m3				0.28			施 9 号	
計									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 25 号 明細書 】 復旧工 (,) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クランチャー	m2				1.0			施 16 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.20m 粒調砕石	m2				1.0			代 2 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm t≤50mm	m2				1.0			施 20 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				6.4			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クラ 山積0.28m3	m2				2.5			施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離6.5km	m3				0.21			施 2 号	
バックホウ掘削積込 クラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				0.05			施 4 号	
発生土処理	m3				0.05			施 9 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0m 補足材無し	m2				2.5			施 21 号	
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(粗)20mm 平均幅員1.4~3.0m以下	m2				2.5			P 10 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(密)20mm 平均幅員1.4~3.0m以下	m2				2.5			P 5 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	m				2.0			施 26 号	
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	m				3.6			施 28 号	

佐賀東部水道企業団

[illegible]

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その７）

[illegible]

[illegible]

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 28 号 明細書 】 材料費									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
サドル分水栓 D I P用 φ100×20	ケ				3				管
密着コア φ20	ケ				3				管
P Eメーターユニオン(耐震型) φ20	ケ				3				管
計									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 29 号 明細書 】 管布設工									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	口				3			施 63 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径100mm	箇所				3			施 64 号	
コア取付け工 呼び径20mm	箇所				3			施 65 号	
計									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 30 号 明細書 】 既設管接続工《単独》 8件 (《単独事業》 ,) (,)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
土工	式				1			明 31 号	
材料費	式				1			明 32 号	
管布設工	式				1			明 33 号	
復旧工	式				1			明 34 号	
計									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 31 号 明細書 】 土工 (,) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				79			P 1 号	
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	m				25			P 11 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クローラ 山積0.28m3	m2				17			施 1 号	
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 昼間 時間制約無	m3				0.49			施 66 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離6.5km	m3				1.5			施 2 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離6.5km	m3				0.49			施 67 号	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				18			施 4 号	
床掘り 土砂 現場制約あり	m3				0.10			P 12 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 クローラ型 山積0.28m3	m3				3.0			施 5 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 各種 クローラ型 山積0.28m3	m3				0.16			施 68 号	
管路埋戻工(機械・バックホウ) 改良土 生石灰 BH=0.2	m3				8.9			代 1 号	
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め無し	m3				0.10			P 13 号	
発生土処理	m3				8.0			施 9 号	

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 31 号 明細書 】 (続 き) 1 式 当り									
(,)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
計									

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 32 号 明細書 】 材料費									
1 式 当 り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				51				
サドル分水栓 D I P用 φ100×30	ヶ				1				管
サドル分水栓 配水P E用 φ50×20	ヶ				1				管
サドル分水栓 配水P E用 φ50×30	ヶ				1				管
密着コア φ30	ヶ				1				管
H I V P φ13	m				0.20				管
H I V P φ20	m				7.8				管
H I 径違チーズ φ20×13	ヶ				1				管
H I エルボ φ20	ヶ				10				管
H I ソケット φ20	ヶ				3				管
H I 径違ソケット φ20×13	ヶ				6				管
H I キャップ φ13	ヶ				1				管
H I キャップ φ20	ヶ				2				管

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 32 号 明細書 】 (続 き)									
材料費									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
GN付HIシモク φ13	ケ				4				管
ポリエチレン管 1種2層 φ20	m				17				管
ポリエチレン管 1種2層 φ30	m				40				管
PE径違チーズ(耐震型) φ30×20	ケ				4				管
PEエルボ(耐震型) φ30×90°	ケ				2				管
PEロングバンド(耐震型) φ20×60°	ケ				4				管
PEロングバンド(耐震型) φ20×90°	ケ				1				管
PEソケット(耐震型) φ20	ケ				1				管
PEメーターユニオン(耐震型) φ20	ケ				1				管
PEメーターユニオン(耐震型) φ30	ケ				4				管
SKXソケット V20 ストップリング付き	ケ				1				管
SKXパイプエンド P20 ストップリング付き	ケ				1				管
SGP-V D 20A	m				4.3				管

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 32 号 明細書 】 (続 き)									
材料費									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
V Dエルボ 20A×90°	ケ				4				管
伸縮継手 GP×VP φ13	ケ				1				管
伸縮継手 GP×VP φ20	ケ				2				管
接合ユニオン PE×VP(耐震型) φ20	ケ				2				管
ネジ違い砲金ニップル φ30	ケ				2				管
直結止水栓 ボール副栓付 φ20×13	ケ				5				管
青銅仕切弁 φ30 H=500	ケ				1				管
量水器筐 FRP φ13,20用	ケ				1				
量水器筐 FCD(蓋カラーなし) φ20用	ケ				4				
仕切弁及びスリース弁筐一式 H=660 2段 NHV0-25 鉄蓋15	組				1				
S Kジョイント ショート V20,S20 適合管種	ケ				2				管
パイプカバー φ20 給水管用ワンタッチ	m				2.0				
S K Xパイプエンド P30 ストップリング付き	ケ				2				管

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 32 号 明細書 】 (続 き) 材料費 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
計									

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 33 号 明細書 】 管布設工									
1 式 当 り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
管明示シート	m				51			施 39 号	
仕切弁及びスリース弁据付工 NHV0-25 H=660 労力のみ	箇所				1			代 11 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	m				17			施 69 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径30mm	m				40			施 70 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	口				14			施 63 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径30mm	口				16			施 71 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径13mm	m				0.20			施 72 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	m				7.8			施 73 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径13mm	口				8			施 74 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm	口				36			施 75 号	
銅管小口径管布設(人力)据付工 呼び径20mm	m				4.3			施 76 号	
銅管小口径管ねじ込み接合 呼び径13mm 1箇所(2口)	箇所				4			施 77 号	
銅管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm 1箇所(2口)	箇所				10			施 78 号	

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 33 号 明細書 】 (続 き) 管布設工 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
銅管小口径管ねじ込み接合 呼び径32mm 1箇所(2口)	箇所				3			施 79 号	
不断水工 φ20 圧着機	箇所				3			代 12 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径30mm 鋳鉄管 呼び径100mm	箇所				1			施 80 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径50mm	箇所				1			施 81 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径30mm ポリエチレン管 呼び径50mm	箇所				1			単 1 号	
コア取付け工 呼び径30mm	箇所				1			施 82 号	
量水器取付け(ねじ込み接合) 筐のみ取付 呼び径20mm	箇所				5			施 83 号	
計									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 34 号 明細書 】									
復旧工									
(,)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クラッシャーラン	m2				17			施 16 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 仕上り厚0.21m (2層転圧) 再生クラッシャーラン	m2				0.90			単 2 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m 粒調碎石	m2				4.2			施 13 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒調碎石	m2				0.44			施 14 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.15m 粒調碎石	m2				1.5			施 15 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 仕上り厚0.2m (2層転圧) 粒調碎石	m2				13			単 3 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 仕上り厚0.25m (2層転圧) 粒調碎石	m2				2.8			単 4 号	
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm t≤50mm	m2				3.6			施 17 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm t≤50mm	m2				12			施 19 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				36			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クローラ 山積0.28m3	m2				18			施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離6.5km	m3				1.8			施 2 号	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				1.2			施 4 号	

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 34 号 明細書 】 (続 き) 1 式 当り 復旧工 (,)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
発生土処理	m3				1.2			施 9 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0m 補足材無し	m2				31			施 21 号	
モルタル金ゴテ仕上げ 床 t=10cm	m2				4.6			代 13 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm t≤50mm	m2				32			施 24 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(密)20mm 平均幅員1.4~3.0m以下	m2				0.32			P 15 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm t≤50mm	m2				32			施 23 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	m				2.1			施 26 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・40μm 昼間 時間制約無	m				1.1			施 29 号	
インターロッキングブロック撤去・再設置 再使用 直線・厚さ6cm 施工規模100m2未満	m2				0.90			施 84 号	
視覚障がい者用誘導シート設置工(材工共) 300W×600L 線状、点状共 新設As舗装部	m				0.60				
計									

佐賀東部水道企業団

[illegible]

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 36 号 明細書 】 交通誘導警備員等									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
交通誘導警備員B									
	人日							施 85 号	
計									

[illegible]

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 38 号 明細書 】 交通誘導警備員等									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
交通誘導警備員B									
	人日							施 85 号	
計									

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 1 号 C代価表 】 開削水替						
1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機 ポンプ1台		日			施 11 号	
据付・撤去工	1	現場			施 12 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1.000 日 開削水替日数 [C] = 1.000 現場 現場数			[B] = 1.000 日 ポンプ運転日数 [y1] = 2 排水処理費計上区分 計上しない			

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 1 号 単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径30mm ホ°リエレン管 呼び径50mm						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 2 号 単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 仕上り厚0.21m (2層転圧)				100	m2	当り
(再生クラッシャーラン ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
再生クラッシャーラン RC-40	26.67	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 3 号 単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 仕上り厚0.2m (2層転圧)				100	m2	当り
(粒調碎石 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
粒調碎石 舗装用 40mm以下	25.4	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 4 号 単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 仕上り厚0.25m (2層転圧)					100	m2 当り
(粒調碎石 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
粒調碎石 舗装用 40mm以下	31.75	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 1 号 代価表 】						
管路埋戻工（機械・バックホウ） 改良土 生石灰 BH=0.2				10	m3	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km DID区間無し	11.111	m3			施 6 号	
石灰処理工 断面整形 無し	11.111	m3			施 7 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	11.111	m3			P 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km DID区間無し	11.111	m3			施 6 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 各種 クローラ型 山積0.28m3	10	m3			施 8 号	
計						
単位当たり						

神埼市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 2 号 代価表 】 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.20m (粒調碎石 ,) 100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m 粒調碎石	100	m2			施 13 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m 粒調碎石	100	m2			施 13 号	
計						
単位当たり						

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 3 号 代価表 】 仕切弁及びスリース弁筐工 H=1010 4段枠 φ250×350						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 4 号 代価表 】 管明示テープ工 φ100 上水道用（西暦年表示） 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設表示テープ 上水道用（西暦年表示） 幅30×20m	44.21	m				
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 5 号 代価表 】 空気弁設置 呼び径13～25mm						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
空気弁設置(人力施工) 呼び径13～25mm	1	基			施 41 号	
ボルト・ナット M16×75 (φ75 7.5Kフランジ用) SUS304	4	本				管
計						
単位当たり						

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 6 号 代価表 】 空気井筐据付工 440×330×580H（NHKR-1） 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 7 号 代価表 】 管明示テープ工 φ75 上水道用（西暦年表示） 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設表示テープ 上水道用（西暦年表示） 幅30×20m	31.84	m				
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

[illegible]

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 9 号 代価表 】						
仕切弁及びスリース弁筐工 H=660 2段枠 φ250×350						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 10 号 代価表 】						
管明示テープ工 φ50 上水道用（西暦年表示）				100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設表示テープ 上水道用（西暦年表示） 幅30×20m	22.28	m				
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 11 号 代価表 】 仕切弁及びスリース弁筐据付工 NHV0-25 H=660 労力のみ						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 12 号 代価表 】						
不断水工 φ20 圧着機						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 13 号 代価表 】						
モルタル金ゴテ仕上げ 床 t=10cm					1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
モルタル練 高炉B種 袋	0.10	m3			P 14 号	
左官		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 1 号 施工単価表 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 (バックホウ クロー 山積0.28m3,)				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 舗装厚 舗装厚0cm超え10cm以下 [D] = 0.000 人 一般世話役 [F] = 0.000 時間 バックホウ運転時間		[B] = 1 バックホウ規格 クロー型 山積0.28m3(平積0.2) [E] = 0.000 人 普通作業員 [X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準				

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 2 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離6.5km						
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6.5km DID区間無し	1	m3			施 3 号	
産廃受入料金 (株)丸信開発工業 佐賀工場 AS塊	2.35	t				処
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1.000 m3 運搬費数量 [a] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級 [c] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [e] = 3 バックホウ規格 クラ型 山積0.28m3			[B] = 2.350 m3 [b] = 6.500 km [d] = 1 タイヤ損耗費 良好 [f] = 1 処理対象区分 As塊・Co塊(無筋)	処分費数量 片道運搬距離		

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 3 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6.5km (DID区間無し ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オート・ステイセル 4t積級 タイヤ損耗状態 良好		日				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級		[B] = 6.500 km	片道運搬距離			
[C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し		[a] = 1	タイヤ損耗費 良好			
[D] = 3 バックホウ規格 クラ型 山積0.28m3		[E] = 2	処理対象区分 As塊・Co塊(無筋)			

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 4 号 施工単価表 】						
バックホウ掘削積込 クラ型 山積0.28m3(平積0.2)				100	m3	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
バックホウ運転 クラ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 バックホウ規格 クラ型 山積0.28m3(平積0.2)		[X] = 3	バックホウ規格区分 排対型:2次基準			

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 5 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 (ｸｰﾗ型 山積0.28m3 ,)				100	m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
埋戻し		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
砂 コンクリート骨材用	126	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 2 施工区分 埋戻のみ [A] = 126.000 m3 埋戻材数量 [X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準		[DS] = 1 埋戻土区分 [B] = 1 バックホウ規格	コンクリート用骨材 砂 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)			

神埼市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 6 号 施工単価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km (DID区間無し ,)				10	m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オート・ステイセル 4t積級 タイヤ損耗状態 良好		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級 [C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [D] = 3 バックホウ規格 クラ型 山積0.28m3		[B] = [a] = [E] =	1.000 km 片道運搬距離 1 タイヤ損耗費 良好 1 処理対象区分 土砂			

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 7 号 施工単価表 】						
石灰処理工 断面整形 無し						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
生石灰 フレコンパック	4	t				
バックホウ運転 ｸﾏﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) 排対型:1次基準		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4.000 t 100m3当りの生石灰数量 [X] = 2 バックホウ規格区分 排対型:1次基準		[B] = 2	断面整形の有無	断面整形 無し		

神埼市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 8 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 各種 (ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 ,)				100	m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
埋戻し+締固め						
バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
改良土 生石灰 40kg/m3	111.111	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 埋戻+締固め [A] = 111.111 m3 埋戻材数量 [X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準			[DS] = 9 埋戻土区分 各種 [B] = 1 バックホウ規格 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)			

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 9 号 施工単価表 】 発生土処理						
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.9km DID区間無し	1	m3			施 10 号	
残土処分費2 建設発生土	1	m3				処
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1.000 m3 運搬費数量 [a] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級 [c] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [e] = 3 バックホウ規格 クラ型 山積0.28m3			[B] = 1.000 m3 [b] = 2.900 km [d] = 1 タイヤ損耗費 良好	処分費数量 片道運搬距離		

神埼市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 10 号 施工単価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.9km (DID区間無し ,)						
10	m3	当り				
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オート・ステイセル 4t積級 タイヤ損耗状態 良好		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級 [C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [D] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3		[B] = 2.900 km [a] = 1 片道運搬距離 [E] = 1 処理対象区分 土砂				

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 11 号 施工単価表 】						
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機 (ポンプ1台 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
工事用水中モータポンプ [普通型(潜水ポンプ)] 口径φ50mm 全揚程5m 0.4kW		日			定:1	
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 定格容量3kVA		日			定:1	
諸雑費 労務費・機械損料の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 排水方法・動力源 作業時排水 発動発電機 [C] = 1 発動発電機規格 ガソリン 3kVA		[B] = [X] =	1.000 台 1 発動発電機規格区分 普通型	ポンプ台数		

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 12 号 施工単価表 】						
据付・撤去工						
1 現場 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 13 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m (粒調碎石 ,)						
	100	m2	当り			
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
粒調碎石 舗装用 40mm以下	12.7	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤 [y1] = 3 路盤材区分 粒調碎石		[A] =	0.100 m	仕上り厚		

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 14 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m (粒調碎石 ,)						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
粒調碎石 舗装用 40mm以下	15.24	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤 [y1] = 3 路盤材区分 粒調碎石		[A] =	0.120 m	仕上り厚		

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 15 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.15m (粒調碎石 ,)						
	100	m2	当り			
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
粒調碎石 舗装用 40mm以下	19.05	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤 [y1] = 3 路盤材区分 粒調碎石		[A] =	0.150 m	仕上り厚		

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 16 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m (再生クラッシャーラン ,)						
						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
再生クラッシャーラン RC-40	19.05	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 上層・下層路盤区分 下層路盤 [y1] = 2 路盤材区分 再生クラッシャーラン		[A] =	0.150 m	仕上り厚		

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 17 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm (t≤50mm ,)						
	100	m2	当り			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
(小口)再生 A s 合材 分級型 密粒度 13mm	7.26	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイド式0.5～0.6t		日			定:1	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日			定:1	
諸雑費 労務、損料、運転経費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【第 17 号 施工単価表】 (続 き) アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm (t≤50mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm [C] = 2 歩車道区分 歩道 [E] = 5 瀝青材区分 瀝青材散布 無 [AS] = 2 アスファルト混合物の夜間割増の有無 夜間割増なし [H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無		[A] = 30.000 mm [D] = 2 [y1] = 30 [G] = 0.000 t/m3	舗装厚 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無 アスファルト材料 (小口)再生As合材(分級)(密)13mm 締固め後密度			

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 18 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm (t≤50mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
(小口)再生 A s 合材 分級型 密粒度 13mm	7.544	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイド式0.5～0.6t		日			定:1	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日			定:1	
諸雑費 労務、損料、運転経費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【第 18 号 施工単価表】 (続 き) アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm (t≤50mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm [C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩 [E] = 5 瀝青材区分 瀝青材散布 無 [AS] = 2 アスファルト混合物の夜間割増の有無 夜間割増なし [H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無			[A] = 30.000 mm 舗装厚 [D] = 2 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無 [y1] = 30 アスファルト材料 (小口)再生As合材(分級)(密)13mm [G] = 0.000 t/m3 締固め後密度			

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 19 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm (t≤50mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
(小口)再生 A s 合材 分級型 粗粒度 20mm	12.573	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイド式0.5～0.6t		日			定:1	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日			定:1	
諸雑費 労務、損料、運転経費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【第 19 号 施工単価表】 (続 き) アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm (t≤50mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm [C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩 [E] = 5 瀝青材区分 瀝青材散布 無 [AS] = 2 アスファルト混合物の夜間割増の有無 夜間割増なし [H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無			[A] = 50.000 mm 舗装厚 [D] = 2 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無 [y1] = 32 アスファルト材料 (小口)再生As合材(分級)(粗)20mm [G] = 0.000 t/m3 締固め後密度			

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 20 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm (t≤50mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
(小口)再生 A s 合材 分級型 密粒度 20mm	12.573	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイド式0.5～0.6t		日			定:1	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日			定:1	
諸雑費 労務、損料、運転経費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【第 20 号 施工単価表】 (続 き) アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm (t≤50mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm [C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩 [E] = 5 瀝青材区分 瀝青材散布 無 [AS] = 2 アスファルト混合物の夜間割増の有無 夜間割増なし [H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無			[A] = 50.000 mm 舗装厚 [D] = 2 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無 [y1] = 31 アスファルト材料 (小口)再生As合材(分級)(密)20mm [G] = 0.000 t/m3 締固め後密度			

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 21 号 施工単価表 】 不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0m (補足材無し ,) 100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [y1] = 1 補足材区分 補足材無し		[A] =	0.000 m	整正厚		

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 22 号 施工単価表 】						
不陸整正工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 整正厚0m (補足材無し ,)				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
振動ローラ運転(賃料) (舗装用)搭乗式・コンバインド 型3～4t 排対型:1次基準		日				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [y1] = 1 補足材区分 補足材無し [Xc] = 2 振動ローラ規格区分 排対型:1次基準		[A] =	0.000 m	整正厚		

神埼市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 23 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm (t≤50mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
(小口)再生 A s 合材 分級型 粗粒度 20mm	12.573	t				
アスファルト乳剤 PK3-4(プライム・タックコート用)	0.126	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイド式0.5～0.6t		日			定:1	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日			定:1	
諸雑費 労務、損料、運転経費の%		%			参:1	
計						

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 23 号 施工単価表 】 (続 き)						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm (t≤50mm ,)				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						
[条件]						
[B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm		[A] = 50.000 mm	舗装厚			
[C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩		[D] = 1 瀝青材散布区分 瀝青材散布 有				
[E] = 3 瀝青材区分 プライムコート(PK3-4)		[y1] = 32 アスファルト材料 (小口)再生As合材(分級)(粗)20mm				
[AS] = 2 アスファルト混合物の夜間割増の有無 夜間割増なし		[G] = 0.000 t/m3	締固め後密度			
[H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無						

神埼市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 24 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm (t≤50mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
(小口)再生As合材 分級型 密粒度 20mm	12.573	t				
アスファルト乳剤 PK3-4(プライム・タックコート用)	0.043	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイド式0.5～0.6t		日			定:1	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日			定:1	
諸雑費 労務、損料、運転経費の%		%			参:1	
計						

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【第 24 号 施工単価表】 (続 き) アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm (t≤50mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						
[条件] [B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm [C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩 [E] = 1 瀝青材区分 タックコート(PK3-4) [AS] = 2 アスファルト混合物の夜間割増の有無 夜間割増なし [H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無		[A] = 50.000 mm 舗装厚 [D] = 1 瀝青材散布区分 瀝青材散布 有 [y1] = 31 アスファルト材料(小口)再生As合材(分級)(密)20mm [G] = 0.000 t/m3 締固め後密度				

神埼市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 25 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm (t≤50mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
(小口)再生 A s 合材 分級型 密粒度 20mm	12.573	t				
アスファルト乳剤 PK3-4(プライム・タックコート用)	0.126	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイド式0.5～0.6t		日			定:1	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日			定:1	
諸雑費 労務、損料、運転経費の%		%			参:1	
計						

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【第 25 号 施工単価表】 (続 き) アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm (t≤50mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						
[条件] [B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm [C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩		[A] = 50.000 mm [D] = 1	舗装厚 瀝青材散布区分 瀝青材散布 有			
[E] = 3 瀝青材区分 プライムコート(PK3-4) [AS] = 2 アスファルト混合物の夜間割増の有無 夜間割増なし [H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無		[y1] = 31 [G] = 2.350 t/m3	アスファルト材料 (小口)再生As合材(分級)(密)20mm 締固め後密度			

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 26 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 実線 15cm 時間的制約なし 供用区間	1,000	m				4週8休補正(現場閉所 月単位)
路面標示用塗料(白) 3種1号 溶融 ガラスビーズ含有量15～18% 溶融式(手動)	570	kg			定:1	
ガラスビーズ 粒度0.106～0.850mm 溶融式(手動)、ペイント式	25	kg			定:1	
プライマー 接着用プライマー 溶融式(手動)	25	kg			定:1	
軽油 バトロール給油(2～4k l車)		l			定:1	
諸雑費 材料費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [C] = 1 規格・仕様区分 実線 15cm		[B] = 1 [D] = 3	施工方法区分 溶融式手動 時間的制約の有無 時間制約無			

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 26 号 施工単価表 】 (続 き) 区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ベ イ ト式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白		[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 [H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料区分 塗料計上する [L] = 0.000 kg・L 塗料使用量(0:標準値)				
[R] = 1 プ ライマ-計上区分 プ ライマ-計上する [N] = 0.000 kg プ ライマ-使用量(0:標準値) [M] = 0.000 kg ガ ラシ ッ -ズ 使用量(0:標準値) [P] = 0.000 L 軽油使用量(0:標準値)		[K] = 1 プ ライマ-規格 アスファルト舗装 [S] = 1 ガ ラシ ッ -ズ 計上区分 ガ ラシ ッ -ズ JIS R 3301 1号 [U] = 1 軽油計上区分 軽油ハ トロ-ル給油 [V] = 1 費用の内訳 全ての費用				

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 27 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 実線 45cm 時間的制約なし 供用区間	1,000	m				4週8休補正(現場閉所 月単位)
路面標示用塗料(白) 3種1号 溶融 ガラスビーズ含有量15～18% 溶融式(手動)	1,700	kg			定:1	
ガラスビーズ 粒度0.106～0.850mm 溶融式(手動)、ペイント式	75	kg			定:1	
プライマー 接着用プライマー 溶融式(手動)	75	kg			定:1	
軽油 バトロール給油(2～4k l車)		l			定:1	
諸雑費 材料費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [C] = 4 規格・仕様区分 実線 45cm		[B] = 1 [D] = 3	施工方法区分 溶融式手動 時間的制約の有無 時間制約無			

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 27 号 施工単価表 】 (続 き) 区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格			数 量	単位	単 価	金 額
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ベ ント式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白				[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 [H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料区分 塗料計上する [L] = 0.000 kg・L 塗料使用量(0:標準値)	排水性舗装補正無	
[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する [N] = 0.000 kg プライマー使用量(0:標準値) [M] = 0.000 kg ガラスビーズ使用量(0:標準値) [P] = 0.000 L 軽油使用量(0:標準値)				[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装 [S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ JIS R 3301 1号 [U] = 1 軽油計上区分 軽油パトロール給油 [V] = 1 費用の内訳 全ての費用		

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 28 号 施工単価表 】 区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 1,000 m 当り (昼間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 矢印記号文字15cm換算 時間的制約なし 供用区間	1,000	m				4週8休補正(現場閉所 月単位)
路面標示用塗料(白) 3種1号 溶融 ガラスビーズ含有量15～18% 溶融式(手動)	570	kg			定:1	
ガラスビーズ 粒度0.106～0.850mm 溶融式(手動)、ペイント式	25	kg			定:1	
プライマー 接着用プライマー 溶融式(手動)	25	kg			定:1	
軽油 バトロール給油(2～4k l車)		l			定:1	
諸雑費 材料費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [C] = 13 規格・仕様区分 矢印・記号・文字15cm換算			[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 28 号 施工単価表 】 (続 き) 区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格			数 量	単位	単 価	金 額
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ベ ント式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白				[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 [H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料区分 塗料計上する [L] = 0.000 kg・L 塗料使用量(0:標準値)	排水性舗装補正無	
[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する [N] = 0.000 kg プライマー使用量(0:標準値) [M] = 0.000 kg ガラスビーズ使用量(0:標準値) [P] = 0.000 L 軽油使用量(0:標準値)				[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装 [S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ JIS R 3301 1号 [U] = 1 軽油計上区分 軽油パトロール給油 [V] = 1 費用の内訳 全ての費用		

神埼市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 29 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・クロムフリー (昼間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 実線 15cm 時間的制約なし 供用区間	1,000	m				4週8休補正(現場閉所 月単位)
路面標示用塗料(黄) 3種1号 溶融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量15～18%	570	kg			定:1	
ガラスビーズ 粒度0.106～0.850mm 溶融式(手動)、ペイント式	25	kg			定:1	
プライマー 接着用プライマー 溶融式(手動)	25	kg			定:1	
軽油 バトロール給油(2～4k l車)		l			定:1	
諸雑費 材料費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [C] = 1 規格・仕様区分 実線 15cm			[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【第 29 号 施工単価表】 (続 き) 区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・クロムフリー (昼間 時間制約無 ,)						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ベ イト式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 2 塗料区分 黄 鉛・クロムフリー			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 [H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料区分 塗料計上する [L] = 0.000 kg・L 塗料使用量(0:標準値)		排水性舗装補正無	
[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する [N] = 0.000 kg プライマー使用量(0:標準値) [M] = 0.000 kg ガラスビーズ使用量(0:標準値) [P] = 0.000 L 軽油使用量(0:標準値)			[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装 [S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ JIS R 3301 1号 [U] = 1 軽油計上区分 軽油ハートル給油 [V] = 1 費用の内訳 全ての費用			

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 30 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・クロムフリー (昼間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 矢印記号文字15cm換算 時間的制約なし 供用区間	1,000	m				4週8休補正(現場閉所 月単位)
路面標示用塗料(黄) 3種1号 溶融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量15～18%	570	kg			定:1	
ガラスビーズ 粒度0.106～0.850mm 溶融式(手動)、ペイント式	25	kg			定:1	
プライマー 接着用プライマー 溶融式(手動)	25	kg			定:1	
軽油 バトロール給油(2～4k l車)		l			定:1	
諸雑費 材料費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [C] = 13 規格・仕様区分 矢印・記号・文字15cm換算			[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 30 号 施工単価表 】 (続 き) 区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ (昼間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ペイント式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 2 塗料区分 黄 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ		[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 [H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料区分 塗料計上する [L] = 0.000 kg・L 塗料使用量(0:標準値)				
[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する [N] = 0.000 kg プライマー使用量(0:標準値) [M] = 0.000 kg ガラスビーズ使用量(0:標準値) [P] = 0.000 L 軽油使用量(0:標準値)		[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装 [S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ JIS R 3301 1号 [U] = 1 軽油計上区分 軽油パトロール給油 [V] = 1 費用の内訳 全ての費用				

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 31 号 施工単価表 】						
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm (クレーン付トラック使用 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4〜4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 100mm [D] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数		[B] = 2 クレーン使用区分 [C] = 1.000		クレーン付トラック使用 歩掛補正係数:必要時以外1.0		

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 32 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 直管 呼び径100mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 管種区分 直管		[B] = 2 呼び径区分	呼び径100mm			

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 33 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 異形管 呼び径100mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 管種区分 異形管		[B] = 2	呼び径区分	呼び径100mm		

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 34 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 管種区分 G-Linkを用いた異形管		[B] = 2	呼び径区分	呼び径100mm		

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【第 35 号 施工単価表】						
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm						1 □ 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
エンジンカッター損料		日				
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 カッター使用区分 エンジンカッター使用		[B] = 3 呼び径区分	呼び径100mm			

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【第 36 号 施工単価表】							1	口 当り
鋳鉄管 K形(メカニカル)継手取外し 呼び径100mm								
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
配管工			人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)	
普通作業員			人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)	
諸雑費 労務費の%			%			参:1		
計								
単位当たり								
[条件] [C] = 1 管種区分 K形 [B] = 0.000 % 割増率			[A] = 2	呼び径区分 100mm				

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 37 号 施工単価表 】						
1 基 当り 鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 (クレーン付トラック使用 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4〜4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [G] = 1 作業区分 設置 [B] = 1 形状区分 縦型 [E] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数		[A] = 1 呼び径区分 呼び径100mm以下 [C] = 2 クレーン使用区分 クレーン付トラック使用 [D] = 1.000		歩掛補正係数:必要時以外1.0		

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 38 号 施工単価表 】						
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m (固定用ゴムバンド ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
ポリエチレンスリーブ φ100用	125	m				
固定ゴムバンド φ100用	175	組				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径・管長区分 呼び径100mm 管長4m [C] = 0.000 ポリエチレンスリーブの割増係数		[B] = 1 固定具区分 [D] = 0.000 固定用ゴムバンドの割増係数				

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 39 号 施工単価表 】 管明示シート						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 40 号 施工単価表 】						
フランジ継手 呼び径75(80)mm (鋳鉄管:JWWA 7.5K ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ボルト・ナット M16×75 (φ75 7.5Kフランジ用) SUS304	4	本				管
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径75(80)mm [D] = 3 耐震型補強金具設置区分 耐震型補強金具設置なし		[B] = 1 規格区分 鋳鉄管:JWWA 7.5K [F] = 0.000 本 取替ボルト数				

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 41 号 施工単価表 】 空気弁設置(人力施工) 呼び径13～25mm						
1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 作業区分 設置 [B] = 1 呼び径区分 呼び径13～25mm		[A] = 1	施工区分 空気弁			

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 42 号 施工単価表 】						
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m (固定用ゴムバンド ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
ポリエチレンスリーブ φ75用	125	m				
固定ゴムバンド φ75用	175	組				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径・管長区分 呼び径75mm 管長4m [C] = 0.000 ポリエチレンスリーブの割増係数		[B] = 1 固定具区分 [D] = 0.000 固定用ゴムバンドの割増係数				

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 43 号 施工単価表 】						
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下 (クレーン付トラック使用 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径区分 75mm以下 [D] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数		[B] = 2 クレーン使用区分 [C] = 1.000	クレーン付トラック使用 歩掛補正係数:必要時以外1.0			

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 44 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 異形管 呼び径75mm						
名 称 ・ 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額
配管工				人		
普通作業員				人		
諸雑費						
労務費の%				%		
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 管種区分 異形管				[B] = 1 呼び径区分	呼び径75mm	

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 45 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm		[B] = 1	融着接合区分	融着接合(EF接合)を行う		

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 46 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径50mm						

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 47 号 施工単価表 】							1	口 当り
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)		
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)		
諸雑費 労務費の%		%			参:1			
計								
単位当たり								
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm								

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 48 号 施工単価表 】						
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径50mm 管長4m (固定用ゴムバンド ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
ポリエチレンスリーブ φ50用	125	m				
固定ゴムバンド φ50用	175	組				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径・管長区分 呼び径50mm 管長4m [C] = 0.000 ポリエチレンスリーブの割増係数		[B] = 1 固定具区分 [D] = 0.000 固定用ゴムバンドの割増係数				

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 49 号 施工単価表 】						
銅管小口径管切断 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 50 号 施工単価表 】						
メカニカル継手 呼び径100mm (モルタル充填工無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 継手労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 100mm [C] = 0.000 % 割増率		[B] = 1 [D] = 1.000	モルタル充填工(700mm以上有効) モルタル充填工無 歩掛補正係数:必要時以外1.0			

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 51 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 直管 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 管種区分 直管		[B] = 1 呼び径区分	呼び径75mm			

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 52 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 管種区分 G-Linkを用いた異形管		[B] = 1	呼び径区分	呼び径75mm		

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 53 号 施工単価表 】 ポリエチレン管切断 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 54 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工 [B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0		[A] = 7 呼び径区分	呼び径50mm			

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 55 号 施工単価表 】						
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 作業区分 設置 [B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0		[A] = 1 呼び径区分	呼び径50mm			

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 56 号 施工単価表 】						
フランジ継手 呼び径65mm以下 (鋳鉄管:JWWA 7.5K ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ボルト・ナット M16×75 (φ50 7.5Kフランジ用) SUS304	4	本				管
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径65mm以下 [D] = 3 耐震型補強金具設置区分 耐震型補強金具設置なし		[B] = 1 規格区分 鋳鉄管:JWWA 7.5K [F] = 0.000 本 取替ボルト数				

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 57 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm						
2 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 7 呼び径区分 呼び径50mm		[B] =	1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0		

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 58 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径75mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工 [B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0		[A] = 8 呼び径区分	呼び径75mm			

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 59 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径75mm						

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 60 号 施工単価表 】 銅管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm						
2 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm		[y1] = 3	算出単位	1口当り(割戻する)		

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 61 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径75mm						
2 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 8 呼び径区分 呼び径75mm		[B] =	1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0		

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 62 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径50mm 鋳鉄管 呼び径100mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 管種・呼び径区分 鋳鉄管 呼び径100mm		[B] = 6	分岐呼び径 50mm			

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 63 号 施工単価表 】							1	口 当り
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)		
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)		
諸雑費 労務費の%		%			参:1			
計								
単位当たり								
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm								

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 64 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径100mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 管種・呼び径区分 鋳鉄管 呼び径100mm		[B] = 2 分岐呼び径 20mm				

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 65 号 施工単価表 】						
コア取付け工 呼び径20mm						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 20mm						

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 66 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 (昼間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 人力施工 時間的制約なし	1	m3				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 構造物区分 無筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			[B] = 2 工法区分 人力施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 67 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離6.5km						
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6.5km DID区間無し	1	m3			施 3 号	
産廃受入料金 (株)丸信開発工業 佐賀工場 C0塊無筋	2.35	t				処
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1.000 m3 運搬費数量 [a] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級 [c] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [e] = 3 バックホウ規格 クラ型 山積0.28m3			[B] = 2.350 m3 [b] = 6.500 km [d] = 1 タイヤ損耗費 良好 [f] = 1 処理対象区分 As塊・Co塊(無筋)	処分費数量 片道運搬距離		

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 68 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 各種 (ｸｰﾗｰ型 山積0.28m3 ,)				100	m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
埋戻し		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
バックホウ運転 ｸｰﾗｰ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 2 施工区分 埋戻のみ [A] = 0.000 m3 埋戻材数量 [X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準		[DS] = 9 埋戻土区分 各種 [B] = 1 バックホウ規格 ｸｰﾗｰ型 山積0.28m3(平積0.2)				

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 69 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm		[B] = 2	融着接合区分	融着接合(EF接合)を行わない		

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 70 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管据付工 呼び径30mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 呼び径区分 呼び径30mm		[B] = 2	融着接合区分	融着接合(EF接合)を行わない		

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 71 号 施工単価表 】							1	口 当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
配管工			人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)	
普通作業員			人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)	
諸雑費 労務費の%			%			参:1		
計								
単位当たり								
[条件] [A] = 4 呼び径区分 呼び径30mm								

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 72 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径13mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工 [B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0		[A] = 1 呼び径区分	呼び径13mm			

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 73 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工 [B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0		[A] = 3 呼び径区分	呼び径20mm			

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 74 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径13mm						
2 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径13mm		[B] =	1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0		

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 75 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm						
2 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径20mm		[B] =	1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0		

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 76 号 施工単価表 】						
銅管小口径管布設(人力)据付工 呼び径20mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm		[B] =	1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0		

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 77 号 施工単価表 】 鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径13mm (1箇所(2口) ,) 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径13mm		[y1] = 1	算出単位	1箇所(2口)当り		

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 78 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm (1箇所(2口) ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm		[y1] = 1	算出単位	1箇所(2口)当り		

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 79 号 施工単価表 】							1箇所 当り
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径32mm (1箇所(2口) ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)	
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)	
諸雑費 労務費の%		%			参:1		
計							
単位当たり							
[条件] [A] = 4 呼び径区分 呼び径32mm		[y1] = 1	算出単位	1箇所(2口)当り			

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 80 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径30mm 鋳鉄管 呼び径100mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 管種・呼び径区分 鋳鉄管 呼び径100mm		[B] = 4	分岐呼び径 30mm			

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 81 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径50mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 17 管種・呼び径区分 ポリエチレン管 呼び径50mm		[B] = 2	分岐呼び径 20mm			

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 82 号 施工単価表 】						
コア取付け工 呼び径30mm						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 呼び径区分 30mm						

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 83 号 施工単価表 】 量水器取付け(ねじ込み接合) 筐のみ取付 呼び径20mm						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 20mm [C] = 2 取付区分 筐のみ取付		[B] = 1	特殊作業員	計上区分 計上しない		

神埼市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 84 号 施工単価表 】						
インターロッキングブロック撤去・再設置 再使用 直線・厚さ6cm (施工規模100m2未満 ,)						
100	m2	当り				
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
インターロッキングブロック撤去 再使用目的の撤去	100	m2				4週8休補正(現場閉所 月単位)
インターロッキングブロック設置 直線配置 厚6cm	100	m2				4週8休補正(現場閉所 月単位)
インターロッキングブロック 標準品 厚6cm	-100	m2				
モルタル 1:3	3.42	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [MS] = 0.000 お読み下さい [B] = 2 撤去の時の施工規模補正 施工規模100m2未満 [D] = 1 撤去の時の夜間作業 夜間作業無 [F] = 1 再使用の時の時間制約 時間制約無 [I] = 3 敷材料区分 空練土外普通						
			[A] = 1 施工区分 再使用 直線・厚さ6cm [C] = 1 撤去の時の時間制約 時間制約無 [E] = 2 再使用の時の施工規模補正 施工規模100m2未満 [G] = 1 再使用の時の夜間作業 夜間作業無 [J] = 0.030 m 敷材料の厚さ			

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 85 号 施工単価表 】						
交通誘導警備員B						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B						

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 1 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッター[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役							4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員							4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 ブレード径18インチ(45cm)							
レギュラーガソリン スタンド							
その他(材料)							

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 1 号 施工パッケージ 】 (続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【第 2 号 施工パッケージ】 積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対:2014年規制] 標準バックホウ 山積0.8m3[平積0.6m3]							
【労務】							
運転手 (特殊)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】							
軽油 パトロール給油(2～4kl車)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1	作業内容 土量50,000m3未満			

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 3 号 施工パッケージ 】 表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm (小口)再生As合材(分級)(密)13mm (平均幅員1.4m以上 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
アスファルトフィニッシュ[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m							
振動ローラ賃料（長期）搭乗式コンパクト型 3～4t(排1・排2・排3・低騒・超低含)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員							4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手（特殊）							4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役							4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】							
(小口)再生 A s 合材 分級型 密粒度 13mm							

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【第 3 号 施工パッケージ】 (続 き) 表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm (小口)再生As合材(分級)(密)13mm (平均幅員1.4m以上 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
アスファルト乳剤 PK3-4(ﾌﾟﾗｲﾑ・ﾀｯｸｺｰﾄ用)							
軽油 パトロール給油(2～4kし車)							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上				
[A1] = 11 材料 (小口)再生As合材(分級)(密)13mm [J4] = 4 瀝青材料種類 プﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			[A2] = 2 アスファルト混合物夜間割増の有無 夜間割増なし [J6] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用				

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【第 4 号 施工パッケージ】 基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(粗)20mm (平均幅員1.4～3.0m以下 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
アスファルトフィニッシャ賃料(長期) ホイル幅1.4～3.0m(排1・2・3・2011・2014・低・超)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
振動ローラ賃料(長期) 搭乗式コンパクト型 3～4t(排1・排2・排3・低騒・超低含)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
タイヤローラ賃料(長期) 3～4t (排1・排2・排3・低騒・超低騒含)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手(特殊)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員							4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役							4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】							

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【第 4 号 施工パッケージ】 (続 き) 基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(粗)20mm (平均幅員1.4～3.0m以下 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
(小口)再生 A s 合材 分級型 粗粒度 20mm							
アスファルト乳剤 PK3-4(フライム・タックコート用)							
軽油 パトロール給油(2～4kl車)							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下				
[A1] = 26 材料 (小口)再生As合材(分級)(粗)20mm [J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4			[A2] = 2 アスファルト混合物夜間割増の有無 夜間割増なし [J6] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用				

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 5 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(密)20mm (平均幅員1.4～3.0m以下 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
アスファルトフィニッシャ賃料(長期) ホイール幅1.4～3.0m(排1・2・3・2011・2014・低・超)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
振動ローラ賃料(長期) 搭乗式コンパクト型 3～4t(排1・排2・排3・低騒・超低含)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
タイヤローラ賃料(長期) 3～4t (排1・排2・排3・低騒・超低騒含)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手(特殊)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員							4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役							4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】							

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【第 5 号 施工パッケージ】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(密)20mm (平均幅員1.4～3.0m以下 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
(小口)再生As合材 分級型 密粒度 20mm							
アスファルト乳剤 PK3-4(プライム・タックコート用)							
軽油 パトロール給油(2～4kl車)							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下				
[A1] = 25 材料 (小口)再生As合材(分級)(密)20mm [J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4			[A2] = 2 アスファルト混合物夜間割増の有無 夜間割増なし [J6] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用				

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【第 6 号 施工パッケージ】 路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) (段差すりつけ撤去作業無,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
路面切削機[ホイル式・廃材積込装置付・排対:3] 切削幅2.0m 深23cm							
路面清掃車[ﾌﾗｼ・四輪式] ホッパ 容量1.5m3							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役							4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手(特殊)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員							4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】							
軽油 パトロール給油(2～4kl車)							

佐賀東部水道企業団

[illegible]

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【第 7 号 施工パッケージ】 般運搬(路面切削) DID区間無 (運搬距離6.5km以下 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級							
【労務】							
運転手 (一般)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】							
軽油 パトロール給油(2～4kl車)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 DID区間の有無 無			[J2] = 13 運搬距離 6.5km以下				
[J5] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用							

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【第 8 号 施工パッケージ】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(密)20mm (平均幅員3.0m超 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
アスファルトフィニッシャ賃料(長期) ホイール幅2.3～6.0m(排1・2・3・2011・2014・低・超)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
タイヤローラ賃料(長期) 8～20t (排1・排2・排3・超低騒音)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
ロードローラ賃料(長期) マダム10～12t(排1・2・3・低・超低・2011・2014)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手(特殊)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員							4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役							4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】							

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【第 8 号 施工パッケージ】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(密)20mm (平均幅員3.0m超 ,)								1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
(小口)再生 A s 合材 分級型 密粒度 20mm								
アスファルト乳剤 PK3-4(フライム・タックコート用)								
軽油 パトロール給油(2～4kl車)								
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超					
[A1] = 25 材料 (小口)再生As合材(分級)(密)20mm [J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4			[A2] = 2 アスファルト混合物夜間割増の有無 夜間割増なし [J6] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用					

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【第 9 号 施工パッケージ】 表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(密)20mm (平均幅員1.4m以上 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
アスファルトフィニッシュ[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m							
振動ローラ賃料（長期）搭乗式コンパクト型 3～4t(排1・排2・排3・低騒・超低含)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員							4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手（特殊）							4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役							4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】							
(小口)再生 A s 合材 分級型 密粒度 20mm							

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【第 9 号 施工パッケージ】 (続 き) 表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(密)20mm (平均幅員1.4m以上 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
アスファルト乳剤 PK3-4(プライム・タックコート用)							
軽油 パトロール給油(2～4kし車)							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上				
[A1] = 10 材料 (小口)再生As合材(分級)(密)20mm [J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4			[A2] = 2 アスファルト混合物夜間割増の有無 夜間割増なし [J6] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用				

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【第 10 号 施工パッケージ】 基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(粗)20mm (平均幅員1.4～3.0m以下 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
アスファルトフィニッシャ賃料(長期) ホイール幅1.4～3.0m(排1・2・3・2011・2014・低・超)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
振動ローラ賃料(長期) 搭乗式コンパクト型 3～4t(排1・排2・排3・低騒・超低含)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
タイヤローラ賃料(長期) 3～4t (排1・排2・排3・低騒・超低騒含)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手(特殊)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員							4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役							4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】							

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【第 10 号 施工パッケージ】 (続 き) 基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(粗)20mm (平均幅員1.4～3.0m以下 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
(小口)再生 A s 合材 分級型 粗粒度 20mm							
アスファルト乳剤 PK3-4(ﾌﾟﾗｲﾑ・ﾀｯｸｺｰﾄ用)							
軽油 パトロール給油(2～4k l車)							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下				
[A1] = 26 材料 (小口)再生As合材(分級)(粗)20mm [J4] = 4 瀝青材料種類 プﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			[A2] = 2 アスファルト混合物夜間割増の有無 夜間割増なし [J6] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用				

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 11 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッター[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役							4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員							4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 ブレード径18インチ(45cm)							
レギュラーガソリン スタンド							
その他(材料)							

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 11 号 施工パッケージ 】 (続 き)

舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

[illegible]

[illegible]

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【 第 14 号 施工パッケージ 】 モルタル練 高炉B種 袋 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役							4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】							
セメント 袋 高炉B種							
砂 コンクリート骨材用							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 6 セメント種類 高炉B種 袋			[J3] = 1	費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用			

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【第 15 号 施工パッケージ】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(密)20mm (平均幅員1.4～3.0m以下 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
アスファルトフィニッシャ賃料(長期) ホイール幅1.4～3.0m(排1・2・3・2011・2014・低・超)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
振動ローラ賃料(長期) 搭乗式コンパクト型 3～4t(排1・排2・排3・低騒・超低含)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
タイヤローラ賃料(長期) 3～4t (排1・排2・排3・低騒・超低騒含)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手(特殊)							4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員							4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役							4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】							

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その7）

【第 15 号 施工パッケージ】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(密)20mm (平均幅員1.4～3.0m以下 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
(小口)再生As合材 分級型 密粒度 20mm							
アスファルト乳剤 PK3-4(プライム・タックコート用)							
軽油 パトロール給油(2～4kl車)							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下				
[A1] = 25 材料 (小口)再生As合材(分級)(密)20mm [J4] = 4 瀝青材料種類 プライムコート PK-3			[A2] = 2 アスファルト混合物夜間割増の有無 夜間割増なし [J6] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用				

佐賀東部水道企業団